

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02/23

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace, vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátcem DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz

(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace č.02/23 na veřejnou zakázku s názvem:

„Poliklinika Nemocnice Vyškov-rekonstrukce vytápění“ (dále také zakázka)

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 01/2

V rozpočtu ZTI je jako materiál nových rozvodů uvedena ušlechtilá ocel. Předpokládáme, že je tím myšlena ocel nerezová. Rozvod navazuje na nově zrekonstruovanou část rozvodu rovněž z nerez. Prosíme o oficiální potvrzení.

Odpověď č. 01/2

Zadavatel tímto upřesňuje specifikaci nových rozvodů ZTI – materiál nových rozvodů musí být provedený z nerezavějící oceli.

Otázka č. 02/2

S předchozím dotazem souvisí materiál kulových kohoutů, armatur – předpokládáme rovněž nerezovou ocel. Prosíme o potvrzení

Odpověď č. 02/2

Zadavatel tímto upřesňuje specifikaci nových rozvodů kulových kohoutů, armatur – materiál nových kulových kohoutů, armatur musí být v provedení z nerezavějící oceli.

Otázka č. 03/2

Z prohlídky místa plnění vyplynulo, že v suterénu, kde bude probíhat rekonstrukce rozvodu vody, se kromě dalších provozů nachází i laboratoř s 24 hodinovým provozem, která má požadavek na nepřetržitý přívod vody. Před rekonstrukcí bude tedy pravděpodobně nutné vybudovat provizorní ppr přívod, aby byla voda zajištěna po celou dobu rekonstrukce. Prosíme o potvrzení a ideálně o zahrnutí související položky do výkazu výměr.

Odpověď č. 03/2

Ano, v 1 PP kde vedou ležaté páteřní rozvody jednotlivých médií se nachází laboratoře Oddělení klinické biochemie (OKB). Toto oddělení je v provozu 24/7 a ke svému provozu potřebuje přívod pitné vody. Odstavení od přívodu pitné vody úpravní vody pro analyzátory laboratoře je možné pouze na velmi krátkou dobu cca 3 hodiny. Úpravna vody je umístěna v místnosti č. 017. Zadavatel tímto požaduje, aby:

- v rámci položky č. 51 oddílu „Ostatní“ objektu „Technika prostředí staveb ZTI“ Soupisu prací s výkazem výměr – Svazek č.5 byly do nabídkové ceny zahrnuty tyto náklady:
 - o dodávka, montáž a demontáž provizorního potrubí studené vody ppr (délka 25 bm) a potřebné přepojení pro zabezpečení trvalého provozu úpravný vody umístěné v místnosti č. 017.

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že ležaté páteřní rozvody teplé a studené vody umístěné v 1 PP napájí ordinace ve všech nadzemních podlažích budovy D1 – Poliklinika kde je provozní doba Po – Pa 06:00 – 18:00 h. Zadavatel tudíž požaduje, aby:

- Práce spojené s odstávkou – přerušením dodávky vody (studené i teple vč. cirkulace) byly prováděny mimo provozní dobu budovy D1 v režimu Pa. 15:00 – Ne. 18:00.
- práce spojené s odstávkou – přerušením dodávky studené vody pro úpravnu vody laboratoře OKB byly prováděny v režimu Pa. 15:00 – Ne. 18:00.
- Uvedené požadavky dodavatel zapracuje do harmonogramu prací a dodávek na předmětné zakázky předkládaného v nabídce a to tak, že přerušení a dodávky studené vody pro laboratoř OKB musí být realizováno v jiném termínu než přerušení dodávky vody (studené i teple vč. cirkulace) pro ostatní části budovy D1.
- Jakékoliv přerušení dodávky vody (studené i teple vč. cirkulace) musí být v dostatečném předstihu písemně odsouhlaseno Provozním oddělením Nemocnice Vyškov p. o.

Ve Vyškově, dne 21.3.2023

.....
 Ing. Jaromír Herzán
 vedoucí obchodního oddělení
 Nemocnice Vyškov, p. o.