III/0433 KRHOV

KM 0,120 extravilán, V PŘÍMÉ
SILNICE III/0433 S PŘÍKOPEM



ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	ČSN EN 13108–1	40mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS E, 0,30kg/m2	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+	ČSN EN 13108–1	70mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI E, 1,20kg/m2	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0–32	ČSN 73 6126–1	150mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0–63	ČSN 73 6126–1	200mm
KONSTRUKCE CELKEM		460mm

POD KONSTRUKCÍ VOZOVKY BUDE PROVEDENA VÝMĚNA NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
– POKLÁDKA VRSTVY ŠDA 0–125 TL. 350mm (1x200mm+1x150mm), POD KTEROU BUDE SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

III/0433 KRHOV

KM 0,360 intravilán, V PŘÍMÉ
SILNICE III/0433 S CHODNÍKEM



ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	ČSN EN 13108–1	40mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK PS E, 0,30kg/m2	ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+	ČSN EN 13108–1	70mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI E, 1,00kg/m2	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0–32	ČSN 73 6126–1	150mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0–63, Edef, 2=60 MPa	ČSN 73 6126–1	200mm
KONSTRUKCE CELKEM		460mm

POD KONSTRUKCÍ VOZOVKY BUDE PROVEDENA VÝMĚNA NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
– POKLÁDKA VRSTVY ŠDA 0–125 TL. 350mm (1x200mm+1x150mm), POD KTEROU BUDE SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI NA PLÁNI JE POŽADOVÁN Edef,2=45MPa, CBR SAT 15%

DETAIL UKONČENÍ KOMUNIKACE U NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE



KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY:
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
INFILTRAČNÍ POSTŘIK
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32

DETAIL VSAKOVACÍ STUDNY
M 1:50



DETAIL ULOŽENÍ OBRUBNÍKU A ŘÁDKU ZE ŽULOVÝCH KOSTEK

KOMUNIKACE	CHODNÍK



DETAIL NAVÁZÁNÍ NOVÉ KONSTRUKCE VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ



KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY:
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZÍ
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
INFILTRAČNÍ POSTŘIK
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32
ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32

DETAIL OŠETŘENÍ PRACOVNÍ SPÁRY



ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. VLADISLAV TYTKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KRISTÝNA NEDĚLOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. KRISTÝNA NEDĚLOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK LEGERSKÝ	
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR	SÚSJMK	

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA

NÁZEV AKCE: III/0433 KRHOV	
NÁZEV OBJEKTU: SILNICE III/0433	
DATUM	12/2021
FORMÁT	8 x A4
MĚŘÍTKO	1:50, 1:20
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	210167
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. SOUPRAVY: — Č. VÝKRESU: 04