

III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah

- výměna obrusné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky včetně lokální sanace
- provozní staničení III/15286 km 2,350 – 2,604 a III/4173 km 0,012 – 0,305
- délka úseku 547 m , opravovaná plocha povrchu vozovky 3 900 m²
- frézování – 5 cm 3 900 m²
- frézování – 10 cm 105 m²
- zařezání u napojení na stávající povrch 700 m
- spojovací postřik: 4 117 m²
- pokládka ACP 16+ tl. 5 cm 105 m²
- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm 112 m²
- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm, 3 900 m²
- zalití pracovních spár 700 m
- sanace pravého okraje vozovky délky 70 m (III/4173 km 0,177 – 0,247), v šířce 1,5 m do hloubky 1 m od nivelety vozovky (sanační vrstva 50 cm, vrstvy ze štěrkodrti 20 + 15 cm)
- vybourání betonových obrubníků 70 m
- předlážďení zámkové dlažby chodníku podél obrubníků 35 m²
- vybourání a zřízení nové šachty uliční vpusti 1 ks
- ošetření trhlin v ložné vrstvě 600 m

- výšková úprava
 - uliční vpust' 9 ks
 - hrnce 2 ks
 - revizní šachta 21 ks
- VDZ v barvě i plastu:
 - středová čára (0,125) 547 m
 - čára V4 (0,250) 30 m
 - V2b (1,5/1,5/0,250) 100 m
 - V10d (0,5/0,5/0,250) 40 m
 - V7a (plocha barvy) 30 m²
 - V13 (plocha barvy) 4 m²
 - V10e (jen v barvě) 3 ks
 - V15 symbol DZ A11 barevný 2 ks
 - Rockbinda (červená) 150 m²

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace

- termín dokončení:



