D4 - ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK

D5 - NAPOJENÍ NA STĚNU VYŠŠÍHO OBJEKTU



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (horní pás s břidličným posypem na vnějším povrchu) 2x 4 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S (ve dvou vrstvách 100+100 mm, horní vrstva s nakašírovaným asfalt. pásem, spád střechy min. 2 %) 200 mm
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S KRYTINOU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (PŘESNÁ SKLADBA NENÍ ZNÁMA)

POZN. PŘESNÁ SKLADBA A ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE DOPŘESNĚNA DODAVATELEM HYDROIZOLACE, PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH A ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDOU NA NĚKOLIKA CHARAKTERISTICKÝCH MÍSTECH PROVEDENY VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY.

D6 - ŘEŠENÍ DILATACE SOUSEDNÍCH ATIK



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NEBO SANOVANÉ KONSTRUKCE
- ETICS - EPS-F/XPS, silikonová omítka/mozaiková omítka
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL

POZNÁMKY:

- POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ DOMĚŘENÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!



DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
Cesta k úsporám energií www.dea.cz

PROJEKTANT:	ING. SONA PRCHALOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	TOMAS SYKORA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMAS SYKORA	
INVESTOR:	GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA, IVANČICE - LÁNY 2, 664 91 IVANČICE	
IČ	665 96 769	
MÍSTO STAVBY	LÁNY 2, IVANČICE	
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM: 8/2014
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATEN A TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA JANA BLAHOSLAVA V IVANČICÍCH (GJB) - II. ETAPA	FORMÁT:
		MĚŘÍTKO: 1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 14 346
NÁZEV VÝKRESU:	SO 02 - PŮDORYS STŘECHY ŠATEN A SPOJOVACÍHO KRČKU	ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: 2.02