

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZATEPLENÍ BUDOV SÚS JMK

Dodatečné informace č. 6

Dobrý den, máme dotaz ohledně nejasných informací ve výkazu výměr týkajících se elektromontáží u zateplení budovy ve Znojmě – oddíl M21:

- 1) č. položky 5-21000-0006 ve výkazu výměr - přeložení veškerého osvětlení 4.np (po zateplení stropu)- chápeme jako demontáž a opětovnou montáž stávajících svítidel.
- 2) č. položky 5-21000-0005 ve výkazu výměr – M+D nové zářivky zasedací místnost 4.np + chodba – chápeme jako dodávku vč. montáže nových svítidel, což nekoresponduje s předchozí položkou – použijí se tedy stávající svítidla nebo se dodají nová?
- 3) č. položky 7-21000-0007 a 8-21000-0008 – hromosvod – jedná se o dodávku nového vedení nebo bude použito stávající demontované?

Odpovědi na dodatečné informace č. 6

- 1) V této položce se jedná o demontáž stávajících svítidel a zřízení nových vývodů (elektrických drátů, kabelů) přes zateplení stropu tak, aby bylo možno provést napojení nových svítidel. V popisu položky je uveden konkrétní rozpis podle místností a počtu světél a zářivkových svítidel.
- 2) V této položce se jedná o dodávku a montáž nových zářivek (kompletní svítidlo), přípojné body jsou řešeny v předchozí položce č. 5-21000-0006.
- 3) Při montáži hromosvodu – pol. č. 8-21000-0008 se použije stávající demontované vedení hromosvodu.

V Brně, dne 07.11.2014

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje