

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA

Dotaz k ZD č. 1:

Prosíme zadavatele o objasnění a sjednocení položek pro mikropiloty v objektu SO 201: 1. ve výkazu výměr jsou trubky mikropilot 108/16, ale na výkresech 89/16, v technické zprávě není nic uvedeno.

Odpověď k dotazu č. 1:

Platí údaj ze statického výpočtu a soupisu prací, tzn. mikropiloty z trubky 108/16 (z oceli S 235). Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz k ZD č. 2:

2 . na výkrese jsou mikropiloty délky 6m, ve VV 7m.

Odpověď k dotazu č. 2:

Platí údaj ze statického výpočtu a soupisu prací, tzn. správná délka mikropilot je 7 m, bude se tedy jednat o mikropiloty 7,0/5,0 (v grafice je chybně uvedeno 6,0/4,0). Oceňte dle soupisu prací.

V Brně, dne 23.05.2023

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje