


| OZNAČENÍ | HODNOTY MĚŘENÍCH MÍST | PŘÍTOMNOST [ANO/NE] | ZAPÍTÉ A PŘÍTOMNOST [ANO/NE] |
|---|---|---|---|
| | PODKROVÍ 1.PP | | |
| 0.01 | SKLAD | 29,29 | ANO |
| 0.02 | SKLAD | 16,88 | ANO |
| 0.03 | CHODBA | 19,77 | ANO |
| 0.04 | KOSTERNA | 13,27 | ANO |
| 0.05 | PODLAHA Č. 1 | 29,85 | ANO |
| 0.06 | PODLAHA Č. 2 | 29,85 | ANO |
| 0.07 | CHODBA | 31,41 | ZAPÍTÉ |
| 0.08 | KOUPELNA MAMUŠI | 3,30 | ANO |
| 0.09 | PŘEDSTĚŽ WC | 3,77 | ANO |
| 0.10 | WC | 1,98 | ANO |
| 0.11 | WC | 1,28 | ANO |
| 0.12 | SKLAD | 33,84 | ANO |
| 0.13 | PODLAHA Č. 4 | 33,98 | ANO |
| 0.14 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 39,26 | ANO |
| 0.15 | KOUPELNA | 4,95 | ANO |
| 0.16 | PODLAHA Č. 5 | 37,41 | ANO |
| 0.17 | KOSTERNA | 14,21 | ANO |
| 0.18 | VÝTAHY | 3,85 | ANO |
| 0.19 | KOUPELNA | 7,89 | ANO |
| 0.20 | WC | 1,48 | ANO |
| 0.21 | ŠATNA | 39,41 | ANO |
| 0.22 | CHODBA | 24,18 | ANO |
| 0.23 | PŘEDSTĚŽ | 15,47 | ANO |
| 0.24 | ŠATNA | 34,38 | ANO |
| 0.25 | SKLAD | 15,76 | ANO |
| 0.26 | SANITÁŘI | 13,48 | ANO |
| 0.27 | SPRCHA | 3,15 | ANO |
| 0.28 | WC | 3,49 | ANO |
| 0.29 | ARCHIV | 11,43 | ANO |
| 0.30 | ARCHIV | 35,85 | ANO |
| 0.31 | SCHODIŠTĚ | 39,91 | ANO |
| 0.32 | VÝTAH | 15,35 | ANO |
| 0.33 | PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR | 73,48 | ANO |
| 0.34 | CHODBA | 33,43 | ANO |
| 0.35 | SKLAD | 24,18 | ANO |
| 0.36 | SKLAD | 8,44 | ANO |
| 0.37 | SKLAD | 8,87 | ANO |
| 0.38 | SKLAD | 7,89 | ANO |
| 0.39 | CHODBA | 31,08 | ANO |
| 0.40 | ZÁZEMÍ ÚKLIDOVÍ | 3,85 | ANO |

# LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ, VEDENO V PODHLEDU, ZACHOVAT
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ, VEDENO V PODHLEDU, DEMONTOVAT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, HRDLOVÁ NEREZ, MIN. SPÁD 3%
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU V PODHLEDU +TI–MW
- ZAVĚŠENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE POD STROPEM/V PODHLEDU HRDLOVÁ NEREZ, OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TI–MW
- Sn# ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, HRDLOVÁ NEREZ

# POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%
POTRUBÍ VEDENÉ V CHÚC – NEREZ HRDLOVÁ+TI–MW
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY KANALIZACE
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
KVŮLI NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA STAVBĚ JSOU DIMENZE STOUPAČEK A TRASY VODY V OBJEKTU NEOVĚŘENY, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY A DIMENZE KANALIZACE




+3,600= STÁVAJÍCÍ PODLAHA VE 2.NP

Generální projektant:
Ing. Petr Tomický
www.a-tomic.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
číslo autorizace 1004721
obor autorizace IP00

Investor: jihomoravský kraj

Provozovatel: Nemocnice Vyškov

OSTATNÍ DLE MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIE

**NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**

**CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU**

| | |
|---|---|
| Zakázkové číslo: | DPS 07-2022 |
| Datum: | 12-2022 |
| Stupeň: | PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| Paré: | |

Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz

Oddíl: **ZTI**

Autorizace:

| Odpovědný projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: |
|---|---|---|
| ING. LADISLAV PILAŘ | ING. PETR MELCR | ING. LADISLAV PILAŘ |

Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1

Název přílohy: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE

Označení přílohy: **D.1.01.4a-101**

Formát: 3xA4

Měřítko: 1:100