



Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: jiho moravský kraj	Provozovatel:  Nemocnice Vyškov
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU				Zakázkové číslo: DPS 07-2022 Datum: 12-2022 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	Paré:
Zpracovatel: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno T: 541 247 419 www.subtech.cz		Oddíl: EL		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN NOVOTNÝ	Vypracoval: IVANA DĚDKOVÁ	Kontroloval: BC.JOSEF ADAMEC			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1					
Název přílohy: TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY ŘEŠENÍ				Označení přílohy: D.1.01.4c- 004	Formát: 1xA4 Měřítko: -

S:		Nemocnice Vyškov p.o., Centrum přirozeného porodu		
O:		SO 01 C1 - 1np		
R:	D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
		Rozvaděč R12 Rozvaděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce, dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt, se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce. Rozvaděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící, v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava. Jmenovitý proud systému: do 2500A Skříň rozpočtovaná pomocí sdružených položek: (z položek se připočtou boční kryty) V položce skříň je obsažena konstrukce skříně včetně dveří, horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami, krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství. Skříň rozvaděč 200x60x40 IP40, s příslušenstvím ks 1,00 Tyč měděná plochá Cu-ETP 20x5 m 6,00 Boční kryt IP40 200x40 ks 2,00 Příslušenství pro montáž přípojníc, pro 1 pole ks 2,00 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1,00 SPD typ 1+2, 3+0, DVM TNC 255 FM ks 2,00 Odpínač INS 80/3 ks 1,00 Odpínač NS 100/3 ks 1,00 Chráníč s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/0,03/C-A ks 10,00 Chráníč s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/0,03/C-A ks 37,00 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 8,00 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 5,00 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 5,00 Vývodka ks 37,00 Svorka řadová ks 119,00 Montáž a kompletace u výrobce rozvaděče je kalkulována jako % přírážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozvaděči ks 1,00 Montáž rozvaděče provedení volně stojící ks 1,00 Doprava rozvaděče na stavbu ks 1,00 Svítlidla + nouzové osvětlení Podrobný popis svítidel je v legendě svítidel Přístroje pro zdravotnictví položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček, zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce. Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy. Kabelové žlaby, včetně montážního příslušenství, přepočteno na 1 m délky trasy. Kabelové žlaby Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí doplňků na stěnu nebo strop, vč.spojovacího a kotevního materiálu a montážních prvků nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování) Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce. Včetně montážního příslušenství, přepočteno na 1 m délky trasy.		