



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Jan Neuer
tel.: 541 426 095
e-mail: jan.neuer@apinvesting.cz
V Brně dne: 10. 8. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. VI k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“, vyhlášené v IS VZ US dne 25. 6. 2012 pod značkou 7202011021875 v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/VI

Výkaz výměr - dle zadávací dokumentace je požadováno dodržení obsahové náplně výkazu výměr. Bohužel jsme ze zadání nezjistili, jak postupovat při rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací, tzn. má být zachován a naceněn přesně výkaz výměr dle zadání? - jako konkrétní případ uvádím výměry pilot a mikropilot. V prvním sloupci výměry z výkazu výměr, druhý sloupec - výměry z dokumentace. Má být zachován výkaz výměr nebo má být množství položek opraveno?



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Díl:	22	Piloty		výkaz výměr	dokumentace
37	22,01	Trubkové mikropiloty 89/10, včetně injektáže pr. vrtu 180 mm, vč. zemních prací a přepravy	m	86,25	58,25
38	22,02	Trubkové mikropiloty 76/10, včetně injektáže pr. vrtu 180 mm, vč. zemních prací a přepravy	m	301,85	136,00
39	22,03	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 900	m	173,50	108,50

Odpověď č. 1/VI

Obecně lze konstatovat, že pokud nedojde odpovědi vyplývající z dodatečných informací ke změně hodnoty uvedené ve výkazu výměr, tak v souladu se zadávací dokumentací platí hodnota v něm uvedená. Po konzultaci se zpracovatelem projektu pro provedení stavby mají být ve vašem konkrétním případě týkajícím se výměr pilotáže hodnoty uvedené v předaném soupisu provedených prací s výkazem výměr zachovány.

Dotaz č. 2/VI

Žádáme o upřesnění k položce Z/81 (objekt SO 01), jedná se o dodatečně montovanou dilataci ? Dilatační pohyb - je uvedeno 30 mm v obou směrech, je to správná hodnota?. Prosíme tímto o upřesnění max možné šířky dilatační spáry.

Odpověď č. 2/VI

Profil bude vložen do stávající objektové dilatace ŽB konstrukcí 1.PP – 2 dilatační spáry lomené, ve stávajícím stavu není dilatační spára v teracové dlažbě přiznána – projev poruch v teracové dlažbě (praskání) na podlaze galerie 1.NP. Nový dilatační profil bude vložen do stávající teracové dlažby dodatečně. Profil šířky 45 mm, výšky 30 mm, vyrovnaní pohybu v rozmezí 10 mm (+5/-5). V PD špatně uvedeno „posun v obou směrech 30 mm“, správně je 10 mm.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti