

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo**Objekt:** SO 1 Komunikace**Rozpočet:** SO 1 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo  
Objekt: SO 1 Komunikace  
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU "12922" 710m2*0,10m*2t/m3=142,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	142,000		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce a zajištění stanovení dočasného dopravního značení. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH lokální frézování vozovky v prům. tloušťce 5 cm, likvidace a odvoz v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 2060*0,05=103,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	103,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo  
Objekt: SO 1 Komunikace  
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM  stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 30 km zaměřeno na stavbě  $2 \cdot (710 \cdot 0,50) = 710,000$ [A]  Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	710,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě  $2060 = 2\,060,000$ [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 060,000		
6	5732A		MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8  emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 zaměřeno na stavbě  $4600 + 1190 = 5\,790,000$ [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)	M2	5 790,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo  
Objekt: SO 1 Komunikace  
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik				
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S  oprava nerovností a výtluků směsí ACO 11+ zaměřeno na stavbě  2060*0,05=103,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	103,000		
8	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU  Pracovní spáry + výsprava trhlin - Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou  997=997,000 [A]  Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	997,000		
5		Komunikace					



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo  
Objekt: SO 1 Komunikace  
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA nové vodorovné dopravní značení  2*710*0,125=177,500 [A] 2/3*710*0,125=59,167 [B]  celkem: A+B=236,667 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	236,667		
10	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele  2*710*0,125=177,500 [A] 2/3*710*0,125=59,167 [B]  celkem: A+B=236,667 [C] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé suti v režii zhotovitele	M2	236,667		
11	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu, včetně likvidace vzniklého odpadu zaměřeno na stavbě  4600+1190+2060=7 850,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	7 850,000		
12	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM zaměřeno na stavbě, včetně likvidace vzniklého odpadu	M2	7 850,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK II/413 Suchohrdly – Znojmo  
Objekt: SO 1 Komunikace  
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4600+1190+2060=7 850,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: