



SITUACE - ČÁST 2
M 1:1000



- NAVRH OPRAV VOZOVKY:
- OSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 - SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU, FREZOVÁNÍ
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POŠTRK, POKLÁDKA VYROVNÁVACÍ VRSŤVY AČL 16+ V PROMĚNNÉ TLOUŠŤCE (20–50MM)
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POŠTRK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSŤVY AČL 11+ V TLOUŠŤCE 50MM
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
- NAVRH OPRAV VOZOVKY:
- FREZOVÁNÍ 50MM
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU, SPOJOVACÍ POŠTRK, POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSŤVY AČL 11+ V TLOUŠŤCE 50MM
 - DOPLNĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC, OPRAVA POŠKOZENÉHO JEDNOŘÁDKU ZE Ž.K. PODEL OBRUBY
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH NAPOJENÍ A SJEZDŮ – HUTNĚNÝ ASF. RECYKLÁT
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE – ŠTERKODRT FRAKCE 0–32
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

ZHOTOVITEL
"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

C

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. STRUHAŘ FILIP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VÝBUCHAL ZDENĚK	
VYPRACOVAL		MICHAL MIKULEC	
KONTROLOVAL		ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, MĚO, OBČ		JIHOMORAVSKÝ, BLANSKO	
OBJEDNATEL, INVESTOR		SÚSJMK, příspěvková organizace kraje	
NAZEV AKCE:		III/37610 BYKOVICE - BRŤOV - JENEČ	
NAZEV OBJEKTU:		SITUACNÍ VÝKRESY	
NAZEV VÝKRESU:		KOORDINAČNÍ SITUACE - ČÁST 2	
DATUM		01/2023	
FORMÁT		BxA4	
MĚŘÍTKO		1:1000	
STUPEŇ		PDPS	
ZAK. ČÍSLO		220220	
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	
		C.2.2	