

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00		
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
2	00002	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00		
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I**Objekt:** SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755**Rozpočet:** SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU  Poplatek za skládku čištění krajnic,příkopů, potrubí  (2480*0,05+80*0,05)*2,0=256,00 [A] 4966*0,25*2,0=2 483,00 [B] 15*0,2*2,0=6,00 [C] Celkem: A+B+C=2 745,00 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 745,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  mýcení náletových křovin u příkop, u propustků - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele  50=50,00 [A]  Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	50,00		
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  část frézinku uložena na mezideponii a použita na stavbě: zpevnění krajnic - p.č. 56962 - 2560*0,1=256 m3 úpravy sjezdů - p.č. 567306 -56,7 m3 zbytek odvoz a likvidace v režii zhotovitele  Odměřeno programem ACAD obnova ohrusné vrstvy 22207*0,11=2 442,77 [A] frézování, lokální vysrávky 50mm uvažováno na 30% plochy 22207*0,05*0,3=333,11 [B] Celkem: A+B=2 775,88 [C]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení	M3	2 775,88		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113762		<p>FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p><math>7,5+34,5+30+18+15+7,5+7,5+8=128,00</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M	128,00		
5	113765		<p>FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>ošetření trhlín dle TP 115 - prořezání a zalití odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p><math>2820/30*8=752,00</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>	M	752,00		
6	12922		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm</p> <p>Odměřeno programem ACAD</p> <p><math>2480+80=2\,560,00</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M2	2 560,00		
7	12932		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm</p> <p><math>4966=4\,966,00</math> [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	4 966,00		
8	12980		<p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p>	KUS	3,00		





3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele 3=3,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku				
9	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Pročištění propustku 15=15,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	15,00		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
10	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v průměrné tl. 100mm Odměřeno programem ACAD 567*0,1=56,70 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	56,70		
11	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM na zpevnění krajnic se použije materiál z položky 11372	M2	2 560,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
**Objekt:** SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
**Rozpočet:** SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Odměřeno programem ACAD 2480+80=2 560,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>				
12	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik 0,4kg/m2</p> <p>Odměřeno programem ACAD 1 vrstva - lokální vysrávky 22207*0.3=6 662,10 [A] 2 vrstvy - ložná + obrusná vrstva 22737,8 +22207=44 944,80 [B] Celkem: A+B=51 606,90 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	51 606,90		
13	574D66		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>ACL 16S tl.70mm</p> <p>Odměřeno programem ACAD 22737,8=22 737,80 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	22 737,80		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16S, podkladní vrstva, uvažována tl. vrstvy 50mm na 30% plochy  Odměřeno programem ACAD 22207*0.3=6 662,10 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 662,10		
15	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S, obrušná vrstva tl. 40mm  Odměřeno programem ACAD 22207=22 207,00 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	22 207,00		
16	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Posyp SMA předobaleným kamenivem frakce 2/4 - 1.5 kg/m2  Odměřeno programem ACAD 22207=22 207,00 [A] Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	22 207,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- posyp předepsaným množstvím				
17	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy) 10=10,00 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M3	10,00		
18	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy ošetření trhlin dle TP 115 - prořezání a zalití 7,5+34,5+30+18+15+7,5+7,5+8=128,00 [A] 2820/30*8=752,00 [B] Celkem: A+B=880,00 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	880,00		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
19	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava mříží uličních vpustí vč. případné výměny poškozených rámu a nevyhovujících poklopů 3=3,00 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  60ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy 18 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC  červené 9*2=18,00 [A] bílé 60=60,00 [B] Celkem: A+B=78,00 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	78,00		
21	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy strukturální studený plast bez zvučícího efektu  Odměřeno programem ACAD 0,25*238=59,50 [A] 0,25*204*0,5=25,50 [B] 0,125*5509=688,63 [C] 0,125*2593*0,5=162,06 [D] 14=14,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=949,69 [F]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	949,69		
22	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  14=14,00 [A]	M2	14,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230031.1 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I  
Objekt: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755  
Rozpočet: SO 101 III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
23	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  strukturální studený plast bez zvučícího efektu  Odměřeno programem ACAD 0,25*238=59,50 [A] 0,25*204*0,5=25,50 [B] 0,125*5509=688,63 [C] 0,125*2593*0,5=162,06 [D] Celkem: A+B+C+D=935,69 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	935,69		
24	93812		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE  na š. 0.5m u nezpevněné krajnice - očištění od vegetace  Odměřeno programem ACAD 2*2820*0.5=2 820,00 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 820,00		
25	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM  Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou ohrubné vrstvy 22737,8+22207+22207*0.3=51 606,90 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	51 606,90		
9	Ostatní konstrukce a práce						

### 3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	230031.1	III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - stavba 1 km 0,547 - 3,755, po DI č. I
Objekt:	SO 101	III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755
Rozpočet:	SO 101	III/42510 Rajhrad – OK Syrovice - km 0,547 - 3,755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**