

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
22039 - 002

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Městys Jedovnice

sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice IČO: 00280283
zastoupená Ing. Irena Žižková, starostka městyse (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 25322257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211
zastoupený [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

Zdůvodnění:

1. Méněpráce na stavebním objektu 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice a vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 107.3 Chodníky, Jedovnice:

Po provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla byl proveden rozdíl mezi výkazem výměr ze smlouvy o dílo a skutečně provedeným rozsahem prací.

Na těchto vícepracích se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. VII., ods. 6.

Jelikož celková změna včetně dodatku č. 1 a 2 nepřekročí 15 % původní ceny závazku, nejedná se dle § 222, odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na těchto změnách:

1. Z důvodů uvedených v čl. I, ods. 1 tohoto dodatku č. 3 se mění cena díla uvedená v čl. II, ods. 2 dodatku č. 2. Dohodnutá cena díla se tímto dodatkem snižuje o 43 482,37 Kč bez DPH, jak je uvedeno ve změnových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena dle dodatku č. 2 bez DPH 2 613 983,42 Kč

Nová dohodnutá cena za dílo bez DPH 2 570 501,05 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo městyse Jedovnice na svém 6. zasedání dne 13. 6. 2023 usnesením č. 6/19.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 3 a 4.

Za objednatele:


Ing.
Irena
Žižková

Digitálně
podepsal Ing.
Irena Žižková
Datum:
2023.06.23
12:40:26 +02'00'

.....
Ing. Irena Žižková

starostka městyse

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2023.06.23
13:23:06 +02'00'

.....


IMOS Brno, a.s.

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: II/373 JEDOVNICE PRŮTAH			Číslo změny: 3	
			Datum: 12. 6. 2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice				
Odkazy: -----				
Popis změny: U kácení stromů došlo k rozdílu ve výměrách mezi rozpočtem ze smlouvy o dílo a skutečně provedenými pracemi. Nebylo pokáceno 16 ks stromů. Celková částka méněprací je -29 376,00 Kč bez DPH.				
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána	zhotovitelem			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny, které je v příloze tohoto změnového listu.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED] , IMOS Brno, a.s.				
Převzal (Jméno, datum, podpis): Ing. Irena Žižková, Starostka městyse Jedovnice				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis méněprací objektu

Stavba: 18050-SP/16169 II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.VI

MÉNĚPRÁCE 001.1 -29 376,00

Rozpočet: 001.1 Příprava staveniště, kácení, Jedovnice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-29 376,00
1	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	kus	-16,000	1 836,00	-29 376,00
			Kmeny předány vlastníkem, ostatní likvidace v režii zhotovitele				
			-16 ks				
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:				
			- poražení stromu a osekání větví				
			- spálení větví na hromadách nebo štěpkování				
			- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:				
			- vytrhání nebo vykopání pařezů				
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů				
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
			- zásyp jam po pařezech				

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: II/373 JEDOVNICE PRŮTAH			Číslo změny: 4	
			Datum: 12. 6. 2023	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 107.3 Chodníky, Jedovnice				
Odkazy: -----				
Popis změny: Po geodetickém zaměření skutečně provedeného díla došlo k rozdílu ve výměrách mezi rozpočtem ze smlouvy o dílo a skutečně provedenými pracemi. Celková částka méněprací je -28 628,84 Kč bez DPH. Celková částka víceprací je 14 522,47 Kč bez DPH. Celkový rozdíl: -14 106,37 Kč bez DPH.				
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☒		
Změna byla vyvolána	zhotovitelem			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny, které je v příloze tohoto změnového listu.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED] IMOS Brno, a.s.				
Převzal (Jméno, datum, podpis): Ing. Irena Žižková, Starostka městyse Jedovnice				



Firma: IMOS Brno,a.s.

Soupis víceprací a méněprací objektu

vícepráce celkem	14 522,47
méněpráce celkem	-28 628,84

Stavba: 18050-SP/16169 II/373, Jedovnice průtah, městys, po DI č.VI
Objekt: 107 Chodníky, Jedovnice
Rozpočet: 107.3 (NZ) Chodníky, Jedovnice

ZMĚNY 107.3 (NZ)	-14 106,37
------------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				2 428,92
19	18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	10,380	75,60	784,73
			69*0,15m=10,38 m3				
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
20	18241	A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	69,200	21,60	1 494,72
			69,2 m2				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
21	18247	A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	69,200	2,16	149,47
			69,2 m2				
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu				
			zahrnuje nutné zalití a hnojení				
5			Komunikace				-828,65
25	582612	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-10,800	927,60	-10 018,08
			Přírodní odstín				
			-10,8 m2				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků				
			odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	582614	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,000	831,30	-1 662,60
			Odstín odlišný od chodníku				
			-2,0 m2				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků				
			odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	582618	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,200	1 034,60	-1 241,52
			Přírodní odstín, podélné drážky				
			-1,2 m2				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků				
			odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	58261A	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,900	1 109,50	12 093,55
			Červený odstín, hmatové úpravy				
			10,9 m2				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků				
			odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8			Potrubi				-9 720,00
33	89923	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	-3,000	3 240,00	-9 720,00
			-3 ks				
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9			Ostatní konstrukce a práce				-5 986,64
36	917211	A	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-13,800	267,50	-3 691,49
			Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm				
			-13,8 m				

37	917223 JA	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	-5,500	417,30	-2 295,15
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
		Obruby z bet. min. C30/37 - XF4, do bet. lože tl. min. 100 mm				
		-5,5 m				
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				