

STAVEBNÍ ÚPRAVY - Rekonstrukce chodby 2. poschodí
D.1.2. ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace rozpočtu

Silnoproudé rozvody	0,00
Slaboproudé rozvody	0,00

Celkem bez DPH	0,00 Kč
----------------	----------------

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
-----------	----	-----	-------------	---------

DPH celkem	0,00 Kč
------------	----------------

Celkem s DPH	0,00 Kč
--------------	----------------

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Sílnoproudé rozvody - dodávka + montáž

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Doplnění rozvaděče RMS3 - v.č. SL-06, vč.montáže a zapojení	ks	1		0,00 Kč
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v příloze a na v.č. SL-03)</i>				
01.02	Svítlidlo typ A	ks	10		0,00 Kč
01.03	Svítlidlo typ N1	ks	2		0,00 Kč
01.04	Svítlidlo typ N2	ks	2		0,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.05	Vodič Cu 4 ZŽ	m	20		0,00 Kč
01.06	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	220		0,00 Kč
01.07	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	160		0,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.08	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	20		0,00 Kč
01.09	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	40		0,00 Kč
01.10	Krabice přístrojová pr. 68 (zďř, sádrokarton) vč. uložení a zapojení	ks	1		0,00 Kč
01.11	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	20		0,00 Kč
	<i>Zásuvky, spínače</i>				
01.12	SNÍMAČ POHYBU bílý IP20, redukce dosahu, 10m, spínání relé, 360st.	ks	8		0,00 Kč
01.13	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	28		0,00 Kč
01.14	Pomocný instalační materiál	ks	90		0,00 Kč
01.15	Průrazy zdívem	ks	2		0,00 Kč
01.16	Drážka cihlové zdivo/omítka strop 3x2cm	m	5		0,00 Kč
01.17	Drážka cihlové zdivo 10x3cm	m	2		0,00 Kč
01.18	Úvedení do provozu jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.19	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.20	Plán skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč
01.21	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	10		0,00 Kč
01.22	Demontáž spínačů osv.	ks	4		0,00 Kč
01.23	Demontáž svítidel	ks	12		0,00 Kč
01.24	Demontáž stáv. rozvodů	hod	10		0,00 Kč
01.25	Napojení na stáv. rozvody	hod	5		0,00 Kč
01.26	Vyhledání napojných míst NN	hod	4		0,00 Kč
01.27	Úpravy v rozvaděči RMS3	hod	3		0,00 Kč
01.28	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

Slaboproudé rozvody - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Komponenty							
3		Podružné hodiny oboustranné 400mm včetně konzole, 230V	1	ks		0,00		0,00
4								
5		Podhledový reproduktor pro plošné ozvučení v rozvodech 100V, příkon: 5 W, Kmitočtový rozsah: 100 - 15000 Hz, Citlivost: 90 dB, Rozměry: pr. 230 / 100 mm	1	ks		0,00		0,00
6								
7	Kabely							
8		Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	70	m		0,00		0,00
9		Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	50	m		0,00		0,00
10								
11	Kabelové trasy							
12		Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	105	ks		0,00		0,00
13		Trubka pr.23mm PVC pod omítkou vč. zapravení	80	m		0,00		0,00
14		Krabice pr. 68mm vč. víčka	4	ks		0,00		0,00
15		Demontáž školního reproduktoru	1	ks		0,00		0,00
16		Koordinace se silnoproudem	10	hod		0,00		0,00
17		Koordinace ostatní profese	4	hod		0,00		0,00
18		Koordinace se servisem EZS	4	hod		0,00		0,00
19		Demontáž a montáž kamery (1 ks)	2	hod		0,00		0,00
20		Demontáž a montáž školního zvonku (2 ks)	3	hod		0,00		0,00
21		Přemístění datových kabelů do podhledu	22	hod		0,00		0,00
22		Demontáž školních hodin (1 ks)	1	hod		0,00		0,00
23		Drážka cihlové zdivo 3x2cm	10	m		0,00		0,00
24		Průrazy do 5cm	1	ks		0,00		0,00
25		Podružný materiál	22	ks		0,00		0,00
26								
27								
28								
29								
30		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00