

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI MORAVSKÝ KRUMLOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ATLANTA, a.s.

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 25531549
sp. zn. B 2661

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Úprava zapojení do stávajícího terénu, sjednocení materiálu stěn s výplněmi otvorů, instalace úspornější varianty svítidel, jímání dešťové vody pro provozní účely cestmistrovství, zlepšení ovládání rozvodů vody, plynulé napojení zpevněných ploch na stávající stav.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 789 107,76Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Novém Šaldorfu dne

V Brně, dne 04 - 07 - 2023




ATLANTA, A.S.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE



REKAPITULACE TDK 1

Projekt: Sklad posypové soli Moravský Krumlov

I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO01	Sklad posypové soli	13 238 833,51	475 875,43	-721 788,59	12 992 920,35
SO02	Přípojka splaškové kanalizace	173 298,02			173 298,02
SO03	Kanalizace dešťová	315 978,39	237 259,57		553 237,96
SO04	Vodovodní přípojka	137 562,49	74 570,27		212 132,76
SO05	Přípojka elektro SLN	32 003,16			32 003,16
SO06	HTÚ, příprava území, komunikace	3 772 195,19	513 973,71	-460 653,39	3 825 515,51
I. Stavba celkem		17 669 870,76	1 301 678,98	-1 182 441,98	17 789 107,76

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/01.2.	Změna č.1:2. (Sklad posypové soli) - dveře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 746,00
1	D1.Q	Dveře vnější 1kř posuvné 1600/2000mm celodřevěné, vnější strana palubka, vnitřní strana OSB, lazura, visací zámek na petlici	kus	1,00000	33 746,00	33 746,00

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/02.2	Změna č.2.2. (Sklad posypové soli) - spodní stavba - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 571,82
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	24,02720	247,00	5 934,72
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ	m3	24,02720	19,80	475,74
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	212,55800	72,40	15 389,20
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	188,53080	136,70	25 772,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				85 476,60
5	273323611R00	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37	m3	12,17980	3 860,00	47 014,03
6	274323411R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XC2	m3	7,90000	3 430,00	27 097,00
7	274323611R00	Železobeton základových pasů vodostavební C 30/37	m3	0,67520	3 860,00	2 606,27
8	274353121R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	10,00000	371,00	3 710,00
9	274354023R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 1,0 m	kus	3,00000	337,50	1 012,50
10	380932119R00	Vlepení výztuže D 20 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	2,40000	1 682,00	4 036,80
Díl: 5		Komunikace				21 557,48
11	380932116R00	Vlepení výztuže D 14 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	6,20000	1 234,00	7 660,80
12	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	6,14200	404,00	2 481,37
13	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	6,14200	114,50	703,26
14	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,07420	61 436,20	4 558,57
15	631312141Q00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách beton C30/37	m3	1,01674	6 062,00	6 163,48
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 507,60
16	711172559RV2	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,5 mm	m2	5,80220	291,58	1 691,81
17	711491271RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	5,80220	68,16	395,48
18	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	5,80220	68,16	395,48
19	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	24,82770	1,00	24,83
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				105 881,79
20	777615213QT1	Nátěry podlah betonových 2x Sikafloor 264, penetrace Sikafloor 151	m2	51,89780	2 018,00	104 729,76
21	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 047,29760	1,10	1 152,03

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č. 1600/1 v k.ú. Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/04.2	Změna č. 4.2 (Sklad posypové soli) - vrata - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 570,78
1	V3_2	Vrata 3500/3300mm - příplatek za sekční provedení a barevnou úpravu	kus	1,00000	13 436,42	13 436,42
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	134,36420	1,00	134,36

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/05.2	Změna č.5 (Sklad posypové soli) - vrchní stavba - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				32 986,30
1	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. nad 10 cm	m2	20,00000	923,10	18 462,00
2	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	10,00000	100,50	1 005,00
3	60515801R	Hranol konstrukční KVH 40 x 60 mm	m3	0,02640	14 790,00	390,46
4	61189997R	Palubka obkladová SM tl. 22 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	22,00000	581,92	12 802,24
5	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	326,99700	1,00	326,60
Díl: 783		Nátěry				12 897,50
6	783626500R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x	m2	55,00000	234,50	12 897,50

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/06.2:	Změna č.6.2: (Sklad posypové soli) - elektroinstalace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Elektroinstalace				6 286,35
1	2.13	spínač 6 na povrch IP66 Garant AI	ks	4,00000	757,25	3 029,00
2	2.14	zásuvka 230V na povrch IP55 Garant AI	ks	2,00000	1 093,25	2 186,50
3	2.15	STOP tlačítko -IP65 TOTAL	ks	1,00000	1 070,85	1 070,85
Díl: 3		Svítlidla viz příložený výpočet osvětlení				107 230,90
4	3.01	LED zářivka 72W 1500mm IP65	ks	9,00000	5 079,00	45 711,00
5	3.02	LED zářivka 72W 1500mm IP65+inverter	ks	1,00000	7 607,00	7 607,00
6	3.03	LED zářivka 41W 1200mm IP65	ks	8,00000	4 143,00	33 144,00
7	3.04	LED svítidlo 18W se senzorem IP44	ks	1,00000	2 233,00	2 233,00
8	3.05	podložka cement 5mm 150x1500	ks	18,00000	554,00	9 972,00
9	3.06	podložka cement 5mm 150x400	ks	3,00000	322,00	966,00
10	3.07	Uliční LED svítidlo, střední uliční optika, 4000K, , pouze na výložník 42-60mm	ks	1,00000	6 034,90	6 034,90
11	3.08	Lomený výložník na stožár průměr 60mm délka ramene 300mm úhel 8° úhlová redukce na sloup VO	ks	1,00000	1 563,00	1 563,00
Díl: 6		VO				6 162,00
12	6.01	Výzbroj stožárová 2 pojistky	ks	1,00000	1 822,00	1 822,00
13	6.02	cyky-j 3x2,5	m	70,00000	62,00	4 340,00

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO03	Kanalizace dešťová
R:	D/01.2	Změna č. 1.2. (Kanalizace dešťová) - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						89 434,83
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	56,00000	247,00	13 832,00
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	56,00000	19,80	1 108,80
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	56,00000	72,40	4 054,40
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,00000	590,70	33 079,20
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,00000	188,00	10 528,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	56,00000	18,30	1 024,80
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	20,80000	136,70	2 843,36
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	103,60000	129,40	13 405,84
9	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	37,44000	255,30	9 558,43
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						42 314,44
10	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	4,00000	1 518,00	6 072,00
11	273323411R00	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XC2	m3	3,20000	3 430,00	10 976,00
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,00000	865,30	3 461,20
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,00000	137,20	548,80
14	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,35200	60 387,60	21 256,44
Díl: 8 Trubní vedení						85 056,20
15	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000	668,00	668,00
16	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	860,00	860,00
17	J_12	Jímka 12m3 plastová, D+M vč.obetonování, pojezdová , D400 D+M	kus	1,00000	60 253,20	60 253,20
18	286971511R	Dno šachtové TEGRA 600/200mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00000	7 225,00	7 225,00
19	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	1,00000	4 880,00	4 880,00
20	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00
21	55241713R	Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin	kus	1,00000	7 705,00	7 705,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 454,10
22	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	54,92509	372,40	20 454,10

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO04	Vodovodní přípojka
R:	D/01.2	Změna č.1.2. (Vodovodní přípojka) - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						41 571,56
1	800001	potrubí PE100 D63x5,8 SDR11	m	6,00000	126,50	759,00
2	800002	elektrokoleno PE D63/90°	kus	1,00000	375,10	375,10
3	800003	SV zátka D63	kus	1,00000	105,60	105,60
4	800004	Tvarovka PE spojka 32-1"	kus	1,00000	45,10	45,10
5	800005	KK DN25	kus	1,00000	256,30	256,30
6	800006	elektrotvarovka PE T-kus D63	kus	1,00000	438,90	438,90
7	800007	elektrotvarovka PE spojka redukovaná D63/40	kus	1,00000	308,00	308,00
8	800008	spojka PE 63-2"	kus	1,00000	250,80	250,80
9	800010	KK zahradní DN20	kus	1,00000	1 964,60	1 964,60
10	800011	tvarovky mosaz	kus	1,00000	165,00	165,00
11	800012	montážní pěna	kus	1,00000	224,40	224,40
12	800013	příruba litinová jištěná DN50/63	kus	2,00000	3 199,90	6 399,80
13	800014	T kus DB50/50	kus	1,00000	3 154,80	3 154,80
14	800015	šoupě přírubové DN50 F4	kus	2,00000	4 376,90	8 753,80
15	800016	souprava tuhá šoupátková DN40-50 1,5m	kus	2,00000	1 112,10	2 224,20
16	800017	těsnění ploché DN50	kus	3,00000	20,90	62,70
17	800018	šrouby 16x60 nerez	kus	16,00000	36,30	580,80
18	800019	mátice M16 nerez	kus	16,00000	9,90	158,40
19	800020	podložky 17 nerez	kus	16,00000	4,40	70,40
20	800021	sprej měď mazací	kus	1,00000	540,10	540,10
21	800022	lisílo koleno WO63	kus	1,00000	2 904,10	2 904,10
22	800023	montážní práce	hod	25,00000	350,00	8 750,00
23	800024	doprava, režie	%	384,91900	8,00	3 079,66
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						32 270,39
24	452112111R00	Osazení beton prstenců, výšky do 100 mm	kus	3,00000	448,00	1 344,00
25	894201121R00	Dno šachet z betonu C 25/30	m3	0,15708	4 455,00	699,79
26	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	1,00000	958,00	958,00
27	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	1,00000	958,00	958,00
28	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	965,00	965,00
29	890000101Q00	Úprava litin. poklopu a teleskop. ovládacích tyčí	kus	1,00000	8 826,00	8 826,00
30	8900010101Q00	Hydrantový ventil C52 s AL spojkou 2", spojka přímá s vnitř. závitem 63-2" dod.+mont.	kus	1,00000	6 446,10	6 446,10
31	55243347R	Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00
32	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00000	2 695,00	2 695,00
33	59224338.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS	kus	1,00000	4 145,00	4 145,00
34	59224346R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	3,00000	224,50	673,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						728,63
35	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	1,95659	372,40	728,63

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO06	HTÚ, příprava území, komunikace
R:	D/01.2	Změna č.1:2 (HTÚ, příprava území, komunikace) - zpevněné plochy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						61 670,90
1	113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	400,00000	99,20	39 680,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	91,20000	102,50	9 348,00
3	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	154,37000	81,90	12 642,90
Díl: 5 Komunikace						348 868,16
4	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	315,88000	16,05	5 069,87
5	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	365,54000	446,19	163 100,29
6	919722212R00	Dilatační spáry řezané, zalití za tepla	m	191,00000	104,00	19 864,00
7	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	191,00000	94,00	17 954,00
8	577161224QT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný - příplatek za další 2cm tloušťky	m2	893,00000	160,00	142 880,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						103 434,65
9	597121111R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl. 4 m	kus	4,00000	2 865,00	11 460,00
10	597121191R00	Montáž odvod. štěrbinových trub (žlabů) - záslepka	kus	4,00000	607,00	2 428,00
11	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	73,61000	143,50	10 563,04
12	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/15/25	m	16,20000	573,00	9 282,60
13	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	10,14000	241,50	2 448,81
14	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	149,00000	108,00	16 092,00
15	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	21,00000	181,00	3 801,00
16	9101111Q	TZD-Q 400/500/4000-P-žlab štěrbinový velký přerušovaný	kus	2,00000	13 849,20	27 698,40
17	9101112Q	TZD-Q 400/500/2000-P-žlab štěrbinový velký přerušovaný atyp s otvorem a přechodkou PVC DN150	kus	2,00000	9 105,60	18 211,20
18	9101113Q	TZD-Q 400/D-krytka štěrbinového žlabu velkého	kus	2,00000	362,40	724,80
19	9101114Q	TZD-Q 400/H-krytka štěrbinového žlabu velkého	kus	2,00000	362,40	724,80

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/01.1	Změna č.1.1. (Sklad posypové soli) - dveře - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-31 240,00
1	D1	Dveře vnější 1kř hladké, polodrážkové.vč.rám.zárubně,celk.rozměr 1600/2000mm pozink.konstrukce D+M kování klika-kilka, zámek vločkový, povrch.úpr.dveří komaxit dstín RAL	kus	-1,00000	31 240,00	-31 240,00

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/02.1	Změna č.2.1. (Sklad posypové soli) - spodní stavba - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-114 310,19
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-103,47250	590,70	-61 121,21
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-35,49140	188,00	-6 672,38
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-35,49140	18,30	-649,49
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-103,47250	232,30	-24 036,66
5	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	-85,50900	255,30	-21 830,45
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-225 601,91
6	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	-18,40170	1 518,00	-27 933,78
7	275323411R00	Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30 XC2	m3	-14,88025	3 430,00	-51 039,26
8	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-66,29000	630,10	-41 769,33
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-66,29000	137,20	-9 094,99
10	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-1,48803	64 356,60	-95 764,55
Díl: 5		Komunikace				-89 907,76
11	564801111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 3 cm	m2	-251,52060	44,40	-11 167,51
12	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-179,26680	16,05	-2 877,23
13	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-89,63340	446,19	-39 993,53
14	577141222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-89,63340	400,18	-35 869,49
Díl: 711		Izolace proti vodě				-38 311,08
15	711171559RV2	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,5 mm	m2	-127,56600	241,07	-30 752,34
16	711491171RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	-127,56600	28,14	-3 589,71
17	711491172RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	-127,56600	28,14	-3 589,71
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-379,31760	1,00	-379,32

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D/06.1	Změna č.6.1. (Sklad posypové soli) - elektroinstalace - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Elektroinstalace						-9 746,50
1	Pol_0016	zásuvková skříň 2x 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, Fi=40A/0,03A	ks	-1,00000	7 230,00	-7 230,00
2	Pol_0024	tlačítko na povrch IP65	ks	-6,00000	261,25	-1 567,50
3	Pol_0025	spínač.6 na povrch IP65	ks	-4,00000	237,25	-949,00
Díl: 3 Svítidla viz příložený výpočet osvětlení						-130 565,00
4	Pol_0030	MBHP100-840-C90-SSN	ks	-10,00000	3 855,00	-38 550,00
5	Pol_0031	MBHP100-840-C90-SSN + inverter	ks	-4,00000	5 775,00	-23 100,00
6	Pol_0032	COV212-11-840-090-0000	ks	-5,00000	1 455,00	-7 275,00
7	Pol_0033	COV212-11-840-090-0000 + inverter	ks	-1,00000	3 215,00	-3 215,00
8	Pol_0034	CFL-ASM-C-40K+24BK-FX-01	ks	-5,00000	4 495,00	-22 475,00
9	Pol_0035	závitová tyč pr.8 vč. matic a podložek 1m	ks	-20,00000	81,50	-1 630,00
10	Pol_0036	lano FeZn pr.6	m	-120,00000	212,50	-25 500,00
11	Pol_0037	svorka lanová 6	ks	-60,00000	48,75	-2 925,00
12	Pol_0038	závěs trapézový	ks	-60,00000	98,25	-5 895,00
Díl: 6 VO						-82 106,15
13	Pol_0060	Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ K 5metrů vč. Usazení sloupu do země	ks	-2,00000	12 865,00	-25 730,00
14	Pol_0061	termoplast pro stožár VO	ks	-2,00000	2 400,00	-4 800,00
15	Pol_0063	Výzbroj stožárová	ks	-2,00000	1 171,50	-2 343,00
16	Pol_0064	cyky-j 4x10	m	-70,00000	203,40	-14 238,00
17	Pol_0065	drát FeZn 10	ks	-70,00000	178,90	-12 523,00
18	Pol_0066	svorka připojovací	ks	-2,00000	35,95	-71,90
19	Pol_0067	bužírka PE zž 1m	ks	-2,00000	115,00	-230,00
20	Pol_0068	cyky-j 3x1,5	m	-15,00000	46,00	-690,00
21	Pol_0069	výstražná folie	m	-55,00000	6,55	-360,25
22	Pol_0072	výkop hl.60cm šíře 50cm	m	-55,00000	190,00	-10 450,00
23	Pol_0073	písek zásepový - kabelové lože	m	-55,00000	140,00	-7 700,00
24	Pol_0070	kopoflex 40	m	-55,00000	54,00	-2 970,00

Položkový rozpočet

S:	22-032	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO06	HTÚ, příprava území, komunikace
R:	D/01.1	Změna č.1.1 (HTÚ, příprava území, komunikace) - zpevněné plochy - MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-56 982,87
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	-246,04000	77,70	-19 117,31
2	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	-246,04000	153,90	-37 865,56
Díl: 5		Komunikace				-324 676,61
3	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	-92,66200	215,60	-19 977,93
4	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	-92,66200	358,70	-33 237,86
5	573312311R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2	m2	-92,66200	70,60	-6 541,94
6	577141222RT2	Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	-92,66200	400,18	-37 081,48
7	597073301RS1	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 2000,dl.500 mm, C 250 světla šířka 200 mm, výška 280 mm, bez spádu	kus	-51,00000	2 083,30	-106 248,30
8	597073326RU1	Krycí rošt EN 2000, zatížení D 400, dl. 500 mm rošt mřístkový, litina, oka 18/96	kus	-102,00000	1 110,70	-113 291,40
9	597073394R00	Příplatek ke žlabu EN 2000 za únosnost lože D 400	m	-51,00000	162,70	-8 297,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-448,90
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-7,21704	62,20	-448,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-78 545,01
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	-147,89120	79,00	-11 683,40
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-147,89120	239,10	-35 360,79
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-147,89120	83,60	-12 363,70
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-147,89120	129,40	-19 137,12