

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00		
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
6	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
7	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
8	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00		
9	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
10	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>l=1,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce**Objekt:** SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce**Rozpočet:** SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU  Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice, příkopy a propustků  780*0.05*2,0=78,00 [A] 796*0.25*2,0=398,00 [B] 10*0.2*2,0=4,00 [C] Celkem: A+B+C=480,00 [D]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	480,00		
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)  Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce. Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné. Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu. Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.  Vysprávký okrajů vozovky (798*0,75*1)*2*0,05*2,4=143,64 [A] obnova ohrusné vrstvy Napojení na ZÚ 6*5*0,05*2,4=3,60 [B] Obnova krytu podél obrub ((23*1)+(20*1))*0,05*2,4=5,16 [C] Napojení na KÚ 5*5*0,05*2,4=3,00 [D] Celkem: A+B+C+D=155,40 [E]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	155,40		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mýcení náletových křovin u příkop, u propustků - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 50=50,00 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování				
4	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  Zazubení pro napojení, srovnání nerovností Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.  Odměřeno programem ACAD Vysprávký okrajů vozovky (798*0,75*1)*2*0,05=59,85 [A] obnova obrusné vrstvy Napojení na ZÚ 6*5*0,05=1,50 [B] Obnova krytu podél obrub ((23*1)+(20*1))*0,05=2,15 [C] Napojení na KÚ 5*5*0,05=1,25 [D] Celkem: A+B+C+D=64,75 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	64,75		
5	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA  64,75*2,4*17=2 641,80 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	2 641,80		
6	113762		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE  Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy	M	868,50		





3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. 6+5=11,00 [A] 798+3*5,5=814,50 [B] 23+20=43,00 [C] Celkem: A+B+C=868,50 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm Odměřeno programem ACAD 780=780,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	780,00		
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Pročištění příkopů - uvažováno 0,25m3/bm 796=796,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	796,00		
9	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Pročištění propustku 10=10,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	10,00		
1			Zemní práce				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
10	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Asfaltový recyklát fr. 0-32 krajnice je přípustné zpevnit i jiným materiálem v kvalitě dle požadavku investora Odměřeno programem ACAD 780=780,00 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	780,00		
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2 Odměřeno programem ACAD 1 vrstva vysrávky 798*1*2*0,75=1 197,00 [A] 2 vrstvy - vyrovnávací + ohrubná vrstva 3866*2=7 732,00 [B] 1 vrstva obnova ohrubné vrstvy 6*5+23*1+20*1+5*5=98,00 [C] Celkem: A+B+C=9 027,00 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 027,00		
12	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50mm Navýšení vozovky 3866=3 866,00 [A] obnova ohrubné vrstvy 6*5+23*1+20*1+5*5=98,00 [B] Celkem: A+B=3 964,00 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	3 964,00		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>				
13	574C06		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</div> <div>Vyrovnávací vrstva ACL 16+ PRŮM 30mm</div> <div>Odměřeno programem ACAD</div> <div>3866*0,03=115,98 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div></div>	M3	115,98		
14	574E46		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.</div> <div>50MM</div> <div>ACP 16+, podkladní vrstva, uvažována tl. vrstvy 50mm na 75% délky úseku, šířky 1m po obou krajích</div> <div>Odměřeno programem ACAD</div> <div>(798*0.75*1)*2=1 197,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div><div>- očištění podkladu</div><div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div><div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div><div>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div></div>	M2	1 197,00		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav a napojení na silnici  6+5=11,00 [A] 798+3*5,5=814,50 [B] 23+20=43,00 [C] Celkem: A+B+C=868,50 [D]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	868,50		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  Bílé sloupky s ocelovým kotvicím trnem  800/50*2=32,00 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	32,00		
17	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  Odměřeno programem ACAD 1597*0,125=199,63 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	199,63		
18	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	199,63		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230077 III/4317 Kojátky od přeložky po zač. obce  
Objekt: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce  
Rozpočet: SO 101 III/4317 Kojátky od přeložky po začátek obce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			strukturální studený plast bez zvučícího efektu				
			Odměřeno programem ACAD 1597*0,125=199,63 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
19	93812		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE na š. 0.5m u nebezpečné krajnice - očištění od vegetace	M2	780,00		
			Odměřeno programem ACAD 2*780*0.5=780,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
20	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku před pokládkou sanace okrajů, vyrovnávací vrstvy a před pokládkou ohrusné vrstvy	M2	9 027,00		
			1 vrstva vysrávky 798*1*2*0,75=1 197,00 [A] 2 vrstvy - vyrovnávací + ohrusná vrstva 3866*2=7 732,00 [B] 1 vrstva obnova ohrusné vrstvy 6*5+23*1+20*1+5*5=98,00 [C] Celkem: A+B+C=9 027,00 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: