

VŠEOBECNÁ ČÁST

1. Identifikační údaje

Název stavební úpravy:	III/3799 Přibyslavice - Radoškov
Druh:	souvislá údržba komunikace
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Zpracovatel PD:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Přílohu zpracoval:	
email:	
tel.:	
Místo stavební úpravy:	
Kraj:	Jihomoravský
Obec s rozšířenou působností:	Brno-venkov
Obec s pověřeným obecním úřadem:	Rosice
Výpis dotčených pozemků:	katastrální území Přibyslavice u Velké Bíteše [735787] pozemek KN parc. č. 975 (silnice/ostatní plocha) katastrální území Radoškov [735795] pozemky KN parc. č. 559/1 (silnice/ostatní plocha)
Vlastnické právo:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

2. Účel stavby

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace bylo navrženo zesílení asfaltového souvrství v celé šíři vozovky. Po provedení vyrovnávací vrstvy ACP 16+ v tl. dle potřeby bude položena nová obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm.

Začátek úseku je v místě napojení k silnici III/3799 v km 0,015. Konec úseku je stanoven v km 1,080 silničního staničení.

3. Postup návrhu údržby vozovky

- stržení krajnice
- čištění příkopu od nánosů
- odfrézování při napojení na stávající stav na ZÚ a KÚ
- zametení povrchu
- aplikace spojovacího postřiku z asfaltu 0,4 kg/m²
- vyrovnávka vozovky z ACP 16+ v potřebné míře
- pokládka ohrusné vrstvy z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm
- aplikace nového VDZ v plastu
- zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu

V Brně

Vypracoval: