



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtmán Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 14. 8. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. VII k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“, vyhlášené v IS VZ US dne 25. 6. 2012 pod značkou 7202011021875 v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/VII

Ve výkaze výměr (VV) jsou položky v oddíle č. 723 Vnitřní plynovod. Prosíme o bližší specifikaci těchto prací. V dokumentaci jsme nenašli.

Odpověď č. 1/VII

Vnitřní plynovod se týká PS 02 – vybavení laboratoře

434	723.01	Rozvod technických plynů vč. ventilů, napojení pracovních stolů a připojení na média (nádoby) s tech. plyny, zkoušek těsnosti a uvedení do provozu.	soubor	1,00
-----	--------	---	--------	------



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

- tato položka zahrnuje rozvody vč. jejich napojení na jednotlivý nábytek, který je v samostatné specifikaci (VV) části PS 02 – vybavení laboratoře.

434.1	723.01a	Dodávka lahví s technickými plyny vč. Ventilů.	soubor	1,00
-------	---------	--	--------	------

- jedná se o dodávku samotných lahví s technickými plyny (propan butan, dusík, vakuum, stlač. vzduch) do jednotlivých navržených sestav nábytků (viz. PS 02)

435	723.02	Odstranění části větve plynu před realizací pilot	soubor	1,00
-----	--------	---	--------	------

V místě zakládání vstupního přístřešku dojde ke kolizi rušeného plynovodu a nových pilot. Proto je v těchto místech navrženo odstranění části plynovodu samostatně, zbývající část rozvodu plynu v areálu BVV je řešena položkou

33	PC06	Rušení plynovodu v areálu BVV, přerušení ve dvou místech, zaplnění potrubí "popílkocementovou směsí, dl. 700 m DN 200	soubor	1,00
----	------	---	--------	------

Dotaz č. 2/VII

Ve VV je u položek sádkartonových konstrukcí uveden u některých položek odkaz na Poznámku č.1 atd. Tyto poznámky jsme však nikde v dokumentaci nenašli. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 2/VII

U položek sádkartonových se odkaz na poznámku 1 nenachází. Odkaz na poznámky č.7, 10, 11 u položek č.135, 136, 137 jsou na každém půdoryse. Poznámky 1-5 se týkají rastrových podhledů – oddíl 767, taktéž uvedeny na každém půdoryse.

Dotaz č. 3/VII

Bude zadavatel organizovat ještě nějakou další prohlídku staveniště, nebo je možné se do objektu dostat i samostatně?

Odpověď č. 3/VII

Zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách uspořádal prohlídku staveniště v termínu uvedeném v zadávací dokumentaci. Další prohlídka již není plánována. Objekt není volně přístupný, do doby předání v závěru tohoto roku je v užívání BVV a.s.

Dotaz č. 4/VII

Žádáme o upřesnění KZS (SO 01 – stavební část)

Položka 241 -Tepelný izolant - v rozpočtu je uvedena minerální vlna tl. 140mm, ve výkrese tl. 160 mm a v technické zprávě tl. min. 140 mm – co platí?

Odpověď č. 4/VII

Platí tl. 140 mm uvedená v soupisu prací.

Dotaz č. 5/VII

Položka 233, 241 - Povrchová úprava – v rozpočtu a ve výkrese je uvedena omítka silikátová, v technické zprávě omítka silikonová – co platí?

Odpověď č. 5/VII

Platí omítka silikátová; je uvedeno i v legendě povrchů ve výkresech pohledů; ve zprávě je chyba, za kterou se omlouváme.

241	622421407RU1	Zateplovací systém minerální tl. 140 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m ²	m ²	1 777,88
233	602011184R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná	m ²	482,62

Dotaz č. 6/VII

V technické zprávě Stavebně konstrukčního řešení TZ DPS.pdf se na straně č. 48 v čl. 8.9.2 píše o vyrovnání sloupů představenou ocelovou konstrukcí. V závěru tohoto článku je zároveň napsáno toto: „Pro představenou konstrukci nebyla vyhotovena v rámci statické části projektu výkresová dokumentace - tento odstavec vznikl především z důvodu základní formulace předpokladů, při kterých byly navrženy dimenze profilů navrženy tak, aby je bylo možné při realizaci respektovat – např. v případě vyhotovení dílenské dokumentace apod.“ Tuto konstrukci jsme zároveň nenalezli ve výkazu výměr.

Má se tato konstrukce v rámci oceňování zakázky počítat? Hmotnost konstrukce si máme stanovit sami? Do jaké položky máme jacklovou konstrukci ocenit?

Odpověď č. 6/VII

Tato vyrovnávací podkonstrukce je nedílnou součástí dodávky fasádního systému. Při konzultování celé problematiky ze strany zpracovatele projektu s dodavateli fasádních systémů se jako jedno z řešení nabízelo také několik fasádních systémů, které by pro vyrovnání sloupů tuto podkonstrukci nevyžadovaly. Z tohoto důvodu vznikla jedna položka, aby provázanost podkonstrukce a fasády byla jasná.

774	FASÁDA	Skleněná fasáda (podrobný popis v TZ) s nosnými prvky, trojsklo, vyrovnávací kce, lemování, vč. polepů a doplňků a uzemnění apod. - D+M	m ²	4 418,67
-----	--------	---	----------------	-------------

Dotaz č. 7/VII

Ve SO 01 je pod č. pol. 434-435 Vnitřní plynovod – kde se dají najít nějaké Informace?

Odpověď č. 7/VII

Vnitřní plynovod se týká PS 02 – vybavení laboratoře

434	723.01	Rozvod technických plynů vč. ventilů, napojení pracovních stolů a připojení na média (nádoby) s tech. plyny, zkoušek těsnosti a uvedení do provozu.	soubor	1,00
-----	--------	---	--------	------

- tato položka zahrnuje rozvody vč. jejich napojení na jednotlivý nábytek, který je v samostatné specifikaci (VV) části PS 02 – vybavení laboratoře.

434.1	723.01a	Dodávka lahví s technickými plyny vč. Ventilů.	soubor	1,00
-------	---------	--	--------	------

- jedná se o dodávku samotných lahví s technickými plyny (propan butan, dusík, vakuum, stlač. vzduch) do jednotlivých navržených sestav nábytků (viz. PS 02)

435	723.02	Odstranění části větve plynu před realizací pilot	soubor	1,00
-----	--------	---	--------	------

V místě zakládání vstupního přístřešku dojde ke kolizi rušeného plynovodu a nových pilot. Proto je v těchto místech navrženo odstranění části plynovodu samostatně, zbývající část rozvodu plynu v areálu BVV je řešena položkou

33	PC06	Rušení plynovodu v areálu BVV, přerušení ve dvou místech, zaplnění potrubí "popilkocementovou směsí, dl. 700 m DN 200	soubor	1,00
----	------	---	--------	------

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti