


PŘÍČNÝ ŘEZ ŠACHTOU - PROVEDENÍ S KÓNUSEM



PŘÍČNÝ ŘEZ ŠACHTOU - PROVEDENÍ SE ZÁKRYTOVOU DESKOU




VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL VÝKOPU



VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ

NEVZTAHUJE SE NA VYÚSTĚNÍ - PLATNOST VÝKRESU VE STANIČENÍ m 4,0-247,6




- 1 PP-UR DN 300-SN10
- 2 LOŽE - PÍSEK tl. 100 mm
- 3 OBSPV - PÍSEK
- 4 ZÁSPV - ŠTĚRKODRŤ SE ZHUTNĚNÍM
- 5 TRVALÝ TRÁVNÍ POROST
- 6 PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- 7 OHUMUSOVÁNÍ (TL. 10-20 CM)
- 8 PÍSKOVÉ SEDLO
- 9 SKLADBA KOMUNIKACE
- 10 ZÁKLADNÍ PAŽÍČÍ BOX
VÝŠKA 2400 mm
- 11 NÁSTAVBOVÝ PAŽÍČÍ BOX
VÝŠKA 1300 mm
- 12 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ,
FLEXIBILNÍ PVC, DN 125
- 13 DRENÁŽNÍ ŠTĚRK
- 14 ZÁSPV PROHOZENOU ZEMINOU

POZN.:
 - HLOUBKY SE VZTAHUJÍ K UPRAVENÉMU TERÉNU
 - PRO HLOUBKY VÝKOPU DO 1800 mm BUDE POUŽITO PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ, OD HLOUBEK 1800 mm A VÍCE BUDOU POUŽITY PAŽÍČÍ BOXY
 - SPOJE MEZI SKRUŽENÍ BUDOU OPATŘENY TĚSNĚNÍM DLE VÝROBCE
 - KONKRÉTNÍ SKLADBA ŠACTOVÝCH DÍLCŮ JE UVEDENA VE VÝPISU ŠACET

AKCE	<h1 style="text-align: center;">III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI, PDPS, SP</h1>		
		<h2 style="text-align: center;">PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</h2>	ČERVEN 2023
OBJEDNATEL			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE</p> <p style="text-align: center;">Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno</p> <p style="text-align: center;">Stavbu zajišťuje Oblast Střed</p> <p style="text-align: center;">Otečovská 541/35, 619 00 Brno</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;">  <p>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje</p> </div> </div>			
ZHOTOVITEL			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>SPOLEČNOST "S-P-S"</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT - HIP: ING. HUBERT ŘEHULKA, MBA</p>			
		ČÍS. ZAKÁZKY	5/23.033

SO 301

SOUHRADNÍČOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv		 projekce dopravních staveb Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. PETR HALOUZKA	LB PROJEKT s.r.o.	
VYPRACOVAL	ING. JAN SKŘÍČEK	Majmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno	
KONTROLOVAL	ING. PAVEL JAROŠ	<i>P. Jaroš</i>	
KRAJ: JIHOHMORAVSKÝ		DATUM	06/2023
K.Ú.: VYSOKÉ POPOVICE		FORMÁT	3x 2xA4
NÁZEV ČÁSTI <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">SO 301 Dešťová kanalizace</div>		MĚŘÍTKO	1:20
		ÚČEL	PDPŠ
		ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 033
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
PŘÍLOHA		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ A REVIZNÍ ŠACHTY			6.