



ROZLIŠENÍ ETAP:

- ◻ PŘEDCHOZÍ ETAPY – JŽ HOTOVÉ
- ◻ REŠENO – NOVÁ INSTALACE

LEGENDA ZNAČEK:

- ◻ TLÁČKOVÝ HLÁŠČ VITŘNÍ S IZOLÁTOREM
- ◻ AUTOMATICKÝ HLÁŠČ OPTICKÝ (BEZ/S IZOLÁTOREM)
- ◻ AUTOMATICKÝ HLÁŠČ TEPLOTNÍ (BEZ/S IZOLÁTOREM)
- ◻ OPTIKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

- ◻ ROZVADĚČ m
- ◻ PŘÍDAVNÝ ZDROJ 24V DC
- ◻ VSTUP / VÝSTUPNÍ JEDNOTKA
- ◻ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- ◻ PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET
- ◻ VENTILACE
- ◻ OŠŤŘEDNA EPS
- ◻ INSTALAČNÍ KRABICE
- ◻ INSTALAČNÍ KRABICE
- ◻ INSTALAČNÍ KRABICE
- ◻ LINEÁRNÍ POŽÁRNÍ HLÁŠČ – OORAZNÁ PLOCHA
- ◻ LINEÁRNÍ POŽÁRNÍ HLÁŠČ – PRŮMĚR A VÝSILAC

POZNÁMKY ETAPA "VÝTAH a EPS":

- PRO OVLÁDÁNÍ A MONITORING JE VEDEN NOVÝ SEGMENT KRUHOVÉ LINKY Z OŠŤŘEDNÝ EPS A ZPĚT
- TOTO VEDENÍ KRUHOVÉ LINKY JE NAVRŽENO KABELY Profiguard 2x2x0,8 a Profiguard 1x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU, V DRÁT, ZLÁBU NEBO V ELEKTRONSTALAČNÍCH USTÁCH A KOTVENY PŘES PRÍCHÝTKY
- TRASY BUDOU SPŮSOBÍ POŽADAVKY NA FUNKČNOST DLE PBR
- PRO OVLÁDÁNÍ A MONITORING BUDOU VEDENY NOVÉ TRASY Z NOVÝCH V / V MODULU K ZAŘÍZENÍ
- OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ JE NAVRŽENO KABELY Profiguard 2x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU, V DRÁT, ZLÁBU NEBO V ELEKTRONSTALAČNÍCH USTÁCH A KOTVENY PŘES PRÍCHÝTKY
- TRASY BUDOU SPŮSOBÍ POŽADAVKY NA FUNKČNOST DLE PBR
- PRO NOVÉ HLÁŠČE A TLÁČKA EPS BUDOU TRASY VEDENY Z PŮVODNÍCH PRVKŮ EPS
- NOVÉ ČÁSTI HLÁŠČÍ LINKY JSOU NAVRŽENY 2x KABELY Profiguard 1x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO V NOVÝCH ELEKTRONSTALAČNÍCH USTÁCH STÁVAJÍCÍCH NEBO NOVÝCH BEZHALOGENOVÝCH
- TRASY BEZ POŽADAVKY NA FUNKČNOST DLE PBR
- PRO PŘÍDRŽNÉ DVEŘNÍ MAGNETY BUDOU DOPLNĚNÝ STÁVAJÍCÍ TRASY Z PŮVODNÍCH UMÍSTĚNÍ
- NOVÉ KABELY JSOU NAVRŽENY KABELY Profiguard 1x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO V NOVÝCH ELEKTRONSTALAČNÍCH BEZHALOGENOVÝCH USTÁCH
- TRASY BEZ POŽADAVKY NA FUNKČNOST DLE PBR

POZNÁMKA:

- ◻ - AKTUALIZACE PROJEKTU

ZMĚNA: 0	POČET: 1	ZAKÁZKA: 003719	DATUM: 27. 02. 2023	ZPRACOVAL: Ing. Ivo Skoták	SCHVÁLIL: Ing. Radek Pírek
SKS s.r.o., BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO	Tel: +420 516 417 643	Fax: +420 516 417 663			
OBJEKT: Sociální služby Sebetov – pavilon – instalace EPS	INVESTOR: Sociální služby Sebetov, přísp. org. Sebetov 1, 679 35 Sebetov				
VÝKRES: EPS – zámek 2.NP – úpravy výřah a EPS					
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ivo Skoták	DATUM: 27. 2. 2023	MĚŘÍTKO: 1:100			
KRESLIL: Ing. Ivo Skoták	ZAKÁZKA: 003719	FORMÁT: A4			
SCHVÁLIL: Ing. Radek Pírek	SPECIALIZACE: EPS	STUPEŇ: DPS			

MV  
902