

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/422 VELKÉ BÍLOVICE PRŮTAH

Dotaz ZD č.1:

V soupisu prací postrádáme vodorovné dopravní značení barvou. Vzhledem k tomu, že zadavatel předpokládá dokončení vodorovného dopravního značení platem s časovým odstupem od dokončení stavby, nemělo by být v mezidobí použito vodorovné dopravní značení barvou?

Odpověď ZD č.1:

VDZ platem nebude realizováno s odstupem, viz návrh Smlouvy o dílo po vysvětlení ZD č.1.

Dotaz ZD č.2:

Zadavatel předpokládá výměnu uličních vpustí, z jakého materiálu má být mříž na nových vpustích?

Odpověď ZD č.2:

Mříž bude z oceli.


Dotaz ZD č.3:

Navržená skladba konstrukce vozovky u obruby K3 obsahuje 2 vrstvy asfaltového betonu, naopak vrstva K2 obsahuje 3 vrstvy. Konstrukce K3 předpokládá výměnu i s podkladními vrstvami, z jakého důvodu jsou zde jen 2 vrstvy asfaltového betonu? Stavební práce se realizují na stejné vozovce, nemá být tedy všude stejná skladba?

Odpověď ZD č.3:

V místech, kde je řešena sanace, budou 3 asfaltové vrstvy. Kde je řešen pouze posun obruby, budou 2 vrstvy.

V Brně, dne 31.08.2023


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek