



P.Č.:	Zařízení:	Elektro:		Příkon: (kW)
012	Škrabka brambor a koř. zel.	E1 - 400V, vývod 2m, v = 50 mm		1,15
012	Škrabka brambor a koř. zel.	E2 - 400V, vývod 2m, v = 50 mm		1,15
Pro vývody E1 a E2 zařadit vypínač V1 a V2, v = 1600 mm.				
053	Mlýnek na maso	E3 - 400V, zásuvka, v = 650 mm		2
054	Kutr elektrický	E4 - 230V, zásuvka, v = 650 mm		0,55
061	Vakuová balíčka	E5 - 230V, zásuvka, v = 1150 mm		0,5
111	Technologie chladičích boxů	E6 - 400V, vývod 2m, v = 2050 mm		2,32
112	Technologie mrazáčiích boxů	E7 - 400V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,96
113	Technologie mrazáčiích boxů	E8 - 400V, vývod 2m, v = 2050 mm		2,86
114	Technologie chladičích boxů	E9 - 230V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,62
115	Technologie mrazáčiích boxů	E10 - 400V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,96
116	Technologie chladičích boxů	E11 - 230V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,2
120	Technologie chladičích boxů	E12 - 230V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,2
Pro vývody E6 až E12 budou provedeny podružné rozvaděče po montáži boxů.				
063	Dochlazování hrubé př. masa	E13 - 230V, vývod 2m, v = 2050 mm		1,62
Pro vývod E13 bude proveden podružný rozvaděč.				

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 100 mm.

P.Č.:	Zařízení:	Elektro:		Příkon: (kW)
---	Zásuvky rezerva	R1 - 230V, 2x zásuvka, v = 650 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R2 - 230V, 4x zásuvka, v = 1150 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R3 - 230V, zásuvka, v = 1150 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R4 - 230V, 2x zásuvka, v = 650 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R5 - 230V, 3x zásuvka, v = 1150 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R6 - 230V, 2x zásuvka, v = 650 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R7 - 230V, zásuvka, v=1200 mm		---
---	Zásuvky rezerva	R8 - 230V, zásuvka, v=1200 mm		---

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 100 mm.

Celkový předpokládaný instalovaný příkon:

při 400V	- 13,4 kW
při 230V	- 6,69 kW
koefficient současnosti	- 0,7

ELEKTRO (slaboproud, rozvody pro záznam HACCP a data):

P.Č.:	Zařízení:	Elektro:	
063	Dochlazování hr. maso	D20 - zásuvka RJ45, v = 1200 mm	
---	Chladič boxy	D21 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D22 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D23 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D24 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D25 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D26 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D27 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Chladič boxy	D28 - volný vývod 3m, ze stropu	
---	Sklad hrubé zeleniny	D29 - zásuvka RJ45, v = 1200 mm	
---	Suchý sklad surovin	D30 - zásuvka RJ45, v = 1200 mm	
Slaboproudé vývody D20 až D30 svěst do rozvaděče umístěného v kanceláři v 2.NP, místnost 214.			

Pozn.: Vývody v rozvaděči ukončit s délkovou rezervou cca 3m.  
Kabel použít pro záznam HACCP - UTP 4P CAT5e (pokud projektant neurčí jiný typ).

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY  
001 - Plastová EURO paleta - 4ks - dodávka provozovatele  
002 - Umyvadlo kombinované s výlevkou  
003 - Pracovní stůl s dřezem a policí  
003.1 - Vodovodní baterie  
004 - Police nástěnná jednopatrová  
005 - Pracovní stůl s policí se zásuvkovým blokem  
006 - Police nástěnná jednopatrová  
007 - Pracovní stůl s dřezem a policí  
007.1 - Vodovodní baterie  
008 - Manipulační vozík na GN - 3ks  
009 - Mycí vozík na zeleninu 160l - 2ks  
010 - Podlahový žlab - dodávka stavby  
011 - Podlahový žlab - dodávka stavby  
012 - Škrabka brambor a kořenové zeleniny - 2ks  
013 - Naviják bubnový s hadicí - 2ks

VÝTLUK VAJEK  
030 - Umyvadlo kombinované s výlevkou  
031 - Pracovní stůl s dřezem a zásuvkovým blokem  
031.1 - Vodovodní baterie  
032 - Manipulační vozík  
033 - Podlahový vpust - dodávka stavby  
HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA  
050 - Umyvadlo kombinované s výlevkou  
051 - Pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a policí  
051.1 - Vodovodní baterie  
052 - Police nástěnná jednopatrová  
053 - Mlýnek na maso s chlazením  
054 - Kutr elektrický  
055 - Pracovní stůl s policí  
056 - Skříňka nástěnná s dvířky  
057 - Řeznický špátek  
058 - Pracovní stůl s dřezem a zásuvkovým blokem  
058.1 - Sprcha pro předmytí nádobí  
059 - Manipulační vozík  
060 - Podlahový vpust - dodávka stavby - 2ks  
061 - Vakuová balíčka  
061.1 - Podstavec pojízdný s policí a zásuvkou  
062 - Naviják bubnový s hadicí  
063 - Dochlazování místnosti hrubé přípravy masa  
SKLADOVÁNÍ  
101 - Regálová sestava, 4 pole - 3ks  
102 - Regálová sestava, 2 pole - 2ks  
103 - Regálová sestava, 3 pole - 5ks  
104 - Regálová sestava, 1 pole - 2ks  
110 - Technologie chladičích boxů - mléčné výrobky  
111 - Technologie chladičích boxů - zelenina  
112 - Technologie mrazáčiích boxů - zelenina  
113 - Technologie mrazáčiích boxů  
114 - Technologie chladičích boxů - maso  
115 - Technologie mrazáčiích boxů - maso  
116 - Technologie chladičích boxů - vejce  
120 - Technologie chladičích boxů - odpadky  
121 - Podlahový žlab - dodávka stavby  
122 - Naviják bubnový s hadicí  
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  
150 - Skladový regál - 2ks  
PŘÍJEM ZBOŽÍ  
160 - Příjmová váha  
161 - Manipulační vozík  
162 - Paletová váha  
162.1 - Paletový vozík

## NEMOCNICE BŘECLAV

Objednatel:  
Nemocnice Břeclav, p.o.  
U Nemocnice 3066/1  
690 02 Břeclav

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Autorizační razítko:

Akce:  

# Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

Schema: