
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/15266 SYROVICE - OŘECHOV

Dotaz č. 1:

Při zpracování nabídky v položce frézování jsme došli ke zjištění, že TZ z PDPS mluví o celoplošném frézování tl. 120 mm s výjimkou úseku km 0,255 – 3,790, v němž bude frézování tl. 50 mm. V soupise prací uvádíte, že bude v celé délce rekonstrukce provedeno frézování 0,05 m a poté recyklace za studena. TZ nepřipouští navýšení nivelety vozovky, ale při pokládce ACP 80 mm a poté ACO 40 mm je to právě těch 120 mm. Prosím o ověření těchto údajů.

Prosíme zadavatele o objasnění, která skladba vozovky je platná.

Vysvětlení č. 1:

*Km 0,004-0,255 – frézování tl. 120 mm, pokládka asfaltových vrstev 120 mm, bez navýšení nivelety.
Km 0,255-3,790 – frézování tl. 50 mm, v tomto úseku bude provedena recyklace za studena a pokládka asfaltových vrstev 120 mm, jedná se o úsek, kde je právě možné niveletu navýšit.
Km 3,790-4,015 – frézování tl. 120 mm, pokládka asfaltových vrstev 120 mm, bez navýšení nivelety.
Tyto údaje odpovídají TZ, vzorovému řezu i soupisu prací, oceňte dle soupisu prací.*

V Brně, dne 11.09.2023



Mgr. Tomáš Pazdera

Vedoucí oddělení veřejných zakázek