

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/191  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1088  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/348  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/856

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

### ZHOTOVITEL

#### M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 421 96 868  
sp. zn. B 430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022, dodatku č. 2 ze dne 28.4.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu sanací konstrukčních vrstev vozovky. Po odstranění krytu vozovky, byla provedena kontrola stávající asfaltové vrstvy a dle nevyhovujícího stavu byl určen rozsah výměny stávajících konstrukčních vrstev.
- Změna délky svodidel, které byly prodlouženy v místě sanace svahu Hajanského potoka, a změna délky obrubníků, kterými byly odděleny veškeré vjezdy a účelové komunikace napojující se na trasu silnice II/152.
- Odpočet dle skutečně provedených prací oproti PDPS.
- V navržené skladbě profilu nových autobusových zastávek nebylo dle výsledků zkoušek třeba provádět sanace podloží.
- Změna - ZUK nevyžadován

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**47 820 555,24 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.



Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.09.11  
09:44:14 +02'00'



M – SILNICE a.s.

 Digitálně podepsal Ing.  
  
Datum: 2023.09.08  
13:50:59 +02'00'

M – SILNICE a.s.

V Brně, dne

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
11.09.2023  
11:52

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Projekt: II/152 Hajany - Želešice - TDK 2

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		TDK2		
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>I. Objekty SÚS JMK</b>							
SO 121	Silnice II/152	24 358 504,28			879 641,72	-655 552,83	24 582 593,17
SO 121.1	ŽB Opěrná zeď v km 1,200 00	1 417 447,38					1 417 447,38
SO 121.2.2	Zálivky autobusových zastávek	497 861,48				-35 629,58	462 231,90
SO 121.3	Napojení komunikace	181 769,97					181 769,97
SO 121.5	Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215	409 780,19	213 704,22				623 484,41
SO 182	Dočasné dopravní opatření	251 732,00					251 732,00
SO 251	Opěrná zeď	18 090 424,59					18 090 424,59
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>45 207 519,89</b>	<b>213 704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>879 641,72</b>	<b>-691 182,41</b>	<b>45 609 683,42</b>

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 536 000,00					1 536 000,00
<b>I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem</b>		<b>1 536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 000,00</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>46 743 519,89</b>	<b>213 704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>879 641,72</b>	<b>-691 182,41</b>	<b>47 145 683,42</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 121.2.1	Nástupiště autobusových zastávek	266 822,76					266 822,76
SO 121.4	Úprava příkopu v km 0,048-0,170	52 549,06					52 549,06
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>319 371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 371,82</b>

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		160 000,00					160 000,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		196 000,00				-500,00	195 500,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>355 500,00</b>

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem</b>	<b>675 371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 871,82</b>

Rekapitulace stavby - náklady SÚS Jmk	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
<b>Finanční náklady SÚS celkem</b>	<b>47 418 891,71</b>	<b>213 704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>879 641,72</b>	<b>-691 682,41</b>	<b>47 820 555,24</b>





Firma: MDS Projekt s.r.o.

## Soupis prací objektu

1209-15-2 II/152 Hajany - Želešice - ZBV

Objekt: SO 121 Silnice II/152


Rozpočet: ZBV 2 Vícepráce

ZBV 2

803 537,24

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
29	451314	4	<b>Vodorovné konstrukce</b> PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>předpoklad dle PDPS:</i> 2,24 m <sup>3</sup> <i>provedeno ve skutečnosti:</i> 2,24 + 17,5 + 42,0 = 69,5 m <sup>3</sup> změna vynucena nesrovnalostí v soupisu prací PDPS	M3	69.500	2 922,80	203 134,60	203 134,60
37	56333	5	<b>Komunikace</b> VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM <i>předpoklad dle PDPS:</i> 5898,406 m <sup>2</sup> <i>provedeno ve skutečnosti:</i> 6033,35 m <sup>2</sup> změna vynucena nutností provést sanace konstrukce vozovky VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM <i>předpoklad dle PDPS:</i> 5494,656 m <sup>2</sup> <i>provedeno ve skutečnosti:</i> 6033,35 m <sup>2</sup>	M2	134,944	161,70	600 402,64	21 820,44
38	56334		změna vynucena nutností provést sanace konstrukce vozovky VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM <i>předpoklad dle PDPS:</i> 5494,656 m <sup>2</sup> <i>provedeno ve skutečnosti:</i> 6033,35 m <sup>2</sup>	M2	538,694	182,30	98 203,92	
48	5,74E+90		změna vynucena nutností provést sanace konstrukce vozovky ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM <i>předpoklad dle PDPS:</i> 4902,156 m <sup>2</sup> <i>provedeno ve skutečnosti:</i> 6247 m <sup>2</sup> změna vynucena nutností provést sanace konstrukce vozovky	M2	1 344,844	357,20	480 378,28	





Firma: MDS Projekt s.r.o.

### Soupis prací objektu

1209-15-2 II/152 Hajany - Želešice - ZBV  
SO 121 Silnice II/152  
ZBV 3 Vícepráce


Stavba:

Objekt:

Rozpočet:


ZBV 3 76 104,48

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	
61	9113A1	9	Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR., UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A předpoklad dle PDPS: 435,6 m provedeno ve skutečnosti: 525,44 m - 33,6 m změna vynucena požadavkem třetí strany SILNICI A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	56,240	920,00	76 104,48	51 740,80	
73	917224		předpoklad dle PDPS: 148 m provedeno ve skutečnosti: 203,88 m změna vynucena nutností přizpůsobit vjezdy stávajícím stavům.	M	55,880	436,00	24 363,68		










Firma: MDS Projekt s.r.o.


### Soupis prací objektu

**Stavba:** 1209-15-2 II/152 Hajany - Želešice - ZBV  
**Objekt:** SO 121.2 Zálivý autobusových zastávek  
**Rozpočet:** ZBV 5 **Měně práce**

ZBV 5 -35 629,58

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	45152	4	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-54,950	648,40	-35 629,58	
			předpoklad dle PDPS: 54,95 m <sup>3</sup> provedeno ve skutečnosti: 0 m <sup>3</sup>					
					0-54,95			





Firma: MDS Projekt s.r.o.

### Soupis prací objektu

1209-15-2 II/152 Hajany - Želešice - ZBV

000b Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

ZBV Méněpráce

ZBV 6 -500,00

Stavba:  
Objekt:  
Rozpočet:

1	2	3	4	5	6	9	10	11
Pof. číslo	Kód položky	Variancia	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	Cenová soustava
			<b>4</b>				<b>-500,00</b>	
			<b>Vodorovné konstrukce</b>					
			Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	500,00	-500,00	
6		6R	<i>předpoklad dle PDPS:</i>					
			1 KPL					
			provedeno ve skutečnosti:					
			0 KPL					
					0-1			

