

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/637  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/360  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/857  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
22039 - 001

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

### **II/373 JEDOVNICE PRŮTAH**

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený

IČO: 253 22 257  
sp.zn. B 221 I

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 17. 08. 2022, dohodli na dodatku č. 1. dne 28.4.2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Pro změnu ceny díla

- PD nepředpokládala pod asfaltovou vrstvou vozovky žulové kostky. Vzhledem k jejich výskytu nebylo možné provést frézování vozovky v původně plánovaném rozsahu a žulové kostky bylo nezbytné odstranit. Položka frézování byla částečně odečtena, kostky byly odvezeny na skládku SÚS.
- Podle stanovení obsahu PAU předložené zhotovitelem nebyl v části SO 101, 101.1 a 101.2 zastižen nebezpečný odpad, proto byly položky vztahující se k odstranění, odvozu a uložení nebezpečného odpadu odečteny. Konstrukční vrstvy vozovky nebylo možné odstranit frézováním, vzhledem k tomu, že KÚ JMK, odbor dopravy nedal souhlas s plnou uzavírkou pro budování okružní křižovatky. Bylo tedy nezbytné odstranit stávající konstrukční vrstvy jiným způsobem (odstraněním asf. krytu bouráním, odkopem pro spodní stavbu). Uložení odpadu proběhlo v souladu s odpovídajícím zatříděním materiálů.
- V návaznosti na aktuální zjištění, že městys Jedovnice provedl opravu MK pokládkou asfaltového povrchu, bylo nutné provést napojení MK ve stejné úpravě.
- V návaznosti na osazení žlabu, aktuálně zjištěný stav povrchu v navazující části silnice, eliminaci délky spar ve vozovce a komplikací při budování okružní křižovatky po polovinách, byl upraven rozsah asfaltového povrchu v místě napojení na stávající stav.
- Upřesnění skutečných výměr položek na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- Změna vychází ze skutečně projednaného řešení DIO, které bylo takto stanoveno odborem silničního hospodářství. Zadávací dokumentace SO 112 DIO předpokládala realizaci stavby ve 3 etapách, pro

jejichž zajištění byly vytvořeny KPL položky zahrnující řešení DIO pro komplet stavbu=3 etapy. S ohledem na nemožnost provedení dle zadávací dokumentace, byl rozsah upraven, realizace stavby proběhla v 5 etapách, proto byly KPL položky rozděleny pro jednotlivé etapy (KS) - KPL/3=KS a došlo k navýšení 2 KS DIO.

- Úprava navazuje na vydaná rozhodnutí povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

### VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**20 430 277,59 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. X. odst. 10 smlouvy, který nově zní:

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou vyfrézovaného asfaltu z vozovky, který bude odvezen na skládku objednatele (SÚS JMK, cestmistrovství Boskovice) ve vzdálenosti dle soupisu prací, a žulových kostek (uloženy na skládku objednatele středisko Jedovnice).

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

  
Digitálně podepsal Ing. [redacted]  
Datum: 2023.08.29  
13:25:34 +02'00'

IMOS Brno, a.s.

  
Digitální podpis:  
30.08.2023 10:37

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---

REKAPITULACE TDK 2, dodatek č.2

Projekt: II/373 Jedovnice průtah

|                                                  |                                             | dodatek č. 1               |              | dodatek č. 2 |              | Nový rozpočet bez DPH |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady (SÚS) |                                             | TDK1                       |              | TDK2         |              |                       |               |
| Objekt                                           | Popis                                       | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP          | MNP          | VCP          | MNP                   |               |
| SO 001.2                                         | Příprava staveniště - kácení                | 30 909,60                  |              |              |              |                       | 30 909,60     |
| SO 101                                           | Okružní křižovatka, vjezd OK II/373         | 5 033 913,82               |              |              | 618 400,75   | -1 990 445,35         | 3 661 869,22  |
| SO 101.1                                         | Větev OK II/379                             | 895 880,70                 |              |              | 160 896,06   | -377 072,03           | 679 704,73    |
| SO 102.1                                         | II/373 Jedovnice průtah                     | 8 395 929,68               | 311 142,33   |              | 46 298,15    | -142 587,59           | 8 610 782,57  |
| SO 102.2                                         | II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy | 274 476,08                 |              |              | 23 695,98    |                       | 298 172,06    |
| SO 112                                           | Dopravně inženýrská opatření                | 104 263,20                 |              |              | 230 039,24   | -4 818,96             | 329 483,48    |
| SO 202                                           | Most ev.č. 373-014                          | 3 219 907,79               | 839 555,96   | -261 414,52  |              |                       | 3 798 049,23  |
| SO 304.1                                         | Odvodnění silnice II/373 Jedovnice          | 1 456 686,27               | 96 724,63    | -310 557,16  |              |                       | 1 242 853,74  |
| I. Stavba celkem - způsobilé náklady (SÚS)       |                                             | 19 411 967,14              | 1 247 422,92 | -571 971,68  | 1 079 330,18 | -2 514 923,93         | 18 651 824,63 |

|                                                              |  | dodatek č. 1               |      | dodatek č. 2 |      | Nový rozpočet bez DPH |            |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------|--------------|------|-----------------------|------------|
| I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS) |  | TDK1                       |      | TDK2         |      |                       |            |
| Popis                                                        |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP  | MNP          | VCP  | MNP                   |            |
| Ostatní náklady                                              |  | 715 540,00                 |      |              |      |                       | 715 540,00 |
| Vedlejší náklady                                             |  | 107 000,00                 |      |              |      |                       | 107 000,00 |
| I. Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady (SÚS) |  | 822 540,00                 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 822 540,00 |

|                                                                         |       | dodatek č. 1               |              | dodatek č. 2 |              | Nový rozpočet bez DPH |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| I. Rekapitulace                                                         |       | TDK1                       |              | TDK2         |              |                       |               |
| Objekt                                                                  | Popis | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP          | MNP          | VCP          | MNP                   |               |
| I. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady (SÚS) |       | 20 234 507,14              | 1 247 422,92 | -571 971,68  | 1 079 330,18 | -2 514 923,93         | 19 474 364,63 |

|                                                     |                                    | dodatek č. 1               |      | dodatek č. 2 |           | Nový rozpočet bez DPH |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady (SÚS) |                                    | TDK1                       |      | TDK2         |           |                       |            |
| Objekt                                              | Popis                              | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP  | MNP          | VCP       | MNP                   |            |
| SO 101.2                                            | Větev OK II/379, II/373            | 273 737,89                 |      |              | 42 653,00 | -91 133,13            | 225 257,76 |
| SO 304.2                                            | Odvodnění silnice II/373 Jedovnice | 52 066,20                  |      |              |           | -7 490,00             | 44 576,20  |
| II. Stavba celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS)       |                                    | 325 804,09                 | 0,00 | 0,00         | 42 653,00 | -98 623,13            | 269 833,96 |

|                                                                 |  | dodatek č. 1               |      | dodatek č. 2 |           | Nový rozpočet bez DPH |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS) |  | TDK1                       |      | TDK2         |           |                       |            |
| Popis                                                           |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP  | MNP          | VCP       | MNP                   |            |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                 |  | 32 350,00                  |      |              |           |                       | 32 350,00  |
| VEDEJŠÍ NÁKLADY                                                 |  | 615 665,00                 |      |              | 38 064,00 |                       | 653 729,00 |
| II. Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady (SÚS) |  | 648 015,00                 | 0,00 | 0,00         | 38 064,00 | 0,00                  | 686 079,00 |

|                                                                            |       | dodatek č. 1               |      | dodatek č. 2 |           | Nový rozpočet bez DPH |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| II. Rekapitulace                                                           |       | TDK1                       |      | TDK2         |           |                       |            |
| Objekt                                                                     | Popis | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP  | MNP          | VCP       | MNP                   |            |
| II. Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady (SÚS) |       | 973 819,09                 | 0,00 | 0,00         | 80 717,00 | -98 623,13            | 955 912,96 |

|                                                       |       | dodatek č. 1               |              | dodatek č. 2 |              | Nový rozpočet bez DPH |               |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| I.+II. Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady |       | TDK1                       |              | TDK2         |              |                       |               |
| Objekt                                                | Popis | Nabídkový rozpočet bez DPH | VCP          | MNP          | VCP          | MNP                   |               |
| I.+II. Finanční náklady SÚS celkem                    |       | 21 208 326,23              | 1 247 422,92 | -571 971,68  | 1 160 047,18 | -2 613 547,06         | 20 430 277,59 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu**Rozpočet:** Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 46 298,15 Kč**Cena celková:** 46 298,15 Kč**DPH:** 9 722,61 Kč**Cena s daní:** 56 020,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 46 298,15 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu  
Rozpočet: Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                                            |    |          |        |           |
| 6      | 113473  |             | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET<br>PODKL, ODVOZ DO 3KM | M3 | 96,154   | 481,50 | 46 298,15 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                            |    |          |        | 46 298,15 |

Celkem: 46 298,15

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 618 400,75 Kč**Cena celková:** 618 400,75 Kč**DPH:** 129 864,16 Kč**Cena s daní:** 748 264,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 618 400,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

### 3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                   |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP                |
| Objekt:   | Změna č. 07   | SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu |
| Rozpočet: | Změna č. 07   | SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu |

| Poř.č.  | Položka                      | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 2       | 014102                       | B   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 134,662  | 428,00   | 57 635,34  |
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          | 57 635,34  |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 5       | 113138                       |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 310,340  | 1 015,20 | 315 057,17 |
| 14      | 123737                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM      | M3 | 70,875   | 524,30   | 37 159,76  |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          | 352 216,93 |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 12      | 014102.ab                    | N12 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 744,816  | 280,00   | 208 548,48 |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          | 208 548,48 |
| Celkem: |                              |     |                                                                   |    |          |          | 618 400,75 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 08 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 08 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 126 746,06 Kč**Cena celková:** 126 746,06 Kč**DPH:** 26 616,67 Kč**Cena s daní:** 153 362,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 126 746,06 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                    |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP |
| Objekt:   | Změna č. 08   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu    |
| Rozpočet: | Změna č. 08   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu    |

| Poř.č.  | Položka                      | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 2       | 014102                       | B   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 22,942   | 428,00   | 9 819,18   |
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          | 9 819,18   |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 5       | 113138                       |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 65,550   | 1 015,20 | 66 546,36  |
| 14      | 123737                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM      | M3 | 12,075   | 524,30   | 6 330,92   |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          | 72 877,28  |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          |            |
| 12      | 014102.ab                    | N12 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 157,320  | 280,00   | 44 049,60  |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          | 44 049,60  |
| Celkem: |                              |     |                                                                   |    |          |          | 126 746,06 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 09 SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy - změna povrchu sjezdu - napojení**Rozpočet:** Změna č. 09 SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy - změna povrchu sjezdu - napojení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 23 695,98 Kč**Cena celková:** 23 695,98 Kč**DPH:** 4 976,16 Kč**Cena s daní:** 28 672,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 23 695,98 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 09 SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy - změna povrchu sjezdu - napojení  
Rozpočet: Změna č. 09 SO 102.2 II/373 Jedovnice průtah - napojení a sjezdy - změna povrchu sjezdu - napojení

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      | Komunikace |     |                                                          |    |          |        |           |
| 15     | 572121     | A   | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                | M2 | 18,100   | 40,22  | 727,98    |
| 16     | 572213     | A   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                   | M2 | 18,100   | 21,55  | 390,06    |
| 18     | 574A34     | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 18,100   | 575,10 | 10 409,31 |
| 19     | 574C56     | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM   | M2 | 18,100   | 672,30 | 12 168,63 |
| 5      | Komunikace |     |                                                          |    |          |        | 23 695,98 |

Celkem: 23 695,98

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - Změna napojení na stávající stav**Rozpočet:** Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - Změna napojení na stávající stav**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 34 150,00 Kč**Cena celková:** 34 150,00 Kč**DPH:** 7 171,50 Kč**Cena s daní:** 41 321,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 34 150,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - Změna napojení na stávající stav  
Rozpočet: Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - Změna napojení na stávající stav

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      |         |     | Komunikace                                                 |    |          |        |           |
| 19     | 572121  | A   | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                  | M2 | 18,100   | 40,22  | 727,98    |
| 20     | 572213  | A   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                     | M2 | 18,100   | 21,55  | 390,06    |
| 21     | 572213  | B   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                     | M2 | 18,100   | 18,67  | 337,93    |
| 22     | 574A34  | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM   | M2 | 18,100   | 575,10 | 10 409,31 |
| 23     | 574C56  | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM     | M2 | 18,100   | 672,30 | 12 168,63 |
| 24     | 574E46  | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 18,100   | 558,90 | 10 116,09 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                 |    |          |        | 34 150,00 |

Celkem: 34 150,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 17 SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa**Rozpočet:** Změna č. 17 SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 145 633,44 Kč**Cena celková:** 145 633,44 Kč**DPH:** 30 583,02 Kč**Cena s daní:** 176 216,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 145 633,44 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 17 SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa  
Rozpočet: Změna č. 17 SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                        | MJ    | Počet MJ   | J.cena | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                              |       |            |        |           |
| 1      | 914122                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS   | 78,000     | 108,00 | 8 424,00  |
| 2      | 914123                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ             | KUS   | 78,000     | 108,00 | 8 424,00  |
| 3      | 914129                     |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                           | KSDEN | 10 294,000 | 7,56   | 77 822,64 |
| 4      | 914952                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN                | KUS   | 29,000     | 10,80  | 313,20    |
| 5      | 914953                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ                  | KUS   | 29,000     | 10,80  | 313,20    |
| 6      | 914959                     |     | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ                             | KSDEN | 5 456,000  | 1,08   | 5 892,48  |
| 9      | 916159                     |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ                                       | KSDEN | 58,000     | 388,80 | 22 550,40 |
| 10     | 916312                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                         | KUS   | 4,000      | 108,00 | 432,00    |
| 11     | 916313                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                  | KUS   | 4,000      | 108,00 | 432,00    |
| 12     | 916319                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                | KSDEN | 736,000    | 7,56   | 5 564,16  |
| 13     | 916352                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 6,000      | 54,00  | 324,00    |
| 14     | 916353                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 6,000      | 54,00  | 324,00    |
| 15     | 916359                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ                            | KSDEN | 1 588,000  | 4,32   | 6 860,16  |

### 3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                       |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP                    |
| Objekt:   | Změna č. 17   | SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa |
| Rozpočet: | Změna č. 17   | SO 112.1 Dopravně inženýrská opatření - 1. ETAPA - úprava DIO 1.etapa |

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                              |    |          |          | 137 676,24 |
| 999    | Nové položky               |     |                                                              |    |          |          |            |
| 13     | 915321                     | N13 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2 | 5,750    | 1 145,20 | 6 584,90   |
| 14     | 915322                     | N14 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ     | M2 | 5,750    | 238,66   | 1 372,30   |
| 999    | Nové položky               |     |                                                              |    |          |          | 7 957,20   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>145 633,44</b> |
|----------------|-------------------|

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 18 SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa**Rozpočet:** Změna č. 18 SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 71 424,20 Kč**Cena celková:** 71 424,20 Kč**DPH:** 14 999,08 Kč**Cena s daní:** 86 423,28 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 71 424,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 18 SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa  
Rozpočet: Změna č. 18 SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                        | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                              |       |           |        |           |
| 1      | 914122                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS   | 99,000    | 108,00 | 10 692,00 |
| 2      | 914123                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ             | KUS   | 99,000    | 108,00 | 10 692,00 |
| 3      | 914129                     |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                           | KSDEN | 2 244,000 | 7,56   | 16 964,64 |
| 4      | 914952                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN                | KUS   | 27,000    | 10,80  | 291,60    |
| 5      | 914953                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ                  | KUS   | 27,000    | 10,80  | 291,60    |
| 6      | 914959                     |     | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ                             | KSDEN | 528,000   | 1,08   | 570,24    |
| 7      | 916152                     |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                             | KUS   | 2,000     | 216,00 | 432,00    |
| 8      | 916153                     |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                                      | KUS   | 2,000     | 216,00 | 432,00    |
| 9      | 916159                     |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ                                       | KSDEN | 15,000    | 388,80 | 5 832,00  |
| 10     | 916312                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                         | KUS   | 3,000     | 108,00 | 324,00    |
| 11     | 916313                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                  | KUS   | 3,000     | 108,00 | 324,00    |
| 12     | 916319                     |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                | KSDEN | 48,000    | 7,56   | 362,88    |
| 13     | 916352                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 50,000    | 54,00  | 2 700,00  |

### 3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                       |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP                    |
| Objekt:   | Změna č. 18   | SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa |
| Rozpočet: | Změna č. 18   | SO 112.2 Dopravně inženýrská opatření - 2. ETAPA - úprava DIO 2.etapa |

| Poř.č.  | Položka                    | Typ | Název                                                        | MJ    | Počet MJ  | J.cena   | Celkem    |
|---------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|
| 14      | 916353                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ           | KUS   | 50,000    | 54,00    | 2 700,00  |
| 15      | 916359                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ            | KSDEN | 1 152,000 | 4,32     | 4 976,64  |
| 9       | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                              |       |           |          | 57 585,60 |
| 999     | Nové položky               |     |                                                              |       |           |          |           |
| 13      | 915321                     | N13 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA | M2    | 10,000    | 1 145,20 | 11 452,00 |
| 14      | 915322                     | N14 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ     | M2    | 10,000    | 238,66   | 2 386,60  |
| 999     | Nové položky               |     |                                                              |       |           |          | 13 838,60 |
| Celkem: |                            |     |                                                              |       |           |          | 71 424,20 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa**Rozpočet:** Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 12 981,60 Kč**Cena celková:** 12 981,60 Kč**DPH:** 2 726,14 Kč**Cena s daní:** 15 707,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 12 981,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa  
Rozpočet: Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                              |     |          |        |           |
| 1      | 914122                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 59,000   | 108,00 | 6 372,00  |
| 2      | 914123                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ             | KUS | 59,000   | 108,00 | 6 372,00  |
| 4      | 914952                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN                | KUS | 11,000   | 10,80  | 118,80    |
| 5      | 914953                     |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ                  | KUS | 11,000   | 10,80  | 118,80    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                              |     |          |        | 12 981,60 |

Celkem: 12 981,60

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu**Rozpočet:** Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -130 971,59 Kč**Cena celková:** -130 971,59 Kč**DPH:** -27 504,03 Kč**Cena s daní:** -158 475,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -130 971,59 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu  
Rozpočet: Změna č. 05 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změna odstranění krytu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                            | MJ  | Počet MJ   | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                      |     |            |          |             |
| 13     | 113728  |     | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM     | M3  | -92,785    | 1 147,80 | -106 498,62 |
| 60     | 11372B  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | -1 558,788 | 15,70    | -24 472,97  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                      |     |            |          | -130 971,59 |

Celkem: -130 971,59

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -1 940 246,37 Kč**Cena celková:** -1 940 246,37 Kč**DPH:** -407 451,74 Kč**Cena s daní:** -2 347 698,11 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 940 246,37 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu  
Rozpočet: Změna č. 07 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změna uložení odpadu

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                           | MJ   | Počet MJ    | J.cena   | Celkem        |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|---------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                    |      |             |          |               |
| 4      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                 | T    | -598,614    | 2 100,00 | -1 257 089,40 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                    |      |             |          | -1 257 089,40 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                     |      |             |          |               |
| 6      | 113338  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  | M3   | -190,360    | 1 015,20 | -193 253,47   |
| 7      | 11333B  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm  | -14 595,240 | 15,70    | -229 145,27   |
| 11     | 113728  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM           | M3   | -119,980    | 1 147,80 | -137 713,04   |
| 15     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM    | M3   | -70,875     | 604,80   | -42 865,20    |
| 16     | 12373B  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA         | M3KM | -2 267,947  | 21,40    | -48 534,07    |
| 59     | 11372B  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                | tkm  | -2 015,664  | 15,70    | -31 645,92    |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                     |      |             |          | -683 156,97   |

**Celkem:** -1 940 246,37

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 08 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 08 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -366 237,82 Kč**Cena celková:** -366 237,82 Kč**DPH:** -76 909,94 Kč**Cena s daní:** -443 147,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -366 237,82 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                    |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP |
| Objekt:   | Změna č. 08   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu    |
| Rozpočet: | Změna č. 08   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna uložení odpadu    |

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                           | MJ   | Počet MJ   | J.cena   | Celkem      |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                 |      |            |          |             |
| 3      | 014132                       |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                 | T    | -106,950   | 2 100,00 | -224 595,00 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                 |      |            |          | -224 595,00 |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                 |      |            |          |             |
| 4      | 113338                       |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  | M3   | -34,500    | 1 015,20 | -35 024,40  |
| 5      | 11333B                       |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm  | -2 898,000 | 15,70    | -45 498,60  |
| 8      | 113728                       |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM           | M3   | -31,050    | 1 147,80 | -35 639,19  |
| 9      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM    | M3   | -12,075    | 604,80   | -7 302,96   |
| 10     | 12373B                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA         | M3KM | -466,725   | 21,40    | -9 987,92   |
| 36     | 11372B                       |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                | tkm  | -521,640   | 15,70    | -8 189,75   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                 |      |            |          | -141 642,82 |

**Celkem:** -366 237,82

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna napojení na stávající stav**Rozpočet:** Změna č. 10 SO 101.1 Větev OK II/379 - změna napojení na stávající stav**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -1 642,45 Kč**Cena celková:** -1 642,45 Kč**DPH:** -344,91 Kč**Cena s daní:** -1 987,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 642,45 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP          |
| Objekt:   | Změna č. 10   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna napojení na stávající stav |
| Rozpočet: | Změna č. 10   | SO 101.1 Větev OK II/379 - změna napojení na stávající stav |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|---------|-----|------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 4       |         |     | Vodorovné konstrukce                                 |    |          |          |           |
| 16      | 451314  | A   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | -0,050   | 3 424,00 | -171,20   |
| 4       |         |     | Vodorovné konstrukce                                 |    |          |          | -171,20   |
| 5       |         |     | Komunikace                                           |    |          |          |           |
| 25      | 58212   | A   | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC         | M2 | -2,500   | 588,50   | -1 471,25 |
| 5       |         |     | Komunikace                                           |    |          |          | -1 471,25 |
| Celkem: |         |     |                                                      |    |          |          | -1 642,45 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 11 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření**Rozpočet:** Změna č. 11 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -50 198,98 Kč**Cena celková:** -50 198,98 Kč**DPH:** -10 541,79 Kč**Cena s daní:** -60 740,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -50 198,98 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 11 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření  
Rozpočet: Změna č. 11 SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem            |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                   |     |          |          |                   |
| 25     | 18241   | A   | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                     | M2  | -60,000  | 21,60    | -1 296,00         |
| 26     | 18247   | A   | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                                  | M2  | -60,000  | 2,16     | -129,60           |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                   |     |          |          | <b>-1 425,60</b>  |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                       |     |          |          |                   |
| 44     | 89921   | A   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                               | KUS | -2,000   | 3 780,00 | -7 560,00         |
| 45     | 89923   | A   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                         | KUS | -4,000   | 3 240,00 | -12 960,00        |
| 8      |         |     | <b>Potrubí</b>                                                                       |     |          |          | <b>-20 520,00</b> |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                    |     |          |          |                   |
| 47     | 914132  | A   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM         | KUS | -2,000   | 1 296,00 | -2 592,00         |
| 50     | 914911  | A   | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -9,000   | 2 106,00 | -18 954,00        |
| 52     | 915111  | A   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                        | M2  | -11,501  | 172,80   | -1 987,37         |
| 53     | 915221  | A   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                     | M2  | -11,501  | 410,40   | -4 720,01         |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                    |     |          |          | <b>-28 253,38</b> |

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                                      |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP                                   |
| Objekt:   | Změna č. 11   | SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření |
| Rozpočet: | Změna č. 11   | SO 101 Okružní křižovatka, větev OK II/373 - změny po doložení geodetického zaměření |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|-------|----|----------|--------|------------|
| Celkem: |         |     |       |    |          |        | -50 198,98 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 12 SO 101.1 Větev OK II/379 - změny po doložení geodetického zaměření**Rozpočet:** Změna č. 12 SO 101.1 Větev OK II/379 - změny po doložení geodetického zaměření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -9 191,76 Kč**Cena celková:** -9 191,76 Kč**DPH:** -1 930,27 Kč**Cena s daní:** -11 122,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -9 191,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 12 SO 101.1 Větev OK II/379 - změny po doložení geodetického zaměření  
Rozpočet: Změna č. 12 SO 101.1 Větev OK II/379 - změny po doložení geodetického zaměření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                       |    |          |        |           |
| 32     | 915111  | A   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA    | M2 | -6,500   | 172,80 | -1 123,20 |
| 33     | 915221  | A   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | -10,900  | 410,40 | -4 473,36 |
| 34     | 917224  | A   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    | M  | -12,000  | 299,60 | -3 595,20 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                       |    |          |        | -9 191,76 |

Celkem: -9 191,76

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 13 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změny po doložení geodetického zaměření**Rozpočet:** Změna č. 13 SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změny po doložení geodetického zaměření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -11 616,00 Kč**Cena celková:** -11 616,00 Kč**DPH:** -2 439,36 Kč**Cena s daní:** -14 055,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -11 616,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                            |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP                         |
| Objekt:   | Změna č. 13   | SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změny po doložení geodetického zaměření |
| Rozpočet: | Změna č. 13   | SO 102.1 II/373 Jedovnice průtah - změny po doložení geodetického zaměření |

| Poř.č.  | Položka | Typ                        | Název                          | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|---------|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8       |         | Potrubí                    |                                |     |          |          |            |
| 47      | 89923   | A                          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ   | KUS | -2,000   | 3 240,00 | -6 480,00  |
| 8       |         | Potrubí                    |                                |     |          |          | -6 480,00  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                |     |          |          |            |
| 58      | 91725   | A                          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M   | -4,000   | 1 284,00 | -5 136,00  |
| 9       |         | Ostatní konstrukce a práce |                                |     |          |          | -5 136,00  |
| Celkem: |         |                            |                                |     |          |          | -11 616,00 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa**Rozpočet:** Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -4 818,96 Kč**Cena celková:** -4 818,96 Kč**DPH:** -1 011,98 Kč**Cena s daní:** -5 830,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -4 818,96 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, ZN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa  
Rozpočet: Změna č. 19 SO 112.3 Dopravně inženýrská opatření - 3. ETAPA - úprava DIO 3.etapa

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                              | MJ    | Počet MJ   | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                         |       |            |        |           |
| 3      | 914129  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -420,000   | 7,56   | -3 175,20 |
| 6      | 914959  |     | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ   | KSDEN | -1 522,000 | 1,08   | -1 643,76 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                         |       |            |        | -4 818,96 |

Celkem: -4 818,96

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 06 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 06 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 33 064,25 Kč**Cena celková:** 33 064,25 Kč**DPH:** 6 943,49 Kč**Cena s daní:** 40 007,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 33 064,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

### 3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                         |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP      |
| Objekt:   | Změna č. 06   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu |
| Rozpočet: | Změna č. 06   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu |

| Poř.č.  | Položka                      | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          |           |
| 2       | 014102                       | B   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 5,985    | 428,00   | 2 561,58  |
| 0       | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                   |    |          |          | 2 561,58  |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          |           |
| 5       | 113138                       |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17,100   | 1 015,20 | 17 359,92 |
| 9       | 123737                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM      | M3 | 3,150    | 524,30   | 1 651,55  |
| 1       | Zemní práce                  |     |                                                                   |    |          |          | 19 011,47 |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          |           |
| 12      | 014102.ab                    | N12 | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 41,040   | 280,00   | 11 491,20 |
| 999     | Nové položky                 |     |                                                                   |    |          |          | 11 491,20 |
| Celkem: |                              |     |                                                                   |    |          |          | 33 064,25 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 16 SO 000b Vedlejší náklady - úprava dle stanovení**Rozpočet:** Změna č. 16 SO 000b Vedlejší náklady - úprava dle stanovení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 38 064,00 Kč**Cena celková:** 38 064,00 Kč**DPH:** 7 993,44 Kč**Cena s daní:** 46 057,44 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 38 064,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 16 SO 000b Vedlejší náklady - úprava dle stanovení  
Rozpočet: Změna č. 16 SO 000b Vedlejší náklady - úprava dle stanovení

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                |     |          |           |           |
| 4      | 00004                        |     | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997              | KUS | 2,000    | 17 664,00 | 35 328,00 |
| 5      | 00005                        |     | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KUS | 2,000    | 1 368,00  | 2 736,00  |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                |     |          |           | 38 064,00 |

Celkem: 38 064,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP**Objekt:** Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba**Rozpočet:** Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 9 588,75 Kč**Cena celková:** 9 588,75 Kč**DPH:** 2 013,64 Kč**Cena s daní:** 11 602,39 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 588,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - VCP  
Objekt: Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba  
Rozpočet: Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 5      |         | Komunikace |                                                         |    |          |        |          |
| 28     | 582611  |            | KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 12,500   | 767,10 | 9 588,75 |
| 5      |         | Komunikace |                                                         |    |          |        | 9 588,75 |

Celkem: 9 588,75

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 06 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu**Rozpočet:** Změna č. 06 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -86 176,23 Kč**Cena celková:** -86 176,23 Kč**DPH:** -18 097,01 Kč**Cena s daní:** -104 273,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -86 176,23 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

### 3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                         |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP      |
| Objekt:   | Změna č. 06   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu |
| Rozpočet: | Změna č. 06   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změna uložení odpadu |

| Poř.č.  | Položka | Typ    | Název                                                           | MJ   | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|
| -       | 0       |        | Všeobecné konstrukce a práce                                    |      |          |          |            |
|         | 3       | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                 | T    | -27,900  | 2 100,00 | -58 590,00 |
|         | 4       | 113338 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  | M3   | -9,000   | 1 015,20 | -9 136,80  |
|         | 0       |        | Všeobecné konstrukce a práce                                    |      |          |          | -67 726,80 |
| -       | 1       |        | Zemní práce                                                     |      |          |          |            |
|         | 5       | 11333B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm  | -315,000 | 15,70    | -4 945,50  |
|         | 8       | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM           | M3   | -8,100   | 1 147,80 | -9 297,18  |
|         | 10      | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM    | M3   | -3,150   | 604,80   | -1 905,12  |
|         | 11      | 12373B | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA         | M3KM | -7,718   | 21,40    | -165,17    |
|         | 32      | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                | tkm  | -136,080 | 15,70    | -2 136,46  |
|         | 1       |        | Zemní práce                                                     |      |          |          | -18 449,43 |
| Celkem: |         |        |                                                                 |      |          |          | -86 176,23 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 14 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změny po doložení geodetického zaměření**Rozpočet:** Změna č. 14 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změny po doložení geodetického zaměření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -3 426,80 Kč**Cena celková:** -3 426,80 Kč**DPH:** -719,63 Kč**Cena s daní:** -4 146,43 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -3 426,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |               |                                                                            |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | 18050-SP/1616 | II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP                         |
| Objekt:   | Změna č. 14   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změny po doložení geodetického zaměření |
| Rozpočet: | Změna č. 14   | SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - změny po doložení geodetického zaměření |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|---------|---------|-----|---------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 4       |         |     | Vodorovné konstrukce                                          |    |          |          |           |
| 15      | 451314  | A   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30          | M3 | -0,050   | 3 424,00 | -171,20   |
| 4       |         |     | Vodorovné konstrukce                                          |    |          |          | -171,20   |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                    |    |          |          |           |
| 28      | 915111  | A   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | -2,500   | 172,80   | -432,00   |
| 29      | 915221  | A   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA    | M2 | -2,500   | 410,40   | -1 026,00 |
| 30      | 917224  | A   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M  | -6,000   | 299,60   | -1 797,60 |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                    |    |          |          | -3 255,60 |
| Celkem: |         |     |                                                               |    |          |          | -3 426,80 |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 15 SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice - změny po doložení geodetického zaměření**Rozpočet:** Změna č. 15 SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice - změny po doložení geodetického zaměření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -7 490,00 Kč**Cena celková:** -7 490,00 Kč**DPH:** -1 572,90 Kč**Cena s daní:** -9 062,90 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -7 490,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 15 SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice - změny po doložení geodetického zaměření  
Rozpočet: Změna č. 15 SO 304.2 Odvodnění silnice II/373 Jedovnice - změny po doložení geodetického zaměření

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                |    |          |          |           |
| 2      | 93553   |     | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M  | -1,000   | 7 490,00 | -7 490,00 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                |    |          |          | -7 490,00 |

Celkem: -7 490,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP**Objekt:** Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba**Rozpočet:** Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -1 530,10 Kč**Cena celková:** -1 530,10 Kč**DPH:** -321,32 Kč**Cena s daní:** -1 851,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 530,10 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 18050-SP/1616 II/373, Jedovnice průtah, SÚS, NN - ZBV č. 2 - MNP  
Objekt: Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba  
Rozpočet: Změna č. 20 SO 101.2 Větev OK II/379, II/373 - zámková dlažba

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      |         |     | Komunikace                                   |    |          |        |           |
| 24     | 58212   | A   | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | -2,600   | 588,50 | -1 530,10 |
| 5      |         |     | Komunikace                                   |    |          |        | -1 530,10 |

Celkem: -1 530,10