

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 26.8.2023

Zadavatel:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2 ze dne 22.9.2023

Dotaz č.1

Č.pol.: 342263410P00 (ve všech rozpočtech)

Uvedená položka obsahuje pouze montážní práce. Znamená to tedy, že revizní dvířka dodá objednatel? Příp. žádám o doplnění specifikace.

Odpověď k dotazu č.1:

Položka obsahuje montáž i specifikaci revizní dvířka 200x300x12,5.

Dotaz č.2

Č.pol.: 416061132T00 (ve všech rozpočtech)

V popise položky je uvedena montáž..., znamená to tedy, že materiál dodá objednatel?

Odpověď k dotazu č.2:

Položka obsahuje montáž i specifikaci kazetový podhled 600x600 včetně zavěšené kovové KCE bez izolace.

Dotaz č.3

Č.pol.: 72001 (ve všech rozpočtech)

Žádám o upřesnění (konkretizaci) uvedené položky.

Odpověď k dotazu č.3:

Veškerá nově navržená sociální zařízení vycházelo s napojením do stávajícího vedení jak kanalizace, tak vodovodu. Veškeré umístění nových zařízeníových předmětů je navrženo v co nejkratší vzdálenosti s napojením na stávající vedení vodovodních trub a kanalizačních stupaček, které jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci – půdorys sociálního zařízení nový stav. Do rozpočtu byla zahrnuta agregovaná položka ZTI č. 72001 a 72002, které obsahují soubor pro kanalizační napojení a vodovodní napojení.

Dotaz č.4

č.pol.: 72002 (ve všech rozpočtech)

Žádám o upřesnění (konkretizaci) uvedené položky.

Odpověď k dotazu č.4:

Veškerá nově navržená sociální zařízení vycházelo s napojením do stávajícího vedení jak kanalizace, tak vodovodu. Veškeré umístění nových zařízeníových předmětů je navrženo v co nejkratší vzdálenosti s napojením na stávající vedení vodovodních trub a kanalizačních stupaček, které jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci – půdorys sociálního zařízení nový stav. Do rozpočtu byla zahrnuta agregovaná položka ZTI č. 72001 a 72002, které obsahují soubor pro kanalizační napojení a vodovodní napojení.

Dotaz č.5

č.pol.: 611606R (ve všech rozpočtech)

Žádám o upřesnění (konkretizaci) uvedené položky.

Odpověď k dotazu č.5:

Veškeré rozměry dveří a zárubní se nachází ve výkresové dokumentaci – Půdorys místa – nový stav.

Dveře CLP laminát, barva např. RGB 155-155-155, kování např. ACT servis klika.

Dotaz č.6

č.pol.: 611606RX (ve všech rozpočtech)

Žádáme o uvedení rozměru dveří.

Odpověď k dotazu č.6:

Veškeré rozměry dveří a zárubní se nachází ve výkresové dokumentaci – Půdorys místa – nový stav.

Dveře CLP laminát, barva např. RGB 155-155-155, kování např. ACT servis klika.

Dotaz č.7

č.pol.: 28410301R (rozpočet: Stavební místo č. 9)

Uvedená položka je specifikace, žádám o doplnění položky, montáž, příp. že uvedená položka obsahuje i montáž.

Odpověď k dotazu č.7:

Položka obsahuje montáž i specifikaci.

Dotaz č.8

č.pol.: 979081121R00 (ve všech rozpočtech)

Žádám o uvedení místa skládkování, V případě, že je skládka dále než 3 km, žádám o opravu množství u této položky.

Odpověď k dotazu č.8:

Nejbližší skládka se nachází – Únanov.

Dotaz č.9

Žádám o doplnění položky:

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti..., dle skutečnosti ve všech rozpočtech.

Odpověď k dotazu č.9:

Vnitrostaveništní doprava nelze s přesností určit, jde o usazení kontejneru a jeho vzdálenosti k daným místům.

Dotaz č.10

č.pol.: 0010.R (ve všech rozpočtech)

Žádám o uvedení měrné jednotky v m².

Odpověď k dotazu č.10:

Nelze určit přesné rozměry zakrytí, jedná se o zakrytí vstupu od určeného místa opravy od běžného provozu z důvodu hluku a prašnosti.

Dotaz č.11

č.pol.: 255255100 /místo č.7 - vzduchotechnika)

Žádám o uvedení rozměru náhradní výplně.

Odpověď k dotazu č.11:

Náhrada výplně bude řešena oplechováním do plochy 0,5m².

Dotaz č.12

Práce v místě č. 9 a 10 budou prováděny v lůžkové části. Je na zvážení investora, zda k likvidaci suti použít shoz a příp. uvedené doplnit do rozpočtu

Odpověď k dotazu č.12:

U místnosti 9 a 10 se neuvažuje s použitím shozu z důvodu proveditelnosti. Shoz by musel být proveden z okna daného místa na střeche 1.NP, kde by pokračovala vodorovná ruční doprava suti po střeše a následný další shoz do přízemí – kde není ani možno uložit kontejner.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny do 17.10. 2023 do 10:00 hod.