

DODATEČNÉ INFORMACE č. 7

Název veřejné zakázky : **Gymnázium a OA Bučovice – realizace úspor energie**

Název zadavatele : **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla dne 18.12.2014 doručena žádost o dodatečné informace v následujícím znění :

- 1. V dodatečných informacích č.1 dotaz č.4 – je uvedeno, že jsou požadovány rolety š.180cm, výšky 300cm. V předaném soupisu prací jsou uvedeny jiné rozměry. Co platí? Rolety nejsou uvažovány na celou výšku okna? (okno T3 výška 4,3m, roleta do T3 výška 3,0m)*
- 2. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že se ve třídách nachází dř. sokl. Bude sokl demontován a zpětně namontován, pokud ano, do které položky v soupisu prací mají být tyto náklady uvedeny?*
- 3. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že nadpraží oken je klenuté. Bude požadováno, aby byla klenba nadpraží zachována? Pokud ano, do které položky v soupisu prací máme náklady zakalkulovat?*
- 4. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že stěny jsou ukončeny fabionem. Chápeme správně, dle detailu č.1, že fabion nebude požadován?*

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.1 :

Rolety budou realizovány pouze na výšku 300cm (nebudou krýt celou výšku okna).

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.2 :

Demontáž soklu zajistí investor vlastními silami. Po montáži předsazených stěn nebude sokl zpětně montován.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.3 :

Nadpraží oken bude v plochách instalace vnitřního zateplení provedeno rovně.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.4 :

V koutech, tvořených novými předsazenými stěnami a navazujícími stavebními konstrukcemi, nebudou fabiony prováděny.

V Bučovicích dne 21.12.2014

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci