ČS REBEŠOVICE-BOBRAVA
ÚSEK 1 (Želešice-Modřice)
km 0,140 50 - 1,616 66

km 0,000 00 - 0,140 50
trasa stezky neuzavírá se stávající
účel. komunikaci se štěrkovým povrchem,
v této části bude stezka po vyrovnávání obcházet
vedena na patním odvodňovacím příkopu tělesa
přeložky silnice II/152

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
nová komunikace délky 1476,16 m,
nestmelená konstrukce tl. 0,4 m v š. 3,0 m
krajnice oboustr. š. 0,5 m,
od staničení 1,380 km š. 1,5 m s krajníci 0,25 m,
odvodnění do okolního terénu
prostřednictvím rigolu/příkopu

OCELOVÉ SVODNICE
příčné osazení svodnic tl. stěny 4 mm se
stabilizačními patkami do betonu,
délky 4 m, šířky 0,12 m, hloubka 0,1 m
odvedení povrchové vody z rigolu
do volného terénu

NESTMELENÁ KONSTRUKCE,
TZV. MINERALBETON
Souvrství dimenzováno na pojezd TNV
o hm. do 10 t v podu 3 jízd;
Mechan. zpevněné kam. 0/32 0,10 m
Štěrkodrť SD 0/32 0,10 m
Štěrkodrť SD 0/32 0,20 m
Separační geotextilie
Celkem 0,40 m
Upravená a zhutněná pláň
modul deformace min. Edef=30 MPa

OCELOVÉ SVODNICE
příčné osazení svodnic tl. stěny 4 mm se
stabilizačními patkami do betonu,
délky 4 m, šířky 0,12 m, hloubka 0,1 m
odvedení povrchové vody z rigolu
do volného terénu

ČS REBEŠOVICE-BOBRAVA
ÚSEK 1 (Želešice-Modřice)
km 0,140 50 - 1,616 66

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
nová komunikace délky 1476,16 m,
nestmelená konstrukce tl. 0,4 m v š. 3,0 m
krajnice oboustr. š. 0,5 m,
od staničení 1,380 km š. 1,5 m s krajníci 0,25 m
odvodnění do okolního terénu
lokálně prostřednictvím rigolu

OBCHVAT OBCE ŽELEŠICE

Bobrava

SO 1.001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
kácení dřevin, demont. zařízení, odstr. a demontáž jímky

SO 1.101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE
HVOZDEC, realizace, Kce č. 1476,16 m

SO 1.001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
kácení dřevin, demont. zařízení, odstr. a demontáž jímky

SO 1.101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE
HVOZDEC, realizace, Kce č. 1476,16 m

ČS REBEŠOVICE-BOBRAVA
ÚSEK 1 (Želešice-Modřice)
km 0,140 50 - 1,616 66

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
nová komunikace délky 1476,16 m,
nestmelená konstrukce tl. 0,4 m v š. 3,0 mm
krajnice oboustr. š. 0,5 m,
od staničení 1,380 km š. 1,5 m s krajníci 0,25 m,
odvodnění do okolního terénu
lokálně prostřednictvím rigolu

NESTMELENÁ KONSTRUKCE,
TZV. MINERALBETON
Souvrství dimenzováno na pojezd TNV
o hm. do 10 t v podu 3 jízd;
Mechan. zpevněné kam. 0/32 0,10 m
Štěrkodrť SD 0/32 0,10 m
Štěrkodrť SD 0/32 0,20 m
Separační geotextilie
Celkem 0,40 m
Upravená a zhutněná pláň
modul deformace min. Edef=30 MPa

Bobrava

OBNOVA POVRCHU STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, NENÍ SOUČÁSTÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
km 1,725 36 - 1,883 15

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
NENÍ SOUČÁSTÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
-obnova povrchu v rámci údržby,
délka komunikace 158 m,
asfaltová konstrukce tl. 0,4 m v š. 3,0 m
krajnice oboustr. š. max. 0,25 m
odvodnění stávající do okolního terénu
příčným a podélným sklonem

ASFALTOVÁ KONSTRUKCE
Kce dle TP 170, D1-N-1, TDZ VI:
Asfaltový beton ACO 11 0,04 m
Asfaltový beton ACP 16+ 0,06 m
Štěrkodrť SDa 0,15 m
Štěrkodrť SDb 0,15 m
Celkem 0,40 m
Upravená a zhutněná pláň
modul deformace min. Edef=30 MPa

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL KN
- HRANICE KATASTR. ÚZEMÍ
- POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ
- OSA KOMUNIKACE - NÁVRH
- HRANY - NÁVRH
- OSA ODVODNĚNÍ (PŘÍKOP, RIGOL)
- TRASA STEZKY PO VYSTAVBĚ OBCH/VTU II/152
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- STROMY KE KÁCENÍ
- STROMY STÁVAJÍCÍ
- SVISLÉ DOPR. ZNAČKY-STAV
- SVISLÉ DOPR. ZNAČKY-NÁVRH

LEGENDA PLOCHY:

- PLOCHA - STEZKA MINERALBETON
- PLOCHA - obnova ASFALTOVÝ KRYT
- PLOCHA - stav ASFALTOVÝ KRYT
- PLOCHA - STEZKA KAMENNÝ POVROCH
- ZELEŇ

LEGENDA SÍTĚ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- VODOVOD - VOV vodovodní případěk
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ KABELY
- OCHRANNÉ PÁSMO

C

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS
ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
sídlo: Pramlíkkmínů 8, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx,
tél.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. NELA KOLKOVÁ	ING. NELA KOLKOVÁ	ING. EVA POKORNÁ

AlternativníDopravníStudio
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
ČKAIT 0010001 AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
VEDENÍ ČINNOSTÍ A VÝKONU PROFESE

OBJEDNATEL	JIHOMORAVSKÝ KRAJ	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	DATUM	02/2018 aktualizace 03/2022

SITUAČNÍ VÝKRESY
CS REBEŠOVICE-BOBRAVA
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

FORMÁT	5 x A4
ÚČEL	DUR
ČÍSLO ZAKÁZKY	17 057
MĚŘÍTKO	M 1:1000

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, ÚSEK 1

ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
	C.3.1