

# III/37610 Lysice průtah

## Výkaz výměr

	staničení	šířka	prům. šířka	délka	plocha
	m	m	m	m	m <sup>2</sup>
intravilán; vodovod	6	8,00			
			7,00	14	98
	20	6,00			
			5,80	20	116
	40	5,60			
			5,60	20	112
	60	5,60			
			5,60	20	112
	80	5,60			
			5,70	20	114
	100	5,80			
			5,80	20	116
	120	5,80			
			5,70	20	114
	140	5,60			
			5,70	20	114
	160	5,80			
			6,00	20	120
	180	6,20			
			6,10	20	122
	200	6,00			
			6,30	20	126
	220	6,60			
			6,20	20	124
	240	5,80			
			5,80	20	116
	260	5,80			
			5,90	20	118
	280	6,00			
			6,00	20	120
	300	6,00			
			6,10	20	122
	320	6,20			
			6,10	20	122
	340	6,00			
			6,00	20	120
intravilán; mimo vodovod; balená	360	6,00			
			6,00	20	120
	380	6,00			
			5,80	20	116
	400	5,60			
			5,60	20	112
	420	5,60			
			5,60	20	112
	440	5,60			
			5,50	20	110

řezání	
ZÚ	20,00
	21,00
	4,00
	7,00
	8,00
KÚ	5,00
	5,40
	<b>70,40</b>

1 986,00

580,00

extravilán; penetrační makadam	460	5,40			
			5,70	20	114
	480	6,00			
			5,90	20	118
	500	5,80			
			5,60	50	280
	550	5,40			
			5,40	50	270
	600	5,40			
Plocha celkem					3 458

892,00

3 458,00

**Plocha na ZÚ** m<sup>2</sup> 84,00  
*(20,00 + 8,00) x 6,00 x 0,5*

**Plocha FR + ACO celkem** m<sup>2</sup> 1 657,00  
*1 986,00 x 0,5 + 580,00 + 84,00*  
*(polovina plochy vodovodu + zbytek intravilánu + plocha na ZÚ)*

**Frézování stávajícího povrchu tl. 50 mm** m<sup>3</sup> 82,85  
*1 657,00 x 0,05* *celoplošné frézování*  
*odvoz a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele*

**Řezání stávajícího krytu** m 70,40

**Ošetření pracovních spar** m 510,40  
*440,00 + 70,40*

**Spojovací postřik** m<sup>2</sup> 2 549,00  
*1 657,00 + 892,00*

**Asfaltový beton ACO 11+ tl. 50 mm** m<sup>2</sup> 1 657,00  
*obrusná vrstva*

**Asfaltový beton ACL 16** m<sup>3</sup> 77,44  
*ložná vrstva - lokální vyrovnaní po odfrézování* 15,00  
*892,00 x 0,07 - vyrovnaní profilu v extravilánu* 62,44

**Výšková úprava hydrantu + vod. uzávěrů** ks 4,00