

	Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti	
OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Centrum odborného výcviku		
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií	 Jihomoravský kraj	

Dodatečné informace č. 1

k veřejné zakázce „Centrum odborného výcviku“

Číslo zakázky: 492843

V Brně dne 09.01.2015

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Nelze otevřít výkres ve stavební části COVÝC D.1.19, D.1.1.20

Dodatečná informace č. 1:

Dokument zadavatel znova posílá jako přílohu č.1 této dodatečné informace.

Dotaz č.2:

Chybí

- část PD STATIKA
- pravděpodobně nedostatečná výměra betonu základů – nelze zkontrolovat
- ve výkrese základů nejsou základy pod příčky (pouze v řezu a TZ)
- při betonování do výkopu je nutná zvýšená kubatura betonu
- výkresy demolice a bourání např. základů
- podélné řezy pro ZTI- nejsou známy hloubky uložení potrubí
 - statika vazníků- dimenze (sbíjené nebo lepené?)- chybí výpis řeziva
 - tepelná izolace pod vnější i vnitřní parapety (XPS. 20mm?)
 - izolace proti vodě svislá – do sprch
 - nakládání výkopku z meziskládky
 - čisticí rohože, škrabáky, apd.
 - specifikace obkladů, dlažeb, PVC
 - soklík stupňovitý u schodiště

Nejasnosti

- u truhlářských výrobků je odvolání na technickou zprávu, kde je uvedeno pouze dveře plné a rozměr – doplňte, prosím, materiál dveří a specifikaci kování
- ve výpisu prvek A/1- 2 kusy akrylátové-posuvné, ale ve výkazu výměr ZTI 4 kusy polykarbonát - co platí?

	Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti	
OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Centrum odborného výcviku		
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií	 Jihomoravský kraj	

- v technické zprávě se píše o chemicky odolné podlaze v lakovně- ve VV není uvedena
- pol.164 - jaké strojní zařízení se bude odpojovat a přemísťovat? Kam?
- samonivelační potěr má být omyvatelný- rozumí se tím nátěr?

Chyby ve VV

- všechny zárubně nejsou v příčkách tl. 100mm!!
- nelze slučovat do jedné položky SDK podhled s izolací 240mm a obložení
- VZT potrubí (nutno rozdělit)
- nedostatečná výměra vyčištění objektu
- přesun hmot má být pro budovy do 12m
- nedostatečná výměra pomocného lešení pro podhledy

Dodatečná informace č. 2:

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy:

- část statika existuje, zadavatel ji znova posílá jako přílohu č.2 této dodatečné informace
- výměra betonu základů – po přepočítání a zvýšení pro betonáž do výkopů nyní vychází 74 m3 (původně 66 m3)
- základy pod příčky – pod nenosné příčky bude pouze rozšíření a zvětšení tloušťky podkladního betonu – to se neobjeví ve výkrese základů
- výkresy demolice a bourání základů – existuje projekt na odstranění původního objektu, ale konkrétně demolice základů tam není zakreslena – jde o nyní provozovaný objekt, kde není možné kopanými sondami ověřovat skutečné rozměry základů
- hloubky uložení potrubí ZTI – bohužel není známá hloubka uložení stávající kanalizační přípojky. Doporučujeme uvažovat standardní hloubku uložení 1,2 m.
- dřevěné vazníky – ve statickém výpočtu je popsáno, že návrh a posouzení spínaných vazníků bude součástí dodávky střechy. Dodavatel vazníků provede nadimenzování sám.
- tepelná izolace pod parapety – pod vnější to bude 20 mm XPS, pod vnitřní bude buď „podmáznutí“ maltou, nebo vypěnění.
- izolace proti vodě – svislá – obklady budou lepeny na hydroizolační lepidlo. Není uvažováno s hydroizolačními pásy.
- nakládání výkopku z meziskládky – není uvažováno s meziskládkou. Ve výkazu výměr řešeno položkou: nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
- čistící rohože a škrabáky – nejsou součástí stavební dodávky
- specifikace obkladů, dlažeb, PVC: obklady budou standardní bělinové, dlažba keramická tl. 9 mm slinutá, PVC je popsáno ve výkazu výměr. Barva bude dohodnuta s investorem stavby.
- soklík stupňovitý u schodiště – není součástí stavební dodávky

	Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti	
OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 - Centrum odborného výcviku		
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií	 Jihomoravský kraj	

- vnitřní dveře budou standardní dřevěné hladké, kovová klika a plechové štítky
- ve výpisu jsou 2 + 2 ks akrylátových posuvné dveře – to odpovídá počtu 4 ks ve výkazu ZTI. Ve stavební části jsou dveře do sprchy podrobněji specifikovány.
- chemicky odolná podlaha v lakovně, samonivelační potěr omývatelný – jedná se o finální samonivelační průmyslový potěr, který má alternativní možnosti uzpůsobení povrchu. V lakovně bude chemicky odolný, v ostatních místnostech omývatelný.
- odpojení strojního zařízení – bude odpojeno 7 ks dřevoobráběcích strojů a budou přemístěny do sousední budovy v areálu.
- zárubně v příčkách: v příčkách tl. 150 mm je 13 ks zárubní, zbývající jsou do příček nebo zdiva tl. 100 mm
- SDK podhled s izolací tl. 240 mm je sloučen s izolací – obložením VZT nedopatřením. Podhled SDK z PO REI 30 na ocel. roštu + izol 24 cm bude 438 m², obklad VZT potrubí SDK deskami bude 6 m².
- nedostatečná výměra vyčištění objektu – zpracovatel výkazu výměr považuje 600 m² za dostatečnou výměru.
- přesun hmot do 12 m – výška hřebene je 7,85 m. u některých položek je s přesunem hmot do 12 m uvažováno, u jiných je bráno 6 m – s ohledem na výšku objektu a na materiál, který je přepravován.
- výměra pomocného lešení pod podhledy – celkem 260 m² – je uvažováno, že podhledy budou realizovány v místnostech postupně – např. odděleně v 1. NP a potom ve 2. NP.

3

K přesnému vyjasnění dotazů zadavatel poskytuje aktualizovanou technickou zprávu jako přílohu č.3 této dodatečné informace.

Dotaz č.3:

V projektové dokumentaci nelze ve stavebních výkresech otevřít soubor „COVÝC - D.1.1.19, D.1.1.20.pdf“. Žádáme o doplnění opraveného souboru.

Dodatečná informace č. 3:

Viz odpověď na dotaz č. 1 této dodatečné informace.

Zadavatel z tohoto důvodu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.01.2015 do 13:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti zůstávají v platnosti a vážou se na provedenou změnu.