

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny
Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondě soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Provozuje
vzduch a přírodu

Zadavatel: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Se sídlem: Lány 2, 664 91 Ivančice
Zastoupený: Mgr. Radek Musil, ředitel školy

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, Operační program Životní prostředí,
Prioritní osa 3, Udržitelné využívání zdrojů energie

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Sídlo: Lány 2, 664 91 Ivančice
IČO: 665 96 769
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1060350277/0100
zastoupený: Mgr. Radek Musil, ředitel školy
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71929
zastoupený: Ing. Tibor Vališ, jednatel, tel.: 724 866 901
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Marian Pala, ředitel-prokurista, tel.: 733 771 083
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
č. účtu: 372571103/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „**Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa**“ podle dále specifikované projektové dokumentace dále též „díla“.

Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa“ vypracovanou společností DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, projektant: Ing. Soňa Prchalová, zodpovědný projektant: Tomáš Sýkora (ČKAIT 1005516), v období 9/2014 (dále též PD).

- 2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky a dočasné informační tabule dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,

- 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
 - 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,
 - 2.1.5.17. Dodávka a montáž trvalé pamětní desky. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.
- 2.2. Projektová dokumentace stavby
- 2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
 - 2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
 - 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech

výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.3. Technická specifikace díla
- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Nabídkový položkový rozpočet).
- 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termíny
 - Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;
 - Termín zahájení stavebních prací (díla):** nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na 19. 1. 2015);
 - Termín dokončení stavebních prací (díla):** nejpozději do 142 kal. dnů od termínu zahájení stavebních prací;
 - Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 10 kal. dnů ode dne dokončení stavebních prací;
 - Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení stavebních prací (díla) je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.2. Místo plnění

Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, 664 91 Ivančice

k.ú.: Ivančice [655724], parc. č. 1038/1, 1038/2, Česká Republika.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2. **Nabídková cena celkem bez DPH (též ř. 1 v KL)**

5 345 706,12 Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- pamětní desku a informační tabuli (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
- finanční záruky

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, je stanovena rezerva projektu ve výši 3,50 % z nabídkové ceny podle odst. 4.1.2 této smlouvy, tedy ve výši 187 099,70 Kč Použití rezervy projektu podléhá schválení poskytovatele dotace a schválení objednatel a je možné pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě.
- 4.4.7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel si však vyhrazuje právo a to v souladu s akceleračním opatřením vydaným SFŽP ČR na webových stránkách programu OPŽP: <http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o->

platbu-v-roce-2014/, nařídít zhotoviteli písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu a to až do výše 90% smluvní ceny dle čl. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury jsou stanoveny čl. 5.3 a násl. této smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,
- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („*Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa*“)
- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
 - náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 10.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Sankce za nesplnění ustanovení čl. 9.4.14 této smlouvy.
- 6.8.1. V případě zjištění nesrovnalostí bude zhotovitel sankcionován částkou 500 000,- Kč a je povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí ze smlouvy za pozdní dodání atd. jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu

- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací

- kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho

prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
 - 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
 - 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
 - 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je

odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných

prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezproštuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Objednatel je oprávněn u 2 kusů výplní otvorů náhodně vybraných z celé dodávky, provést destruktivní zkoušku. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Zkoušku provede TDI nebo notifikovaná osoba určená objednatel. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatel. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.
- 9.4.15. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.16. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně: Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce uvedené v soupisu prací ve stavebních dílech:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější
------	----	-----------------------

Díl:	712	Živičné krytiny
Díl:	713	Izolace tepelné

Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje objednatele sankcionovat zhotovitele ve výši 100.000,- Kč a dále jej opravňuje vymáhat po zhotoviteli finanční újmu způsobenou odebráním dotace způsobenou nedodržením ustanovení v tomto odstavci či odstavcích souvisejících.

- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
 - 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 - 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
 - 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že

objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.
- 11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
 - 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
 - 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
 - 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
 - 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
 - 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **60 měsíců**.
 - 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
 - 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.
- 14.1.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy,

opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním bankovní záruky ve výši 2000 Kč/denně.

- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 300.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.
- 14.2.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo a účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním bankovní záruky ve výši 2000 Kč/denně.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 10.000.000,- Kč.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatel, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušování prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušování nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.

- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech kraje a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Mgr. Radek Musil, mobil: +420 606 706 680, E-mail: musil@gjbi.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Ing. Ladislav Křemeček, mobil: +420....., E-mail: znojmoinvesta@znojmoinvesta.cz
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
 - Příloha č. 2 příloha zrušena
 - Příloha č. 3 Časový harmonogram realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
 - Příloha č. 4 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
 - Příloha č. 5 Bankovní záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)
 - Příloha č. 6 Bankovní záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V IVANČICÍCH dne 16-01-2015

Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2

Lány 2

664 91 Ivančice

IČ: 665 96 769

①

Za Objednatele:

Mgr. Radek Musil

ředitel školy

V BIZNĚ dne 16-01-2015

11

MSU

MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jihl. nám. 7, 610 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9
DIČ: CZ48629303

Za Zhotovitele:

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti

Příloha č. 1
Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího
listu nabídky

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: Snižení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. Etapa

Uchazeč:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	poznámky Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno	Sídlo uchazeče
IČ:	48529303	Identifikační číslo uchazeče dle ZJ
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Jakub Skalický	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	12.12.2014	Datum vypracování nabídky

f.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	5 345 706,12 Kč	vyplně
	DPH 21% [Kč]	1 122 598,28 Kč	zkontrolujte
1	Výše celkové nabídkové ceny celkem vč. DPH [Kč]	6 468 304,40 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

V dne 16-01-2015

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče):

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9
 DIČ: CZ48529303

Ing. Tibor Vahs

Gymnázium Jana Blahoslava,
 Ivančice, Láňy 2
 Láňy 2
 664 91 Ivančice
 IČ: 665 96 769

①

Soupis prací

Datum: 12.1.2015

Stavba : DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia

Objednatel : Gymnázium Jana Blahoslava
Lány 859/2
Ivančice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :
Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2

Za zhotovitele :

MSU
MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Sídlo: 610 00 Brno, Tel: 602 44 851
DIČ: CZ46690308

16 -01- 2015

Za objednatele :

Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769

①

16 -01- 2015

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		5 345 706,12
DPH	21 %		1 122 598,28
Zaokrouhlení			
Cena celkem			6 468 304,40

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01 Šatny		3 420 367,31			
SO02 Tělocvična		1 925 338,81			
Celkem za stavbu	0,00	5 345 706,12	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	0,00	104 497,57	21 944,49	126 442,06	
02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	0,00	713 930,65	149 925,44	863 856,08	
03	Náhrada vnějších otvorových výplní	0,00	1 052 949,70	221 119,44	1 274 069,14	
04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	0,00	1 253 468,01	263 228,28	1 516 696,29	
05	Úpravy v exteriéru	0,00	200 194,05	42 040,75	242 234,80	
06	Samostatné části projektové dokumentace	0,00	43 700,50	9 177,11	52 877,61	
07	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	51 626,84	10 841,64	62 468,48	
01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	0,00	176 991,54	37 168,22	214 159,76	
02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	0,00	712 927,66	149 714,81	862 642,47	
04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	0,00	817 978,23	171 775,43	989 753,65	
05	Úpravy v exteriéru	0,00	136 241,38	28 610,69	164 852,07	
06	Samostatné části projektové dokumentace	0,00	44 700,50	9 387,11	54 087,61	
07	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	36 499,50	7 664,90	44 164,40	
Celkem za stavbu		0,00	5 345 706,12	1 122 598,28	6 468 304,40	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	104 497,57			
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	104 497,57			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 665 96 769, DIČ: CZ66596769	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①		
Datum :	Datum :	Datum :		
	16-01-2015	16-01-2015		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	%	104 497,57 CZK		
DPH	21 %	21 944,49 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			126 442,06 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO01 Šatny	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ


Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			63 123,50
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			41 374,07
	CELKEM OBJEKT				104 497,57

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snižení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtete popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snižení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Před prováděním zateplovacích prací musí být provedena potřebná sanační opatření vlhkého zdiva dle návrhu odborné firmy! Dodávka a montáž APU lišt, parapetních lišt, okenních profilů, rohových profilů, ztužení nároží, atd., je zahrnuta v cenách ETICS, pokud není uvedeno samostatně. Pokud bude dle uchazeče nutné používat lešení déle než dva měsíce, zohlední tuto skutečnost v ceně příplatku (941941192RT4). Výtažné zkoušky kotev ETAG 014 jsou v režii dodavatele. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálu, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd. Bude použit zateplovací systém ETICS kvalitativní třídy A. Uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí být prováděno dle technologického postupu výrobce.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				63 123,50
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	573,85000	110,00	63 123,50
		573,85		573,85000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				41 374,07
3	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	573,85000	5,00	2 869,25
		EPS 100 - fasáda : 426,12		426,12000		
		EPS 30 - ostění, nadpraží : 43,29		43,29000		
		XPS 100 - sokl nad UT : 49,04		49,04000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 35,36		35,36000		
		XPS 30 - parapety : 20,04		20,04000		
4	622311131RV3	Vyrovnání fasády podlepením EPS F tl. 20 mm, D+M	m2	170,44800	155,00	26 419,44
		Množství bude upřesněno dle skutečnosti !				
		Začátek provozního součtu				
		EPS 100 - fasáda : 426,12		426,12000		
		Konec provozního součtu				
		odhad 40 % : 426,12*0,40		170,45000		
5	622311131RV4	Vyrovnání stáv soklu podlepením XPS tl. 20 mm, D+M	m2	33,76000	188,00	6 346,88
		Množství bude upřesněno dle skutečnosti !				
		Začátek provozního součtu				
		XPS 100 - sokl nad UT : 49,04		49,04000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 35,36		35,36000		
		Mezisoučet35,36				
		Konec provozního součtu				
		odhad 40 % : 84,4*0,40		33,76000		
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	573,85000	10,00	5 738,50
		573,85		573,85000		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Satny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	573 464,04			
PSV	140 466,61			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	713 930,65			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 619 00 810, Tel.: 543 420 551 DIČ: CZ46696966	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①		
Datum :	Datum : 16 -01- 2015	Datum : 16 -01- 2015		
Podpis :	Podpis:	Podpis: 		
Základ pro DPH	21 %	713 930,65 CZK		
DPH	21 %	149 925,44 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			863 856,08 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO01 Šatny	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			926,11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			438 221,68
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			59 112,30
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			250,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			600,00
97	Prorážení otvorů	HSV			24 238,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 379,76
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 224,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			8 000,00
730	Ústřední vytápění	PSV			10 000,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			105 942,61
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 800,00
M21	Elektromontáže	MON			5 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 736,01
	CELKEM OBJEKT				713 930,65

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Dodávka a montáž APU lišt, parapetních lišt, okenních profilů, rohových profilů, zlužení nároží, atd. je zahrnuta v cenách ETICS, pokud není uvedeno samostatně. Pokud bude dle uchazeče nutné používat lešení déle než dva měsíce, zohledni tuto skutečnost v ceně příplatku (941941192RT4). Výtažné a odtržné zkoušky kotev ETAG 014 jsou v režii dodavatele. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd. Bude použit zateplovací systém ETICS kvalitativní třídy A. Uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí být prováděno dle technologického postupu výrobce. U ETICS s omítkovou úpravou bude kotvení tepelné izolace zapuštěné, kryté tepelně izolačními zátkami – u ETICS s fasádním obkladem není možné takto provádět!		0,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				926,11
2	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,07613	3 935,11	299,58
		dozdění přípojkové skříňe : (2,6+0,3)*0,35*0,075		0,07610		
3	310278841R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdi 30cm, plynosilikátové tvárnice, D+M	m3	0,18900	3 314,97	626,53
		0,20*0,15*0,45*(12+2)		0,18900		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				438 221,68
4	622471328R00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2	m2	235,50000	118,00	27 789,00
		(45,4-5,7+12,2+24,175+7,45+7,45+14,575+12,2)*2,0		235,50000		
5	624971112R00	Dodatečně vložení těsnění do spáry průřezu 4x5 cm	m	22,95000	106,00	2 432,70
		22,95		22,95000		
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	116,01000	34,00	3 944,34
		Z :				
		4,5*0,6*2		5,40000		
		3,6*1,2*2		8,64000		
		4,5*1,2*2		10,80000		
		5,7*2,7*1		15,39000		
		Mezisoučet		40,23000		
		J :				
		2,7*2,4*2		12,96000		
		1,0*3,6		3,60000		
		1,8*4,8		8,64000		
		Mezisoučet		25,20000		
		V :				
		4,5*0,6*2		5,40000		
		4,5*1,2*2		10,80000		
		3,6*1,2*2		8,64000		
		1,0*2,7*1		2,70000		

		Mezisoučet		27,54000		
		S :				
		2,7*2,4*2		12,96000		
		2,8*3,6		10,08000		
		Mezisoučet		23,04000		
7	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	13,06000	21,00	274,26
		1,2*2+3,7+1,33*2+2,15*2		13,06000		
8	622311113R00	Dilatační profil KZS, D+M	m	22,95000	225,00	5 163,75
		6,8+6,2+5,15+4,8		22,95000		
9	622311131R02	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XPS F tl. 100 mm, s omítkou silikonovou, D+M	m2	2,13000	862,00	1 836,06
		FASÁDA NAD VODOROVNOU PLOCHOU				
		(1,4+2,15)*2*0,3		2,13000		
10	622311131RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikonovou, D+M	m2	2,90000	606,00	1 757,40
		ELEKTRO SKŘÍŇ				
		(2,6+0,3)*1,0		2,90000		
11	622311132RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.100 mm, s omítkou silikonovou, D+M	m2	426,11500	656,00	279 531,44
		FASÁDA				
		Z :				
		45,4*3,9		177,06000		
		2,65		2,65000		
		4,73		4,73000		
		-4,5*0,6*2		-5,40000		
		-3,6*1,2*2		-8,64000		
		-4,5*1,2*2		-10,80000		
		-5,7*2,4*1		-13,68000		
		6,65*2,25		14,96250		
		Mezisoučet		160,88250		
		J :				
		12,2*4,3		52,46000		
		0,55*1,3		0,71500		
		(12,2*0,3)/2		1,83000		
		-2,7*2,4*2		-12,96000		
		7,5*6,3		47,25000		
		-1,0*3,6		-3,60000		
		-1,8*4,8		-8,64000		
		Mezisoučet		77,05500		
		V :				
		24,175*4,0		96,70000		
		14,575*3,5		51,01250		
		0,8*0,45*2		0,72000		
		-4,5*0,6*2		-5,40000		
		-4,5*1,2*2		-10,80000		
		-3,6*1,2*2		-8,64000		
		Mezisoučet		123,59250		
		S :				
		12,2*3,9		47,58000		
		0,55*1,3		0,71500		
		(12,2*0,3)/2		1,83000		
		-2,7*2,4*2		-12,96000		
		7,5*5,0		37,50000		
		-2,8*3,6		-10,08000		
		Mezisoučet		64,58500		
12	622311153RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, D+M	m2	43,29000	634,00	27 445,86
		OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ				
		Z :				

		(4,5+0,6*2)*2*0,3		3,42000		
		(3,6+1,2*2)*2*0,3		3,60000		
		(4,5+1,2*2)*2*0,3		4,14000		
		(5,7+2,7*2)*1*0,3		3,33000		
		Mezisoučet		14,49000		
		J :				
		(2,7+2,4*2)*2*0,3		4,50000		
		(2,8+4,8*2)*1*0,3		3,72000		
		Mezisoučet		8,22000		
		V :				
		(4,5+0,6*2)*2*0,3		3,42000		
		(3,6+1,2*2)*2*0,3		3,60000		
		(4,5+1,2*2)*2*0,3		4,14000		
		(1,0+2,7*2)*1*0,3		1,92000		
		Mezisoučet		13,08000		
		S :				
		(2,7+2,4*2)*2*0,3		4,50000		
		(2,8+3,6*2)*1*0,3		3,00000		
		Mezisoučet		7,50000		
13	622311521RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou, D+M SOKL ELEKTRO SKŘÍNĚ	m2	1,74000	843,00	1 466,82
14	622311522RU1	(2,6+0,3)*0,6 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou, D+M SOKL NAD UT Součástí ETICS soklu je pancířová síťka.	m2	1,74000 49,04000	970,00	47 568,80
		Z :				
		(45,4-5,7)*0,4		15,88000		
		Mezisoučet		15,88000		
		J :				
		12,2*0,4		4,88000		
		7,5*0,5		3,75000		
		Mezisoučet		8,63000		
		V :				
		24,175*0,4		9,67000		
		0,4		0,40000		
		14,575*0,4		5,83000		
		Mezisoučet		15,90000		
		S :				
		12,2*0,4		4,88000		
		7,5*0,5		3,75000		
		Mezisoučet		8,63000		
15	622311522RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M SOKL POD UT Součástí ETICS soklu je pancířová síťka.	m2	35,35500	630,00	22 273,65
		Z :				
		(45,4-5,7)*0,3		11,91000		
		Mezisoučet		11,91000		
		J :				
		12,2*0,3		3,66000		
		7,5*0,3		2,25000		
		Mezisoučet		5,91000		
		V :				
		24,175*0,3		7,25250		
		14,575*0,3		4,37250		
		Mezisoučet		11,62500		
		S :				

16	622311564R01	12,2*0,3		3,66000		
		7,5*0,3		2,25000		
		Mezisoučet		5,91000		
		Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm, D+M	m2	20,04000	400,00	8 016,00
		PARAPETY				
		Z :				
		4,5*2*0,3		2,70000		
		3,6*2*0,3		2,16000		
		4,5*2*0,3		2,70000		
		Mezisoučet		7,56000		
		J :				
		2,7*2*0,3		1,62000		
		2,8*1*0,3		0,84000		
		Mezisoučet		2,46000		
		V :				
		4,5*2*0,3		2,70000		
		3,6*2*0,3		2,16000		
		4,5*2*0,3		2,70000		
		Mezisoučet		7,56000		
		S :				
		2,7*2*0,3		1,62000		
		2,8*1*0,3		0,84000		
		Mezisoučet		2,46000		
17	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	66,80000	64,00	4 275,20
		Z :				
		4,5*2		9,00000		
		3,6*2		7,20000		
		4,5*2		9,00000		
		Mezisoučet		25,20000		
		J :				
		2,7*2		5,40000		
		2,8*1		2,80000		
		Mezisoučet		8,20000		
		V :				
		4,5*2		9,00000		
		3,6*2		7,20000		
		4,5*2		9,00000		
		Mezisoučet		25,20000		
		S :				
		2,7*2		5,40000		
		2,8*1		2,80000		
		Mezisoučet		8,20000		
18	R 01/622	APU lišta, D+M	m	144,30000	16,00	2 308,80
		Z :				
		(4,5+0,6*2)*2		11,40000		
		(3,6+1,2*2)*2		12,00000		
		(4,5+1,2*2)*2		13,80000		
		(5,7+2,7*2)*1		11,10000		
		Mezisoučet		48,30000		
		J :				
		(2,7+2,4*2)*2		15,00000		
		(2,8+4,8*2)*1		12,40000		
		Mezisoučet		27,40000		
		V :				
		(4,5+0,6*2)*2		11,40000		
		(3,6+1,2*2)*2		12,00000		
		(4,5+1,2*2)*2		13,80000		
		(1,0+2,7*2)*1		6,40000		

		Mezisoučet		43,60000		
		S :				
		(2,7+2,4*2)*2		15,00000		
		(2,8+3,6*2)*1		10,00000		
		Mezisoučet		25,00000		
19	R 02/622	Lišty parapetní vč. komprimační pásy, D+M	m	66,80000	32,00	2 137,60
		66,8		66,80000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				59 112,30
20	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	580,22750	35,00	20 307,96
		Z :				
		(0,5+45,4+0,5)*4,3		199,52000		
		Mezisoučet		199,52000		
		J :				
		12,2*5,0		61,00000		
		7,5*6,8		51,00000		
		Mezisoučet		112,00000		
		V :				
		(0,5+24,175)*4,5		111,03750		
		(14,575+0,5)*4,0		60,30000		
		Mezisoučet		171,33750		
		S :				
		12,2*4,6		56,12000		
		7,5*5,5		41,25000		
		Mezisoučet		97,37000		
21	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 160,45500	15,00	17 406,83
		2 měsíce : 580,2275*2		1 160,45500		
22	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	580,22750	25,00	14 505,69
		580,2275		580,22750		
23	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	580,22750	5,00	2 901,14
		580,2275		580,22750		
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 160,45500	1,00	1 160,46
		2 měsíce : 580,2275*2		1 160,45500		
25	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	580,22750	1,00	580,23
		580,2275		580,22750		
26	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	125,00	1 250,00
		10,0		10,00000		
27	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	20,00000	33,00	660,00
		2 měsíce : 10,0*2		20,00000		
28	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	34,00	340,00
		10,0		10,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				250,00
29	R 01/95	Demontáž a montáž info prvků vstupu	kus	5,00000	50,00	250,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				600,00
30	976083141R00	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva	ks	10,00000	60,00	600,00
		Demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držáky vlnjek apod.)				
		Množství nutno upřesnit dle skutečnosti.				
Díl:	97	Prorážení otvorů				24 238,19
31	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	484,76375	50,00	24 238,19
		Z :				
		156,94+5,53		162,47000		
		(4,5+0,6*2)*2*0,2		2,28000		
		(3,6+1,2*2)*2*0,2		2,40000		
		(4,5+1,2*2)*2*0,2		2,76000		
		(5,7+2,7*2)*1*0,2		2,22000		
		Mezisoučet		172,13000		
		J :				
		44,13+7,55*6,35-(1,0*3,6+1,8*4,8)		79,83250		

		(2,7+2,4*2)*2*0,2		3,00000		
		(2,8+4,8*2)*1*0,2		2,48000		
		Mezisoučet		85,31250		
		V :				
		24,175*4,6		111,20500		
		14,575*4,15		60,48630		
		0,3*0,9*2		0,54000		
		-1,0*2,7		-2,70000		
		-4,5*0,6*2		-5,40000		
		-4,5*1,2*2		-10,80000		
		-3,6*1,2*2		-8,64000		
		(4,5+0,6*2)*2*0,2		2,28000		
		(3,6+1,2*2)*2*0,2		2,40000		
		(4,5+1,2*2)*2*0,2		2,76000		
		(1,0+2,7*2)*1*0,2		1,28000		
		Mezisoučet		153,41130		
		S :				
		7,93+21,3+39,68		68,91000		
		(2,7+2,4*2)*2*0,2		3,00000		
		(2,8+3,6*2)*1*0,2		2,00000		
		Mezisoučet		73,91000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 379,76
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,64465	294,75	6 379,76
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 224,00
33	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí Lapač střešních splavenin včetně napojení na stávající kanalizaci pd terénem.	kus	3,00000	400,00	1 200,00
		3		3,00000		
34	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	12,00000	2,00	24,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				8 000,00
35	R 01/723	Osazení plyn potrubí na nový líc ETICS, vč. obroušení a nátěru, D+M	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				10 000,00
36	R 01/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy Po provedení regenerace, především po zateplení fasády dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného. Bude tak nezbytné: - přepočítat hydrauliku otopného systému - revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace - snížit náběhovou teplotu topné vody Regulace bude zajištěna zhotovitelem v součinnosti s vlastníkem a provozovatelem.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				105 942,61
37	764374121R00	Profil okapní Al pro ukončení balkonů Standard, D+M systémová ukončovací lišta z lakovaného hliníku K14 : 4,9	m	4,90000	279,00	1 367,10
38	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 3,3+5,3	m	8,60000	20,00	172,00
39	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 4,3	m	4,30000	20,00	86,00
40	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 4,5	m	4,50000	20,00	90,00
41	764323220RV1	Oplechování okapů, živičná krytina, rš 250 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, vodotěsné napojení na konstrukci stříšky K16 : 11,1	m	11,10000	380,00	4 218,00
42	764333230RV1	Lemování zdi na plochých střeších, rš 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu min. 150 mm, vodotěsné napojení na konstrukci stříšky	m	6,90000	410,00	2 829,00

43	764333260RV1	K15 : 6,9 Lemování zdí na plochých střechách rš 590 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M K35 : 3,0	m	6,90000 3,00000	300,00	900,00
44	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 4,2+7,0+14,2+23,8	m	3,00000 49,20000 49,20000	20,00	984,00
45	764391230RV1	Lišta pro založení ETICS nad střechou, rš 370 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M K36 : 3,0	m	3,00000 3,00000	350,00	1 050,00
46	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm 66,8	m	66,80000 66,80000	20,00	1 336,00
47	764908104RV1	Žlab podokapní půlkruhový, d 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M podokapní žlab stříšky (1 ks) půlkruhový d = 100 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky K17 : 4,20	m	4,20000 7,00000	510,00	2 142,00
48	764908104RV2	Žlab podokapní půlkruhový, d 125 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M podokapní žlab střechy (1 ks) půlkruhový d = 125 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky K31 : 7,0	m	7,00000 14,20000	730,00	5 110,00
49	764908105RV1	Žlab podokapní půlkruhový, d 150 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M podokapní žlab střechy (1 ks) půlkruhový d = 150 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky K30 : 14,20	m	14,20000 23,80000	700,00	9 940,00
50	764908106RV1	Žlab podokapní půlkruhový, d 200 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M podokapní žlab střechy (1 ks) půlkruhový d = 200 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky K29 : 23,8	m	23,80000 3,30000	1 000,00	23 800,00
51	764908108RV1	Odpadní trouby kruhové DN 80 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod stříšky (1 ks) - odvodnění na terén kruhový DN 80, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena vč. výtokového, kruhové objímky K18 : 3,30	m	3,30000 5,30000	614,00	2 026,20
52	764908109RV1	Odpadní trouby kruhové DN 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod střechy (1 ks) - vč. lapače střešních splavenin a napojení na stávající kanalizaci pod terénem kruhový DN 100, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena, kruhové objímky K34 : 5,30	m	5,30000 4,30000	640,00	3 392,00
53	764908110RV1	Odpadní trouby kruhové DN 125 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod střechy (1 ks) - vč. lapače střešních splavenin a napojení na stávající kanalizaci pod terénem kruhový DN 125, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena, kruhové objímky K23 : 4,30	m	4,30000 4,50000	910,00	3 913,00
54	764908110RV2	Odpadní trouby kruhové DN 150 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod střechy (1 ks) - vč. lapače střešních splavenin a napojení na stávající kanalizaci pod terénem kruhový DN 150, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena, kruhové objímky K32 : 4,50	m	4,50000 4,50000	1 300,00	5 850,00

55	764908308RV1	Oplechování parapetů, rš 410 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odklapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno K01 : 4,5*8 K02 : 3,6*4 K03 : 2,7*4 K04 : 2,8*1 K05 : 1,8*1 K06 : 1,0*1	m	66,80000	450,00	30 060,00
56	764908308RV2	Oplechování soklu, rš 450 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu min. 150 mm, vzdálenost odklapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, předpokládá se uchycení pozink. příponkami s vložením nopové fólie pod oplechování K12 : 5,20	m	5,20000	550,00	2 860,00
57	764908308RV3	Oplechování přípojkové skříně, rš 600 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vytažení na stěnu min. 150 mm, vzdálenost odklapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno K13 : 2,90	m	2,90000	600,00	1 740,00
58	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 038,65300	2,00	2 077,31
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 800,00
59	R 01/767	Zakrácení, překotvení a sanace stříšky nad vstupem, D+M - bude provedena demontáž stávajícího krytiny stříšky a následné zakrácení nosné konstrukce podél fasády s řádným podepřením stříšky - osadí se nové kotvy stříšky do fasády - bude opět navařen podélný prvek konstrukce stříšky podél fasády na lic ETICS - stávající konstrukce bude očištěna od stávajícího nátěru a opatřena novým ochanným nátěrem (2x základní, 2x finální) - bude provedena nová krytina stříšky z bezpečnostního kaleného skla v mléčném provedení včetně kotevních listů a těsnění	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
60	Z01	Dvířka přípojkové skříně 400x400 mm, ocel, plná vč rámu, D+M dvířka přípojkové skříně 400x400 mm, ocelová plná, jednokřídlová, vč. vsazovacího rámu, musí umožnit otevření původních dvířek (do stávajícího zařízení vč. dvířek nebude zasahováno) lakovaná barva, barva světle šedá	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
61	Z02	Dvířka přípojkové skříně 1100x650 mm, ocel, plná vč rámu, D+M dvířka přípojkové skříně 1100x650 mm, ocelová plná, dvoukřídlová, vč. vsazovacího rámu, musí umožnit otevření původních dvířek (do stávajícího zařízení vč. dvířek nebude zasahováno) lakovaná barva, barva světle šedá	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
62	Z03	Dvířka přípojkové skříně 1400x650 mm, ocel, plná vč rámu, D+M dvířka přípojkové skříně 1400x600 mm, ocelová plná, dvoukřídlová, vč. vsazovacího rámu, musí umožnit otevření původních dvířek (do stávajícího zařízení vč. dvířek nebude zasahováno) lakovaná barva, barva světle šedá	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
63	Z04	Držák vlajek , D+M držák vlajek dle stávajícího řešení (pro 1 vlajku) lakovaná barva, barva světle šedá	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21		Elektromontáže				5 500,00
64	R 01/M21	Fasádní osvětlení s pohybovým čidlem, D+M	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
65	R 02/M21	Přepojení stávajícího zvonkoového tabla, D+M	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				43 736,01
66	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,64871	230,00	10 039,20
67	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	305,54099	14,29	4 366,18
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,64871	250,00	10 912,18

69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	392,83841	1,33	522,48
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,64871	100,00	4 364,87
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	349,18970	1,25	436,49
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,64871	300,00	13 094,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	35 646,36			
PSV	1 017 303,34			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	1 052 949,70			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UMĚ - MSU s.r.o. IČ: 619 00 819, Tel.: 643 420 851-9 DIČ: CZ66529303		Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①	
Datum :	Datum :		Datum :	
	16-01-2015		16-01-2015	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21 %		1 052 949,70 CZK	
DPH	21 %		221 119,44 CZK	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK	
DPH	0 %		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 274 069,14 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	3,00
Objekt :	SO01 Šatny	Náhrada vnějších otvorových výplní	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			12 987,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 408,67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			322,30
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 834,38
7675	Otvorové prvky z hliníku	PSV			497 324,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			499 106,00
784	Malby	PSV			1 038,96
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 928,40
	CELKEM OBJEKT				1 052 949,70

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	03	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace suti atd. Pokud není uvedeno samostatně, všechny položky obsahují demontáž původních výplní, přesun hmot při montáži nových výplní a jejich montáž dle předpisu PD (např. parotěsné pásky) vč. zednického zapravení a vymalování ostění, úklid staveniště a ekologickou likvidaci zbytkového materiálu, přesun suti a likvidaci staveništní suti vč. poplatku za skládku.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				12 987,00
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Z : (4,5+0,6*2)*2*0,2 2,28000 (3,6+1,2*2)*2*0,2 2,40000 (4,5+1,2*2)*2*0,2 2,76000 (5,7+2,7*2)*1*0,2 2,22000 Mezisoučet(5,7+2,7*2)*1*0,2 J : (2,7+2,4*2)*2*0,2 3,00000 (2,8+4,8*2)*1*0,2 2,48000 Mezisoučet(2,8+4,8*2)*1*0,2 V : (4,5+0,6*2)*2*0,2 2,28000 (3,6+1,2*2)*2*0,2 2,40000 (4,5+1,2*2)*2*0,2 2,76000 (1,0+2,7*2)*1*0,2 1,28000 Mezisoučet(1,0+2,7*2)*1*0,2 S : (2,7+2,4*2)*2*0,2 3,00000 (2,8+3,6*2)*1*0,2 2,00000 Mezisoučet(2,8+3,6*2)*1*0,2	m2	28,86000	450,00	12 987,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 408,67
3	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 5*4 20,00000 5*4 20,00000 4*4 16,00000 3*4 12,00000 2*1 2,00000 4*1 4,00000	kus	74,00000	14,00	1 036,00
4	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 4*2+1 9,00000	kus	9,00000	33,00	297,00
5	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4,5*0,6*4 10,80000 3,6*1,2*4 17,28000 4,5*1,2*4 21,60000 2,7*2,4*4 25,92000	m2	97,92000	96,00	9 400,32

		1,0*3,6+1,8*4,8 2,8*3,6		12,24000 10,08000		
6	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	33,88500	197,00	6 675,35
		5,7*2,7 5,85*2,7 1,0*2,7		15,39000 15,79500 2,70000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				322,30
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,07432	300,00	322,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 834,38
8	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm T06 : 1	kus	1,00000 1,00000	100,00	100,00
9	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm T05 : 1	kus	1,00000 1,00000	120,00	120,00
10	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm T01 : 8 T02 : 4 T03 : 4 T04 : 1	kus	17,00000 8,00000 4,00000 4,00000 1,00000	150,00	2 550,00
11	766694122R02	Demontáž parapetních desek 1+1+17	kus	19,00000 19,00000	20,00	380,00
12	60775303R	Parapet interiér DTD šíře 240 mm s nosem T01 : 4,6*8 T02 : 3,7*4 T03 : 2,8*4 T04 : 2,9*1 T05 : 1,9*1 T06 : 1,1*1	m	68,70000 36,80000 14,80000 11,20000 2,90000 1,90000 1,10000	240,00	16 488,00
13	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	196,38000	1,00	196,38
Díl:	7675	Otvorové prvky z hliníku				497 324,00
14	08	Vstupní portál s nadsvětlíkem hliníkový 5800/2700 mm , D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvku musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	kus	1,00000	226 054,00	226 054,00
15	09	Vstupní portál hliníkový 5850/2700 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvku musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	kus	1,00000	271 270,00	271 270,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				499 106,00
16	01	Okno plastové bílé 4500/600 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvku musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	4,00000	18 083,00	72 332,00
17	02	Okno plastové bílé 4500/1200 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvku musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	4,00000	27 125,00	108 500,00
18	03	Okno plastové bílé 3600/1200 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotl. prvku musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	4,00000	18 988,00	75 952,00
19	04	Okno plastové bílé 2700/2400 mm, D+M	ks	4,00000	27 125,00	108 500,00

		Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.				
20	05	Okno plastové bílé 2800/3600 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	1,00000	43 403,00	43 403,00
21	06	Okno plastové bílé 2800/3600+1800/1100 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	1,00000	63 294,00	63 294,00
22	07	Dveře plastové bílé 1000/2700 mm, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	ks	1,00000	27 125,00	27 125,00
Díl: 784		Malby				1 038,96
23	784450074RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 1x Z : (4,5+0,6*2)*2*0,2 (3,6+1,2*2)*2*0,2 (4,5+1,2*2)*2*0,2 (5,7+2,7*2)*1*0,2 Mezisoučet(5,7+2,7*2)*1*0,2 J : (2,7+2,4*2)*2*0,2 (2,8+4,8*2)*1*0,2 Mezisoučet(2,8+4,8*2)*1*0,2 V : (4,5+0,6*2)*2*0,2 (3,6+1,2*2)*2*0,2 (4,5+1,2*2)*2*0,2 (1,0+2,7*2)*1*0,2 Mezisoučet(1,0+2,7*2)*1*0,2 S : (2,7+2,4*2)*2*0,2 (2,8+3,6*2)*1*0,2 Mezisoučet(2,8+3,6*2)*1*0,2	m2	28,86000	36,00	1 038,96
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 928,40
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,46404	230,00	1 256,73
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,46404	250,00	1 366,01
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,17632	1,33	65,40
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,46404	100,00	546,40
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,71228	1,25	54,64
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,46404	300,00	1 639,21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Satny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	41 479,43			
PSV	1 211 988,58			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	1 253 468,01			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. sídlem, 7, 619 00 Brno, Tel: 643 420 551-6 DIČ: CZ48628303	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①		
Datum :	Datum :	Datum :		
	16-01-2015	16-01-2015		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21 %	1 253 468,01 CZK		
DPH	21 %	263 228,28 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 516 696,29 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	4,00
Objekt :	SO01 Šatny	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 877,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 197,95
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 411,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,20
712	Živičné krytiny	PSV			247 101,22
713	Izolace tepelné	PSV			455 061,31
762	Konstrukce tesařské	PSV			26 521,98
763	Dřevostavby	PSV			22 375,20
764	Konstrukce klempířské	PSV			83 428,86
767	Konstrukce zámečnické	PSV			377 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 990,37
	CELKEM OBJEKT				1 253 468,01

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 877,40
2	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky, odstranění, uložení a zpětné použití stávajícího 6,0*3,5*0,2	m3	4,20000 4,20000	447,00	1 877,40
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 197,95
3	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů, čištění ploché střechy 519,795	m2	519,79500 519,79000	10,00	5 197,95
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 411,50
4	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (15,6+25,2+6,9)*0,4*0,3	m3	5,72400 5,72400	596,00	3 411,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2,20
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00733	300,14	2,20
Díl:	712	Živičné krytiny				247 101,22
6	712341559RV1	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky SBS modifik asfalt pásu tl. 4 mm s AL vložkou, D+M 519,8 17,86 61,68+34,7	m2	634,04000 519,80000 17,86000 96,38000	52,00	32 970,08
7	712391172RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie, D+M 6,1*3,5*1,1 (6,1+3,5+6,1)*0,2*1,1	m2	26,93900 23,48500 3,45400	42,00	1 131,44
8	712300832RT3	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2, D+M 15,6*11,7 25,2*11,7 6,15*6,9	m2	519,79500 182,52000 294,84000 42,43500	15,00	7 796,93
9	712340012RAC	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky SBS modifik asfalt pásu tl. 4 mm, D+M 519,8 17,86 61,68+34,7	m2	634,04000 519,80000 17,86000 96,38000	321,00	203 526,84
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	418,98450	4,00	1 675,94
Díl:	713	Izolace tepelné				455 061,31
11	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm volně ložené, bez kotev 519,795	m2	519,79500	10,00	5 197,95
12	713141311R00	Izolace tepelná střeš, EPS s asf. pásem, na kotvy, 2 vrstvy STŘECHA ŠATNY 15,6*11,7 25,2*11,7	m2	519,79500 182,52000 294,84000	64,00	33 266,88

13	28375460R	6,15*6,9 Polystyren extrudovaný XPS POMOCNÁ KONSTRUKCE PODĚL PODOKAPNÍHO ŽLABU	m3	42,43500 3,23796	2 386,00	7 725,77
14	28375857R	44,6*0,3*0,22*1,1 Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 120 mm STŘECHA ŠATNY	m2	3,23800 1 143,54900	270,00	308 758,23
15	28375972R	15,6*11,7*2*1,1 25,2*11,7*2*1,1 6,15*6,9*2*1,1 Deska - klín spádový EPS 150 S STŘECHA ŠATNY	m3	401,54400 648,64800 93,35700 51,97950	1 065,00	55 358,17
16	R 01/713	15,6*11,7*0,1 25,2*11,7*0,1 6,15*6,9*0,1 Izolace tepelná stěn XPS tl. 50 mm, D+M VODOROVNÉ A SVISLÉ ČÁSTI ATIKY VODOROVNÉ ČÁSTI OBRUBY SVĚTLÍKU svislá atika :	m2	18,25200 29,48400 4,24350 100,99500	266,00	26 864,67
17	R 02/713	šatny : (11,75+15,45+25,05+11,75)*0,8 krček : (6,9+6,2)*0,8 Mezisoučet vodorovná atika : šatny : (11,75+15,45+25,05+11,75)*0,45 krček : (6,9+6,2)*0,45 Mezisoučet vodorovná část obruby : 11,55*0,2*2 Mezisoučet	m2	51,20000 10,48000 61,68000 28,80000 5,89500 34,69500 4,62000 4,62000	443,00	7 910,87
18	R 03/713	Izolace tepelná stěn XPS tl. 120 mm, D+M SVISLÉ ČÁSTI OBRUBY SVĚTLÍKU svislé části obruby světlíku : 11,55*0,6*2 část vnitřní stěny atiky krčku : 6,15*0,65	m2	17,85750 13,86000 3,99750	1 056,00	1 056,00
19	998713202R00	Výtažné zkoušky a sonda střešního pláště Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	kpl %	1,00000 4 461,38540	2,00	8 922,77
Díl: 762		Konstrukce tesařské				26 521,98
20	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 Začátek provozního součtu krokve po 1 m = 41 ks : 15,6+25,2 Konec provozního součtu délka 11,7 m : 41*11,7	m	479,70000 40,80000 479,70000	30,00	14 391,00
21	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých 519,795	m2	519,79500 519,79500	20,00	10 395,90
22	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	247,86900	7,00	1 735,08
Díl: 763		Dřevostavby				22 375,20
23	763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm, na P+D, šroubo. HORNÍ PLOCHA ATIKY POMOCNÁ KONSTRUKCE PODĚL PODOKAPNÍHO ŽLABU OSB-3 DESKA TL. 25 mm, KOTVENO DO NOSNÉ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TURBOŠROUBY TU 7,5 PO 400 mm VE DVOU ŘADÁCH POSUNUTÝCH O 200 mm OSB-3 DESKA TL. 25 mm, KOTVENO DO PODKLADNÍ OSB DESKY PO 400 mm VE DVOU ŘADÁCH POSUNUTÝCH O 200 mm Horní plocha atiky : 81,0*0,55 Pomocná konstrukce u podokapního žlabu : 44,6*0,3	m2	57,93000 44,55000 13,38000	70,00	4 055,10
24	60726017,AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm Horní plocha atiky : 81,0*0,55*1,1 Pomocná konstrukce u podokapního žlabu : 44,6*0,3*2*1,1	m2	78,44100 49,00500 29,43600	210,00	16 472,61

25	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	205,27710	9,00	1 847,49
Díl:	764	Konstrukce klempířské				83 428,86
26	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm ukončení násypu střechy : (6,1+3,5)*2	m	19,20000	60,00	1 152,00
27	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm 74,1+6,9	m	81,00000	25,00	2 025,00
28	R 01/764	Oplechování atiky střechy šaten, rš 760 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M oplechování atiky pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 40 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K20 : 74,1	m	74,10000	350,00	25 935,00
29	R 02/764	Oplechování atiky střechy krčku, rš 810 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M oplechování atiky pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 40 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K21 : 6,9	m	6,90000	510,00	3 519,00
30	R 03/764	Oplechování štítu světlíku, rš 860 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M oplechování štítu světlíku pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 40 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K22 : 5,3	m	5,30000	610,00	3 233,00
31	R 04/764	Oplechování obruby světlíku, rš 280 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M oplechování obruby světlíku pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s asfaltovými pásy, kotveno pozink. příponkami K23 : 23,6	m	23,60000	380,00	8 968,00
32	R 05/764	Lemování světlíku podél stěny vyššího objektu, rš 290 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M lemování světlíku podél stěny vyššího objektu pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu min. 150 mm, vodotěsné napojení na konstrukci světlíku K24 : 5,7	m	5,70000	450,00	2 565,00
33	R 06/764	Ukončení ETICS pod stávajícím oplechováním atiky, rš 290 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M ukončení ETICS pod stávajícím oplechováním atiky poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo pod stávající oplechování atiky, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno K25 : 1,0	m	1,00000	100,00	100,00
34	R 07/764	Ukončení zateplení atiky pod stávajícím oplechováním, rš 270 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M ukončení zateplení atiky pod stávajícím oplechováním pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo pod stávající oplechování atiky, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s asfaltovými pásy, kotveno pozink. příponkami K26 : 6,2	m	6,20000	100,00	620,00
35	R 08/764	Okapnice u podokapního žlabu střechy, rš 250 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M ukončení zateplení atiky pod stávajícím oplechováním pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo pod stávající oplechování atiky, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s asfaltovými pásy, kotveno pozink. příponkami K27 : 44,60	m	44,60000	300,00	13 380,00
36	R 09/764	Krycí plech OSB desek u podokapního žlabu, rš 320 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M krycí plech OSB-3 desek u podokapního žlabu poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K28 : 44,60	m	44,60000	380,00	16 948,00
37	R 10/764	Krycí přítlačná lišta lemování střech ypodél vyššího objektu, rš 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	6,20000	540,00	3 348,00

		krycí plech OSB-3 desek u podokapního žlabu poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K44 : 6,20		6,20000		
38	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	817,93000	2,00	1 635,86
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				377 500,00
39	R 01/767	Dodávka montáž střešního sedlového světlíku 11475/4000 mm, vč. demontáže a likvidace stávajícího, D+M Technické parametry dle projektové dokumentace. Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.	kpl	1,00000	377 500,00	377 500,00
		STŘEŠNÍ SVĚTLÍK: LINIOVÝ SEDLOVÝ SVĚTLÍK, SPÁD CCA 60 % TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY: CELÁ VÝPLŇ Uw=max. 1,6 W/m2K ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (ESG) S PROTISLUNEČNÍMI VLASTNOSTMI - SVĚTELNÁ PROPUSTNOST MIN. 50 % - ODRAZ SVĚTLA MAX. 17 % - ČINITEL CELKOVÉ PROPUSTNOSTI ENERGIE MAX. 27 % STŘEŠNÍ SVĚTLÍK (OBEZNĚ POŽADAVKY): KONSTRUKCE: UZAVŘENÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 70 mm, ŠÍŘKA RÁMU MUSÍ UMOŽNIT NAPOJENÍ ZATEPLENÍ U VYŠŠÍHO OBJEKTU TI TL. 100 mm A HORNÍ PLOCHY OBRUBY TI TL. 50 mm ZASKLENÍ: FIXNÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ, VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ (ESG), PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVANÁ BARVA, ODSŤÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 9006)				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				30 990,37
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	34,35854	230,00	7 902,46
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,35854	250,00	8 589,64
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,22682	1,33	411,27
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,35854	100,00	3 435,85
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	274,86828	1,25	343,59
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,35854	300,00	10 307,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Upravy v exteriéru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	142 652,50			
PSV	57 541,55			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	200 194,05			0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 024089086, Tel: 543 420 551 DIČ: CZ4089086	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769	
Datum :		Datum :	Datum :	
		16 -01- 2015	16 -01- 2015	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
				
Základ pro DPH	21 %		200 194,05 CZK	
DPH	21 %		42 040,75 CZK	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK	
DPH	0 %		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			242 234,80 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	5,00
Objekt :	SO01 Šatny	Úpravy v exteriéru	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
1	Zemní práce	HSV			30 026,30
5	Komunikace	HSV			46 468,10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 265,56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 114,81
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 716,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 450,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 487,18
711	Izolace proti vodě	PSV			42 752,06
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 320,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 469,49
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 123,80
	CELKEM OBJEKT				200 194,05

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	05	Úpravy v exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				30 026,30
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*0,6*0,3 1,95*1,15*0,3	m3	21,90555 21,23280	561,00	12 289,01
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,90550	250,00	5 476,38
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*0,6*0,15 1,95*1,15*0,15	m3	21,91000 10,95280 10,62000	200,00	2 190,56
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,95280 10,95000	240,00	2 628,67
6	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spaleni odhad : 20	m2	20,00000 20,00000	30,00	600,00
7	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*2,0	m2	235,92000 235,92000	29,00	6 841,68
Díl:	5	Komunikace				46 468,10
8	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm 61,225	m2	61,22500 61,22500	90,00	5 510,25
9	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm Včetně dodávky dlaždic. (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*0,5 1,95*1,15	m2	61,22250 58,98000 2,24250	350,00	21 427,88
10	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*0,5*1,1 1,95*1,15*1,1	m2	67,34475 64,87800 2,46680	290,00	19 529,98
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 265,56
11	601011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky, D+M 2,8025	m2	2,80250 2,80250	24,00	67,26
12	602011189R00	Omítka stěn mozaiková, D+M 2,8025	m2	2,80250 2,80250	3 509,00	9 833,97
13	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, D+M boční stěny venkovního schodiště : 2,2*0,95 (1,5*0,95)/2	m2	2,80250 2,09000 0,71250	130,00	364,33
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 114,81
14	632411904R00	Penetrace savých podkladů venkovní schodiště : 4,255	m2	4,25500 4,25500	53,00	225,52

15	632451033R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm venkovní schodiště : 4,255	m2	4,25500 4,25500	209,00	889,30
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				23 716,00
16	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 14,35+13,2+14,575+6,95+6,95+17,925+1,15+6,2+14,35+23,95	m	119,60000 119,60000	110,00	13 156,00
17	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní Začátek provozního součtu (14,35+13,2+14,575+6,95+6,95+17,925+1,15+6,2+14,35+23,95)*1,1 Konec provozního součtu 132	kus	132,00000 131,56000 132,00000	80,00	10 560,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 450,75
18	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, stávající okapový chodník (12,2+14,35+23,95+12,2+6,2+1,15+18,43+7,45+7,45+14,58)*0,5*0,1 1,95*1,15*0,1	m3	6,12225 5,89800 0,22430	1 500,00	9 183,38
19	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně dlaždice keramické 3,7*1,15 1,15*0,95	m2	5,34750 4,25000 1,09000	50,00	267,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 487,18
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	62,43591	200,00	12 487,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				42 752,06
21	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm venkovní schodiště : 3,7*1,15	m2	4,25500 4,25500	350,00	1 489,25
22	711212002RV1	Stěrka hydroizolační bitumenová jednosložková, proti vlhkosti, stěrka tl. 4 mm, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	70,65000	330,00	23 314,50
23	711482011RV2	(45,4-5,7+12,2+24,175+7,45+7,45+14,575+12,2)*0,6 Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně mater., a doplňků, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	70,65000 70,65000	120,00	8 478,00
24	711491271RV1	70,65 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie 300 g/m2, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	70,65000 70,65000	40,00	2 826,00
25	R 01/711	70,65 Průzkum vlhkosti zdiva	kpl	70,65000 1,00000	5 000,00	5 000,00
26	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	411,07750	4,00	1 644,31
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 320,00
27	R 01/767	Demontáž, sanace a opětovná montáž zábradlí vč kotvení Technické parametry dle projektové dokumentace. Stávající zábradlí bude zakráčeno, překotveno a opatřeno novým ochranným nátěrem (2x základní, 2x finální) 1,75+2,16+1,25	m	5,16000 5,16000	2 000,00	10 320,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 469,49
28	771575107RT8	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, vč. flexibilního lepidla a spárovací hmoty, D+M venkovní schodiště : 3,7*1,15 1,15*0,95	m2	5,34750 4,25500 1,09250	386,00	2 064,14
29	R 02/771	Dlažba mrazuvzdorná protiskluzná, dle požadavků investora	m2	6,14960	350,00	2 152,36



		5,3475*1,15		6,15000		
30	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	42,16500	6,00	252,99
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 123,80
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,73632	247,08	3 393,97
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,62692	1,32	163,19
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,73632	98,83	1 357,56
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	109,89060	1,24	136,26
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,73632	296,50	4 072,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Samostatné části projektové dokumentace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				
PSV				
MON 43 700,50				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem 43 700,50				0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jihlavská 7, 619 00 Jihlava, Tel.: 843 420 551-0 DIČ: CZ06898888	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice ① IČ: 665 96 769		
Datum :	Datum :	Datum :		
	16 -01- 2015	16 -01- 2015		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH 21 %		43 700,50 CZK		
DPH 21 %		9 177,11 CZK		
Základ pro DPH %		0,00 CZK		
DPH 0 %		0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		52 877,61 CZK		

Popis :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady 51 626,84				
Celkem 51 626,84				0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Průmyslová 7, 602 00 Brno, Tel.: 843 420 551 DIČ: CZ46829988	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①	
Datum :		Datum :	Datum :	
		16-01-2015	16-01-2015	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH	21 %		51 626,84 CZK	
DPH	21 %		10 841,64 CZK	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK	
DPH	0 %		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 468,48 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	7,00
Objekt :	SO01 Šatny	Vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			51 626,84
	CELKEM OBJEKT				51 626,84

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO01	Šatny
R:	07	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				51 626,84
2	9-01	Výstržné tabulky, informační tabule, ochrana konstrukcí	soubor	1,00000	500,00	500,00
3	9-02	VRN vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
4	9-03	VRN provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
5	9-04	VRN odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
6	9-05	VRN provoz investora	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	9-06	VRN kompletační činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	9-07	VRN ztížené výrobní podmínky, prov. za plného, stáv. provozu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	9-08	Billboard, D+M	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	9-09	Pamětní deska, D+M	soubor	1,00000	5 126,84	5 126,84
11	9-10	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S002	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV 176 991,54				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem 176 991,54				0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH 21 %			176 991,54 CZK	
DPH 21 %			37 168,22 CZK	
Základ pro DPH %			0,00 CZK	
DPH 0 %			0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			214 159,76 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	1,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 232,60
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			152 758,94
	CELKEM OBJEKT				176 991,54


Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Před prováděním zateplovacích prací musí být provedena potřebná sanační opatření vlhkého zdiva dle návrhu odborné firmy! Dodávka a montáž APU lišt, parapetních lišt, okenních profilů, rohových profilů, zlužení nároží, atd. je zahrnuta v cenách ETICS, pokud není uvedeno samostatně. Pokud bude dle uchazeče nutné používat lešení déle než dva měsíce, zohledni tuto skutečnost v ceně příplatku (941941192RT4). Výtažné zkoušky kotev ETAG 014 jsou v režii dodavatele. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd. Bude použit zateplovací systém ETICS kvalitativní třídy A. Uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí být prováděno dle technologického postupu výrobce.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 232,60
2	380941123R00	Výztuž helikální 2 x D 8 mm, drážka, cihel, zdivo svislá trhlina v atikovém zdivu objektu zázemí tělocvičny bude zpevněna vodorovnou helikální výztuží vlepenou do vyfrézovaných drážek ve zdivu po max. 600 mm (ve dvou úrovních - cca 200 mm od horní úrovně atiky a cca 200 mm nad horní úroveň stropní konstrukce) odstranění omítky kolem trhlín hloubka drážky min. 30 mm bez omítky, šířka drážky 30 mm pruty betonářské výztuže prům. 8 mm tř. 10 505 R délka výztužných prutů 1500 mm, tzn. 750 mm na každou stranu od trhliny, konce výztužných prutů budou ukotveny ve vyvrtaných otvorech prům. 20 mm a hl. 200 mm, k lepení bude použita vysokopevnostní kotvení a výplňová toxitropní malta ostatní drobnější trhliny budou pouze zednický zapraveny uvolněná omítka kolem trhlín bude osekána větší trhliny budou vyplněny montážní a lepicí PU pěnou opravená místa budou znovu omítnuta	m	5,00000	1 127,00	5 635,00
3	319201315R00	2,5*2 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm XPS 100 - sokl nad UT : 35,8 XPS 100 - sokl pod UT : 26,6 EPS 160 - fasáda - odhad 30 % : 480,8*0,30	m2	206,64000	90,00	18 597,60
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				152 758,94
4	602016191R00	Penetrační nátěr stěn EPS 160 - fasáda : 480,8 XPS 100 - sokl nad UT : 35,8 XPS 100 - sokl pod UT : 26,6 EPS 30 - ostění : 86,7 XPS 30 - parapety : 26,5	m2	656,40000	5,00	3 282,00
5	622311131RV3	Vyrovnání fasády podlepením EPS F tl. 20 mm, D+M Množství bude upřesněno dle skutečnosti !	m2	192,32000	155,00	29 809,60

		Začátek provozního součtu				
		EPS 160 - fasáda : 480,8		480,80000		
		Konec provozního součtu				
		odhad 40 % : 480,8*0,40		192,32000		
6	622311131RV4	Vyrovnání stáv soklu podlepením XPS tl. 30 mm, D+M	m2	62,40000	209,00	13 041,60
		Množství bude upřesněno dle skutečnosti !				
		XPS 100 - sokl nad UT : 35,8		35,80000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 26,6		26,60000		
7	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou	m2	196,92000	424,00	83 494,08
		Sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem				
		odstranění nesoudržných vrstev omítky				
		očištění povrchu tlakovou vodou				
		povrch se doplní reprofilační maltou				
		Začátek provozního součtu				
		EPS 160 - fasáda : 480,8		480,80000		
		XPS 100 - sokl nad UT : 35,8		35,80000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 26,6		26,60000		
		EPS 30 - ostění : 86,7		86,70000		
		XPS 30 - parapety : 26,5		26,50000		
		Mezisoučet		656,40000		
		Konec provozního součtu				
		odhad 30 % : 656,4*0,30		196,92000		
8	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	656,40000	10,00	6 564,00
		EPS 160 - fasáda : 480,8		480,80000		
		XPS 100 - sokl nad UT : 35,8		35,80000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 26,6		26,60000		
		EPS 30 - ostění : 86,7		86,70000		
		XPS 30 - parapety : 26,5		26,50000		
9	R 01/62	Příprava podkladu - odstranění narušené krycí vr, úprava	m2	13,12800	52,00	682,66
		armatury, antikoroz nátěr				
		Množství bude upřesněno dle skutečnosti !				
		narušený beton se odstraní na zdravou část (oprýskání nesoudržných vrstev)				
		provede se očištění tlakovou vodou				
		mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem				
		povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou				
		Začátek provozního součtu				
		EPS 160 - fasáda : 480,8		480,80000		
		XPS 100 - sokl nad UT : 35,8		35,80000		
		XPS 100 - sokl pod UT : 26,6		26,60000		
		EPS 30 - ostění : 86,7		86,70000		
		XPS 30 - parapety : 26,5		26,50000		
		Mezisoučet		656,40000		
		Konec provozního součtu				
		odhad 2 % : 656,4*0,02		13,12800		
10	R 02/62	Statický posudek	soubor	1,00000	15 885,00	15 885,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV	569 626,13			
PSV	133 144,53			
MON	10 157,00			
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	712 927,66			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 619 00 810, Tel.: 643 420 551 DIČ: CZ6629302	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ① 16-01-2015		
Datum :	Datum : 16-01-2015	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis: 		
Základ pro DPH	21 %	712 927,66 CZK		
DPH	21 %	149 714,81 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		862 642,47 CZK		

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	2,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			496 936,56
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			61 389,62
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 461,66
96	Bourání konstrukcí	HSV			600,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 736,06
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 281,87
730	Ústřední vytápění	PSV			10 523,31
764	Konstrukce klempířské	PSV			94 709,04
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 255,96
783	Nátěry	PSV			1 374,35
M21	Elektromontáže	MON			3 157,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			7 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			502,23
	CELKEM OBJEKT				712 927,66

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Dodávka a montáž APU lišt, parapetních lišt, okenních profilů, rohových profilů, ztužení nároží, atd. je zahrnuta v cenách ETICS, pokud není uvedeno samostatně. Pokud bude dle uchazeče nutné používat lešení déle než dva měsíce, zohledni tuto skutečnost v ceně příplatku (941941192RT4). Vytažné a odtržné zkoušky kotev ETAG 014 jsou v režii dodavatele. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd. Bude použit zateplovací systém ETICS kvalitativní třídy A. Uchycení tepelně izolačních desek k podkladu bude realizováno lepením a kotvením – musí být prováděno dle technologického postupu výrobce. U ETICS s omítkovou úpravou bude kotvení tepelné izolace zapuštěné, kryté tepelně izolačními zátkami – u ETICS s fasádním obkladem není možné takto provádět!		0,00000	0,00	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				496 936,56
2	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	88,88500	31,99	2 843,43
		5,84-		88,88500		
		3,85+3,75+15,235+21,61+13,97+0,15+8,475+18,315+3,4				
		5+5,79-3,85				
3	624971112R00	Dodatečné vložení těsnění do spáry průřezu 4x5 cm	m	13,00000	110,74	1 439,62
		13,0		13,00000		
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	114,24500	34,72	3 966,59
		J :				
		3,85*2,65		10,20250		
		1,2*1,2*10		14,40000		
		Mezisoučet		24,60250		
		V :				
		2,1*2,4*7		35,28000		
		0,8*0,8*21		13,44000		
		Mezisoučet		48,72000		
		S :				
		1,2*1,2*12		17,28000		
		3,85*2,65		10,20250		
		Mezisoučet		27,48250		
		Z :				
		0,8*0,8*21		13,44000		
		Mezisoučet		13,44000		
5	622311113R00	Dilatační profil KZS, D+M	m	13,00000	234,06	3 042,78
		6,2+6,8		13,00000		
6	622311131R02	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XPS F tl. 160 mm, s omítkou silikonovou, D+M	m2	8,79300	1 011,00	8 889,72
		FASÁDA NAD VODOROVNOU PLOCHOU				
		J : 13,97*0,3		4,19100		

		V : 0,5*0,3		0,15000		
		S : 0				
		Z : 10,97*0,3		3,29100		
		3,87*0,3		1,16100		
7	622311131RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikonovou, D+M PLYN SKŘÍŇ	m2	5,20000	606,00	3 151,20
		plyn skříň : (1,59+0,49)*2,5		5,20000		
8	622311134RV2	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou silikonovou, D+M FASÁDA TĚLOCVIČNY	m2	480,80253	705,00	338 965,78
		J :				
		5,84*3,75		21,90000		
		-3,85*2,35		-9,04750		
		15,235*4,0		60,94000		
		3,09*0,30		0,92700		
		-1,2*1,2*10		-14,40000		
		13,97*3,25		45,40250		
		6,61*0,60		3,96600		
		Mezisoučet		109,68800		
		V :				
		21,92*6,54		143,35680		
		0,6*0,41*2		0,49200		
		-2,1*2,4*7		-35,28000		
		-0,8*0,8*21		-13,44000		
		Mezisoučet		95,12880		
		S :				
		13,97*7,15		99,88550		
		18,315*4,00		73,26000		
		5,8*3,65		21,17000		
		-1,2*1,2*12		-17,28000		
		-3,85*2,25		-8,66250		
		Mezisoučet		168,37300		
		Z :				
		8,475*6,432		54,51120		
		13,445*2,685		36,09980		
		3,45*3,7		12,76500		
		3,75*4,0		15,00000		
		3,77*0,71		2,67670		
		-0,8*0,8*21		-13,44000		
		Mezisoučet		107,61270		
9	622311153RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, D+M OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ	m2	86,73300	646,41	56 065,08
		J :				
		(3,85+2,65*2)*1*0,45		4,11750		
		(1,2+1,2*2)*10*0,3		10,80000		
		Mezisoučet		14,91750		
		V :				
		(20,63+2,6*2*7)*0,3		17,10900		
		(20,63+1,2*2*21)*0,3		21,30900		
		Mezisoučet		38,41800		
		S :				
		(1,2+1,2*2)*12*0,3		12,96000		
		(3,85+2,65*2)*1*0,45		4,11750		
		Mezisoučet		17,07750		
		Z :				
		(20,8+0,8*2*21)*0,3		16,32000		

10	622311521RU1	Mezisoučet	m2	16,32000		
		Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou, D+M		1,40310	872,00	1 223,50
		PLYN SKŘÍŇ				
		1,59*0,49		0,77910		
		(1,59+0,49)*0,3		0,62400		
11	622311522RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou, D+M	m2	35,79650	1 004,22	35 947,56
		SOKL NAD UT				
		Součástí ETICS soklu je pancířová síťka.				
		J :				
		(5,84-3,85)*0,55		1,09450		
		15,235*0,4		6,09400		
		Mezisoučet		7,18850		
		V :				
		21,61*0,4		8,64400		
		Mezisoučet		8,64400		
		S :				
		13,97*0,4		5,58800		
		18,315*0,4		7,32600		
		(5,8-3,85)*0,4		0,78000		
		Mezisoučet		13,69400		
		Z :				
		8,475*0,4		3,39000		
		(3,45+3,75)*0,4		2,88000		
		Mezisoučet		6,27000		
12	622311522RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	m2	26,62350	650,96	17 330,83
		SOKL POD UT				
		Součástí ETICS soklu je pancířová síťka.				
		J :				
		(5,84-3,85)*0,3		0,59700		
		15,235*0,3		4,57050		
		Mezisoučet		5,16750		
		V :				
		21,61*0,3		6,48300		
		Mezisoučet		6,48300		
		S :				
		13,97*0,3		4,19100		
		18,315*0,3		5,49450		
		(5,8-3,85)*0,3		0,58500		
		Mezisoučet		10,27050		
		Z :				
		8,475*0,3		2,54250		
		(3,45+3,75)*0,3		2,16000		
		Mezisoučet		4,70250		
13	622311564R01	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm, D+M	m2	26,53800	400,00	10 615,20
		PARAPETY				
		J : 1,2*10*0,3		3,60000		
		V : 20,63*2*0,3		12,37800		
		S : 1,2*12*0,3		4,32000		
		Z : 20,8*1*0,3		6,24000		
14	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	88,46000	65,14	5 762,28
		J : 1,2*10		12,00000		
		V : 20,63*2		41,26000		
		S : 1,2*12		14,40000		
		Z : 20,8*1		20,80000		
15	R 01/622	APU lišta, D+M	m	279,96000	16,84	4 714,53

		J :				
		(3,85+2,65*2)*1			9,15000	
		(1,2+1,2*2)*10			36,00000	
		Mezisoučet			45,15000	
		V :				
		(20,63+2,6*2*7)*1			57,03000	
		(20,63+1,2*2*21)*1			71,03000	
		Mezisoučet			128,06000	
		S :				
		(1,2+1,2*2)*12			43,20000	
		(3,85+2,65*2)*1			9,15000	
		Mezisoučet			52,35000	
		Z :				
		(20,8+0,8*2*21)*1			54,40000	
		Mezisoučet			54,40000	
16	R 02/622	Lišty parapetní vč. komprimační pásy, D+M	m		88,46000	33,67 2 978,45
		88,46			88,46000	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				61 389,62
17	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2		556,48225	35,00 19 476,88
		J :				
		5,84*4,3			25,11200	
		15,235*4,45			67,79580	
		Mezisoučet			92,90780	
		V :				
		(0,5+21,92+0,5)*7,00			160,44000	
		Mezisoučet			160,44000	
		S :				
		13,97*7,55			105,47350	
		18,315*4,40			80,58600	
		5,8*4,0			23,20000	
		Mezisoučet			209,25950	
		Z :				
		(0,5+8,475)*6,8			61,03000	
		3,45*4,1			14,14500	
		(3,75+0,5)*4,4			18,70000	
		Mezisoučet			93,87500	
18	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2		1 112,96450	15,75 17 529,19
		2 měsíce : 556,48225*2			1 112,96450	
19	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2		556,48225	25,00 13 912,06
		556,48225			556,48230	
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2		36,09983	102,73 3 708,54
		13,445*2,685			36,09980	
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2		556,48225	5,00 2 782,41
		J :				
		5,84*4,3			25,11200	
		15,235*4,45			67,79580	
		Mezisoučet			92,90780	
		V :				
		(0,5+21,92+0,5)*7,00			160,44000	
		Mezisoučet			160,44000	
		S :				
		13,97*7,55			105,47350	
		18,315*4,40			80,58600	
		5,8*4,0			23,20000	
		Mezisoučet			209,25950	
		Z :				
		(0,5+8,475)*6,8			61,03000	

		3,45*4,1		14,14500		
		(3,75+0,5)*4,4		18,70000		
		Mezisoučet		93,87500		
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 112,96450	1,00	1 112,96
		2 měsíce : 556,48225*2		1 112,96450		
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	556,48225	1,00	556,48
		556,48225		556,48230		
24	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	127,87	1 278,70
		10,0		10,00000		
25	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	20,00000	34,62	692,40
		10,0*2		20,00000		
26	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,00000	34,00	340,00
		10,0		10,00000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 461,66
27	R 01/95	Demontáž a montáž info prvků vstupu	kus	4,00000	50,00	200,00
28	R 02/95	Posunutí stavebních buněk	kus	2,00000	2 630,83	5 261,66
Díl:	96	Bourání konstrukcí				600,00
29	976083141R00	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva	ks	10,00000	60,00	600,00
		Demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držáky vlajek apod.)				
		Množství nutno upřesnit dle skutečnosti.				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 736,06
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,89831	206,83	4 736,06
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 281,87
31	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	3,00000	419,29	1 257,87
		3		3,00000		
32	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	12,00000	2,00	24,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				10 523,31
33	R 01/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00000	10 523,31	10 523,31
		Po provedení regenerace, především po zateplení fasády dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného. Bude tak nezbytné:				
		- přepočítat hydrauliku otopného systému				
		- revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace				
		- snížit náběhovou teplotu topné vody				
		Regulace bude zajištěna zhotovitelem v součinnosti s vlastníkem a provozovatelem.				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				94 709,04
34	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,30000	20,00	66,00
		3,3		3,30000		
35	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	13,90000	20,00	278,00
		13,9		13,90000		
36	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	48,00000	20,00	960,00
		42,2+5,8		48,00000		
37	764391230RV1	Lišta pro založení ETICS nad střechou, rš 410 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	28,00000	320,00	8 960,00
		K41 : 28,0		28,00000		
38	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	67,20000	20,00	1 344,00
		26,4+9,0+3,0+20,7+8,10		67,20000		
39	764908104RV2	Žlab podokapní půlkruhový, d 125 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	5,80000	730,00	4 234,00
		podokapní žlab střechy (1 ks)				
		půlkruhový d = 125 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky				
		K31 : 5,80		5,80000		
40	764908105RV1	Žlab podokapní půlkruhový, d 150 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	42,20000	700,00	29 540,00
		podokapní žlab střechy (1 ks)				

		pulkruhový d = 150 mm, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, spád min. 0,5 %, příslušenství: žlabová čela, žlabové háky K30 : 42,20		42,20000		
41	764908109RV1	Odpadní trouby kruhové DN 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod střechy (1 ks) - vč. lapače střešních splavenin a napojení na stávající kanalizaci pod terénem	m	6,60000	640,00	4 224,00
		kruhový DN 100, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena, kruhové objímky K34 : 3,30*2		6,60000		
42	764908110RV1	Odpadní trouby kruhové DN 125 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M dešťový svod střechy (1 ks) - vč. lapače střešních splavenin a napojení na stávající kanalizaci pod terénem	m	13,90000	910,00	12 649,00
		kruhový DN 125, poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, příslušenství: kónický žlabové kotlíky, kolena, kruhové objímky K33 : 13,90		13,90000		
43	764908308RV1	Oplechování parapetů, rš 410 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno	m	20,70000	450,00	9 315,00
		K10 : 20,7*1		20,70000		
44	764908308RV3	Oplechování přípojkové skříňe, rš 770 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vytažení na stěnu min. 150 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno	m	1,90000	600,00	1 140,00
		K19 : 1,90		1,90000		
45	764908308RV4	Oplechování parapetů, rš 400 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno	m	26,40000	410,00	10 824,00
		K07 : 1,2*22		26,40000		
46	764908308RV5	Oplechování parapetů, rš 530 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno	m	12,00000	520,00	6 240,00
		K08 : 9,0*1		9,00000		
		K09 : 3,0*1		3,00000		
47	764908308RV6	Oplechování parapetů, rš 360 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 30 mm, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s přestěrkováním, lepeno	m	8,10000	380,00	3 078,00
		K11 : 2,70*3		8,10000		
48	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	928,52000	2,00	1 857,04
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 255,96
49	Z05	Větrací mřížka 200x150 mm, ocel, vč rámu a sítky proti hmyzu, D+M	kus	2,00000	526,17	1 052,34
50	Z06	Větrací protidešťová žaluzie d 600 mm, ocel, uzavíratelné lamely, vč rámu a sítky proti hmyzu, D+M větrací protidešťová žaluzie prům. 600 mm, ocelová s uzavíratelnými lamelami (v případě přerušení chodu ventilátoru budou lamely samovolně uzavřeny), vč. vsazovacího rámu a sítky proti hmyzu lakovaná barva, barva světle šedá	kus	2,00000	2 630,83	5 261,66
51	Z07	Fasádní žebřík dl. 3,6 m, ocel žár zink vč kotvení, D+M	kus	1,00000	18 941,96	18 941,96
Díl: 783		Nátěry				1 374,35
52	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením 5,0	m2	5,00000	119,94	599,70
53	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 5,0	m2	5,00000	154,93	774,65
Díl: M21		Elektromontáže				3 157,00
54	R 01/M21	Fasádní osvětlení s pohybovým čidlem, D+M 2	kus	2,00000	1 578,50	3 157,00
				2,00000		

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				7 000,00
55	R 01/M24	Axiální ventilátor, D+M	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		axiální ventilátory (2 ks) o výkonu min. 1000 m3/h budou nově napojeny na stávající rozvod v tělocvičně - odhad 20 m kabelu na 1 ventilátor (vč. provedení zapravení drážek a výmalby daných stěn)				
		2		2,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				502,23
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,50122	230,00	115,28
57	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,50852	14,29	50,14
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50122	250,01	125,31
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,51095	1,33	6,00
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50122	100,00	50,12
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,00974	1,25	5,01
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50122	300,01	150,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV	107 280,64			
PSV	710 697,59			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	817 978,23			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Z sídlem, 7, 610 00 Brno, Tel.: 602 420 551 DIČ: CZ40828902	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice ① IČ: 665 96 769		
Datum :	Datum :	Datum :		
	16 -01- 2015	16 -01- 2015		
Podpis :	Podpis:	Podpis: 		
Základ pro DPH	21 %	817 978,23 CZK		
DPH	21 %	171 775,43 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		989 753,65 CZK		

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	4,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Sanace a zateplení střešních konstrukcí	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 064,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			554,28
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			75 667,12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 652,56
712	Živičné krytiny	PSV			193 482,89
713	Izolace tepelné	PSV			373 295,85
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 352,16
763	Dřevostavby	PSV			24 608,77
764	Konstrukce klempířské	PSV			107 457,92
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			342,67
	CELKEM OBJEKT				817 978,23

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	04	Sanace a zateplení střešních konstrukcí


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 064,00
2	311231124RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm NADEZDĚNÍ ATIK (18,45+10,05+18,45+5,95)*0,25*0,3 13,65*2*0,25*0,2	m3	5,33250 3,96750 1,36500	3 200,00	17 064,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				554,28
3	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky, odstranění, uložení a zpětné použití stávajícího 2,0*3,1*0,2	m3	1,24000 1,24000	447,00	554,28
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				75 667,12
4	953921115R00	Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm Začátek provozního součtu 2 ks/m2 : 494,7*2*1,1 Konec provozního součtu 1088	kus	1 088,00000 1 088,34000 1 088,00000	65,00	70 720,00
5	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů, čištění ploché střechy 494,7123	m2	494,71230 494,71000	10,00	4 947,12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 652,56
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	45,50853	300,00	13 652,56
Díl:	712	Živičné krytiny				193 482,89
7	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1 vrstva - vč. dodávky SBS modifik asphalt pásu 2 % : 495,0*0,02	m2	9,90000 9,90000	350,00	3 465,00
8	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie, D+M 3,1*2,0*1,1 (3,1+2,0)*2*0,2*1,1	m2	9,06400 6,82000 2,24400	42,00	380,69
9	712330012RAC	Povlaková krytina střech do 10°, do asfaltu, 2x, SBS modifik asphalt pásy tl. 2x4 mm, D+M 494,72 47,52 43,06	m2	585,30000 494,72000 47,52000 43,06000	324,00	189 637,20
Díl:	713	Izolace tepelné				373 295,85
10	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy, 2 vrstvy STŘECHA ŠATNY 5,95*3,26 17,965*10,05 13,97*21,10	m2	494,71225 19,39700 180,54830 294,76700	64,00	31 661,58
11	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS POMOCNÁ KONSTRUKCE PODÉL PODOKAPNÍHO ŽLABU 48,0*0,3*0,2*1,1	m3	3,16800 3,16800	2 386,00	7 558,85
12	28375856R	Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 100 mm	m2	1 088,36695	228,00	248 147,66

		5,95*3,26*2*1,1		42,67340		
		17,965*10,05*2*1,1		397,20620		
		13,97*21,10*2*1,1		648,48740		
13	28375972R	Deska - klín spádový EPS 150 S	m3	49,47123	1 065,00	52 686,86
		STŘECHA ŠATNY				
		5,95*3,26*0,1		1,93970		
		17,965*10,05*0,1		18,05480		
		13,97*21,10*0,1		29,47670		
14	R 01/713	Izolace tepelná stěn XPS tl. 50 mm, D+M	m2	93,42620	266,00	24 851,37
		VODOROVNÉ A SVISLÉ ČÁSTI ATIKY				
		svislá atika :				
		(5,95+3,26)*0,6		5,52600		
		(17,965+10,05)*2*0,5		28,01500		
		13,97*2*0,5		13,97000		
		Mezisoučet		47,51100		
		horní plocha atiky :				
		5,95*0,51		3,03450		
		(17,965+10,05)*2*0,51		28,57530		
		13,97*2*0,41		11,45540		
		Mezisoučet		43,06520		
		výlez :				
		1,9*1,5		2,85000		
		Mezisoučet		2,85000		
15	R 04/713	Výtažné zkoušky a sonda střešního pláště	kpl	1,00000	1 070,00	1 070,00
16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 659,76320	2,00	7 319,53
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 352,16
17	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	2,00000	104,00	208,00
18	721234101RT1	Vtok střešní pro plochou střechu, živичný pás, zachytný koš, DN 75 až 125	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00
		systémová plastová DN 125, s manžetou pro napojení krytiny z asfalt. pásů, vč. krycího koše				
		P01 : 2		2,00000		
19	721-01	Plastové komínky odvětrání kanalizace DN 100, D+M	kus	4,00000	600,00	2 400,00
		Dodávka a montáž komínků vč.všech úprav nutných pro napojení na stávající potrubí. Demontáž a likvidace stávajících komínků.				
		DN 100, výšky min. 300 mm včetně horní krytky, s manžetou pro napojení krytiny z asfalt. pásů				
		O02 : 4		4,00000		
20	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	72,08000	2,00	144,16
Díl: 763		Dřevostavby				24 608,77
21	763611232R00	Bednění střež z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo.	m2	63,95500	70,00	4 476,85
		HORNÍ PLOCH ATIKY				
		POMOCNÁ KONSTRUKCE PODÉL PODOKAPNÍHO ŽLABU				
		OSB-3 DESKA TL. 25 mm, KOTVENO DO NOSNÉ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TURBOŠROUBY TU 7.5 PO 400 mm VE DVOU ŘADÁCH POSUNUTÝCH O 200 mm				
		OSB-3 DESKA TL. 25 mm. KOTVENO DO PODKLADNÍ OSB DESKY PO 400 mm VE DVOU ŘADÁCH POSUNUTÝCH O 200 mm				
		Horní plocha atiky : (79,7+10,4)*0,55		49,55500		
		Pomocná konstrukce u podokapního žlabu : 48,0*0,3		14,40000		
22	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	86,19050	210,00	18 100,01
		Horní plocha atiky : (79,7+10,4)*0,55*1,1		54,51050		
		Pomocná konstrukce u podokapního žlabu :		31,68000		
		48,0*0,3*2*1,1				
23	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	225,76860	9,00	2 031,92
Díl: 764		Konstrukce klempířské				107 457,92
24	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	11,54000	60,00	692,40
		ukončení násypu střechy : (2,0+3,77)*2		11,54000		
25	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	90,10000	25,00	2 252,50
		79,7+10,4		90,10000		
26	R 01/764	Oplechování atiky krčku a šaten, rš 710 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	10,40000	500,00	5 200,00

		oplechování atiky pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 40 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K38 : 10,4		10,40000			
27	R 02/764	Oplechování atiky střechy tělocvičny, rš 820 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	79,70000	480,00	38 256,00	
		oplechování atiky pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vzdálenost odkapávací hrany min. 40 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K37 : 79,7		79,70000			
28	R 03/764	Oplechování atiky podél vyššího objektu, rš 500 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	19,80000	350,00	6 930,00	
		oplechování atiky podél vyššího objektu pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu vyššího objektu min. 200 mm nad nový střešní plášť, mechanicky kotveno ke stávající atice K39 : 19,8		19,80000			
29	R 04/764	Oplechování dilatační atiky, rš 640 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	3,30000	480,00	1 584,00	
		oplechování dilatační atiky pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu vyššího objektu se zatažením pod oplechování vyšší atiky, mechanicky kotveno k nižší atice K40 : 3,30		3,30000			
30	R 05/764	Oplechování výlezu na střechu, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	3,90000	600,00	2 340,00	
		oplechování výlezu na střechu pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K42 : 3,9		3,90000			
31	R 06/764	Lemování střechy podél vyššího objektu, rš 550 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	14,80000	600,00	8 880,00	
		lemování střechy podél vyššího objektu (dilatační) pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo na stěnu vyššího objektu min. 200 mm nad nový střešní plášť, mechanicky kotveno ke střešní konstrukci K43 : 14,8		14,80000			
32	R 08/764	Okapnice u podokapního žlabu střechy, rš 250 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	48,00000	300,00	14 400,00	
		ukončení zateplení atiky pod stávajícím oplechováním pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, vytaženo pod stávající oplechování atiky, spád min. 5,5 %, podklad tepelná izolace s asfaltovými pásy, kotveno pozink. příponkami K27 : 48,00		48,00000			
33	R 09/764	Krycí plech OSB desek u podokapního žlabu, rš 280 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	48,00000	390,00	18 720,00	
		krycí plech OSB-3 desek u podokapního žlabu poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K28 : 48,00		48,00000			
34	R 10/764	Odvodňovací žlábek podél hlavní budovy, rš 820 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	3,30000	880,00	2 904,00	
		odvodňovací žlábek podél hlavní budovy pozinkovaný plech tl. min. 0,6 mm, bude zataženo pod stávající oplechování parapetu nebo vytaženo min. 200 mm nad střešní plášť K45 : 3,3		3,30000			
35	R 11/764	Krycí přitlačná lišta lemování střech ypodél vyššího objektu, rš 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, D+M	m	7,60000	420,00	3 192,00	
		krycí plech OSB-3 desek u podokapního žlabu poplastovaný pozink. plech tl. min. 0,6 mm, mechanicky kotveno k podkladní OSB-3 desce K44 : 7,6		7,60000			
36	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 053,50900	2,00	2 107,02	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 500,00	
37	Z08	Poklop výlezu na střechu 600x800 mm, ocel, zateplený vč manžety, D+M	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				342,67	
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,37993	229,99	87,38	
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37993	249,99	94,98	

40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,41937	1,33	4,55
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37993	99,99	37,99
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,03944	1,25	3,80
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,37993	300,00	113,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Úpravy v exteriéru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S002	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV	103 863,91			
PSV	32 377,48			
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	136 241,38			0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Průmyslová 7, 610 02 Brno, Tel.: 643 420 555 DIČ: CZ46628385	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①	
Datum :		Datum :	Datum :	
		16-01-2015	16-01-2015	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
				
Základ pro DPH	21 %		136 241,38 CZK	
DPH	21 %		28 610,69 CZK	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK	
DPH	0 %		0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			164 852,07 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	5,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Úpravy v exteriéru	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
1	Zemní práce	HSV			24 355,13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			937,15
5	Komunikace	HSV			37 367,28
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 124,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 679,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 398,97
711	Izolace proti vodě	PSV			32 377,48
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 001,39
	CELKEM OBJEKT				136 241,38

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	05	Úpravy v exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				24 355,13
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho stávající dlažba : (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,5	m2	4,67000	38,00	177,46
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 15,075*1,1*0,3 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,6*0,3 (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,6*0,3	m3	17,97790	561,00	10 085,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 17,9779	m3	17,97790	250,00	4 494,48
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění 15,075*1,1*0,15 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,6*0,15 (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,6*0,15	m3	8,98900	200,00	1 797,80
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 8,898	m3	8,89800	240,00	2 135,52
7	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení odhad : 20	m2	20,00000	30,00	600,00
8	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením, 15,075*2,0 (22,11+13,97+9,00+17,82)*2,0 (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*2,0	m2	174,63000	29,00	5 064,27
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				937,15
9	275321211R00	Železobeton základových patek C 12/15 0,3*0,3*0,6	m3	0,05400	3 600,00	194,40
10	275361221R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10216 0,025	t	0,02500	29 710,00	742,75
Díl:	5	Komunikace				37 367,28
11	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm stávající dlažba : (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,5 Mezisoučet nová dlažba okap chodníku : 15,075*1,0 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,5 Mezisoučet	m2	51,19500	90,00	4 607,55
12	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm Včetně dodávky dlaždic, stávající dlažba : (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,5 Mezisoučet nová dlažba okap chodníku : 15,075*1,0 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,5 Mezisoučet	m2	51,19500	350,00	17 918,25

13	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá nová dlažba okap chodníku : 15,075*1,0*1,1 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,5*1,1	m2	51,17750 16,58250 34,59500	290,00	14 841,48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 124,75
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 15,075+22,11+14,97+4,88+0,15+17,82	m	75,00500 75,00500	110,00	8 250,55
15	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm, zakrácení stávající beton dlažby 1,35+3,9+0,15+1,35+2,60	m	9,35000 9,35000	132,00	1 234,20
16	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní Začátek provozního součtu 75*1,1 Konec provozního součtu 83	kus	83,00000 82,50000 83,00000	80,00	6 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 679,25
17	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, stávající okapový chodník 15,075*1,0*0,1 (22,11+13,97+9,00+17,82)*0,5*0,1 (1,35+2,6+1,35+0,59+3,45)*0,5*0,1	m3	5,11950 1,50750 3,14500 0,46700	1 500,00	7 679,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 398,97
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	46,99483	200,00	9 398,97
Díl: 711		Izolace proti vodě				32 377,48
19	711212002RV1	Stěrka hydroizolační bitumenová jednosložková, proti vlhkosti, stěrka tl. 4 mm, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	53,33100	330,00	17 599,23
20	711482011RV2	(5,84- 3,85+3,75+15,235+21,61+13,97+0,15+8,475+18,315+3,4 5+5,79-3,85)*0,6 Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně mater., a doplňků, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	53,33100	120,00	6 399,72
21	711491271RV1	53,331 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie 300 g/m2, D+M Přesné množství bude stanoveno na základě kontroly hydroizolce spodní stavby a odsouhlaseno investorem.	m2	53,33000 53,33100	40,00	2 133,24
22	R 01/711	53,331 Průzkum vlhkosti zdiva a revize ZTI	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
23	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	311,32190	4,00	1 245,29
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 001,39
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,90736	250,00	2 976,84
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	107,16624	1,33	142,53
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,90736	100,00	1 190,74
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	95,25888	1,25	119,07
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,90736	300,00	3 572,21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Samostatné části projektové dokumentace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				
PSV				
MON	44 700,50			
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem	44 700,50			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
	 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. IČ: 0260898848	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769		
Datum :	Datum :	Datum :		
	16-01-2015	16-01-2015		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21 %	44 700,50 CZK		
DPH	21 %	9 387,11 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 087,61 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	6,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Samostatné části projektové dokumentace	

REKAPITULACE DÍLŮ


Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			44 700,50
	CELKEM OBJEKT				44 700,50

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	06	Samostatné části projektové dokumentace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení. Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace sutí atd., pokud není uvedeno samostatně.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				44 700,50
2	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodné soustavy, dle samostatného projektu, D+M Bude provedena nová soustava dle normy EN/ČSN 62305 dle samostatné projektové dokumentace.	soubor	1,00000	44 700,50	44 700,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S002	Tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	DEA Energetická agentura, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady 36 499,50				
Ostatní náklady				
Celkem 36 499,50				0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
		 STAVBAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Číslo: 7 019 00 000, Tel.: 643 420 551-0 Datum : 01.01.2015	Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Lány 2 664 91 Ivančice IČ: 665 96 769 ①	
Datum :		Datum :	Datum : 16-01-2015	
Podpis :		Podpis :	Podpis : 	
Základ pro DPH 21 %			36 499,50 CZK	
DPH 21 %			7 664,90 CZK	
Základ pro DPH %			0,00 CZK	
DPH 0 %			0,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 164,40 CZK	

Popis :

Stavba :	DEA14346 Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymn	Rozpočet :	7,00
Objekt :	SO02 Tělocvična	Vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
000	Poznámky	HSV			
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			36 499,50
	CELKEM OBJEKT				36 499,50

Položkový rozpočet

S:	DEA14346	Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v
O:	SO02	Tělocvična
R:	07	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	000	Poznámky				0,00
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) - II. etapa", včetně zpracování energetického auditu" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požární bezpečnostního řešení.		0,00000	0,00	0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				36 499,50
2	9-01	Výstržné tabulky, informační tabule, ochrana konstrukcí	soubor	1,00000	500,00	500,00
3	9-02	VRN vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
4	9-03	VRN provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
5	9-04	VRN odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
6	9-05	VRN provoz investora	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	9-06	VRN kompletační činnost	soubor	1,00000	4 999,50	4 999,50
8	9-07	VRN ztížené výrobní podmínky, prov. za plného, stáv. provozu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

HROMOSVOD-ŠATNY

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ŠATEN A TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA JANA BLAHOŠLAVA
II. ETAPA - ŠATNY

Datum
14.08.2014

Hromosvod			28350,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	850,50		
Nosný materiál					
			7000,00		
Demontáže			7500,00		
		1			

Práce (ceník)					
Stavební práce					
PPV		2 %			

HZS - Revize

Elektroinstalace celkem

7



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
arm. 7, 610 00 Brno, Tel.: 643 420 551-r
DIČ: CZ48529303

43700,50

1 6 -01- 2015

Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769

①

HROMOSVOD - - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY					
Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 22-0101.RT3.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěra rovné střechy a vodiče AlMgSi pr.8	m	50,00	225	11250,00
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně dodávky FeZn pr.10	m	50,00	85	4250,00
210 22-0101.RT5.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěr na svislé svody	m	50,00	75	3750,00
210 22-0022.R02	Tyč jímací 2m i včetně dodávky podstavce na rovné střechy+dodávka tyče	ks	100,00	16	1600,00
210 22-0022.R02	Tyč jímací 1,5m včetně i včetně dodávky izol.držáků a upevňovací objímky a dodávky jím.tyče 1,5m	ks	100,00	3	300,00
210 22-0301.R02	Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák včetně dodávky	ks	100,00	12	1200,00
210 22-0301.R03	Svorka hromosvodová SU včetně dodávky	ks	100,00	20	2000,00
210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová SP1 včetně dodávky	ks	100,00	2	200,00
210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová SR02 včetně dodávky	ks	100,00	10	1000,00
210 22-0352.RT1	Zemnicí tyč 2m včetně dodávky	ks	100,00	16	1600,00
210 22-0401.RT1	Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku	ks	100,00	12	1200,00
CELKEM HROMOSVOD					28350,00
Měření a revize HROMOSVODU		hod	350	20	7000,00
DEMONTÁŽE		hod	100	75	7500,00

HROMOSVOD-TĚLOCVIČNA

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ŠATEN A TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA JANA BLAHOŠLAVA
II. ETAPA - TĚLOCVIČNA**

Datum
7.09 2014

Hromosvod-tělocvična			28350,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	850,50		
Nosný materiál					
			7000,00		
Demontáže			8500,00		

Práce (ceník)					
Stavební práce					
PPV		2 %			

HZS - Revize

Elektroinstalace celkem



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MŠU s.r.o.
Nam. 7, 602 00 Brno, Tel.: 643 420 551-6
IČ: 248529303

44700,50

1 6 -01- 2015

Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769

①

HROMOSVOD- TĚLOCIČNA - JÍMACÍ SOUSTAVA + SVODY

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 22-0101.RT3.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěra rovné střechy a vodiče AlMgSi pr.8	m	50,00	235	11750,00
210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn pr.10 včetně dodávky FeZn pr.10	m	50,00	65	3250,00
210 22-0101.RT5.	Vedení svodové AlMgSi pr.8 včetně dodávky a podpěr na svislé svody	m	50,00	75	3750,00
210 22-0022.R02	Tyč jímací 1,5m včetně i včetně dodávky izol.držáků a upevňovací objímky a dodávky jím.tyče 1,5m	ks	100,00	8	800,00
210 22-0301.R02	Svorka zkušební SZ +chranný úhelník+držák včetně dodávky	ks	100,00	12	1200,00
210 22-0301.R03	Svorka hromosvodová SU včetně dodávky	ks	100,00	26	2600,00
210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová SP1 včetně dodávky	ks	100,00	2	200,00
210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová SK včetně dodávky	ks	100,00	2	200,00
210 22-0301.RT1	Svorka hromosvodová SR02 včetně dodávky	ks	100,00	18	1800,00
210 22-0352.RT1	Zemní tyč 2m včetně dodávky	ks	100,00	16	1600,00
210 22-0401.RT1	Označení svodu štítkem včetně dodávky štítku	ks	100,00	12	1200,00
CELKEM HROMOSVOD					28350,00

Měření a revize HROMOSVODU	hod	350	20	7000,00
-----------------------------------	------------	------------	-----------	----------------

DEMONTÁŽE	hod	100	85	8500,00
------------------	------------	------------	-----------	----------------

SPECIFIKACE NABÍZENÝCH VÝROBKŮ

pořadí	položka	název	typové označení	výrobce
1	Penetrační nátěr stěn	Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel	Mamut kontakt	Mamut
2	Vyrovnání fasády podlepením EPS F tl. 20 mm, D+M	Polystyren EPS	EPS 70F	Bachl
3	Vyrovnání stáv soklu podlepením XPS tl. 20 mm, D+M	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
4	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2	Antigrffiti nátěr	scalp verna PU-16	Weber
5	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	ZAKLÁDACÍ SOKLOVÝ PROFIL	LO 203 AL 203/0,8X2 M	LIKOV
6	Dilatační profil KZS, D+M	DILATACE PRŮBĚŽNÁ AL / PVC	DILATACE PRŮBĚŽNÁ AL / PVC	LIKOV
7	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XPS F tl. 100 mm, s omítkou silikonovou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren XPS	MAMUT - THERM PV Soklová fasádní deska	MAMUT - THERM Bachl
8	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikonovou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren EPS	MAMUT - THERM PV EPS 70F	MAMUT - THERM Bachl
9	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, s omítkou silikonovou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren EPS	MAMUT - THERM PV EPS 70F	MAMUT - THERM Bachl
10	Zateplovací systém ETICS, ostění EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, D+M	MAMUT - THERM PV	MAMUT - THERM PV	MAMUT - THERM
11	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren XPS	MAMUT - THERM PV Soklová fasádní deska	MAMUT - THERM Bachl
12	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren XPS	MAMUT - THERM PV Soklová fasádní deska	MAMUT - THERM Bachl
13	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončeny stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren XPS	MAMUT - THERM PV Soklová fasádní deska	MAMUT - THERM Bachl
14	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm, D+M	MAMUT - THERM PV Polystyren XPS	MAMUT - THERM PV Soklová fasádní deska	MAMUT - THERM Bachl
15	Lišty parapetní vč. komprimační pásy, D+M	Lišta Exteriér	TR460	Illbruck
16	Vstupní portál s nadsvětlíkem hliníkový 5800/2700 mm, D+M	hliníkové profily Heroal	HEROAL D72	heroal - Johann Henkenjohann GmbH
17	Vstupní portál hliníkový 5850/2700 mm, D+M	hliníkové profily Heroal	HEROAL D72	heroal - Johann Henkenjohann GmbH
18	Okno plastové bílé 4500/600 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
19	Okno plastové bílé 4500/1200 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
20	Okno plastové bílé 3600/1200 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
21	Okno plastové bílé 2700/2400 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
22	Okno plastové bílé 2800/3600 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
23	Okno plastové bílé 2800/3600+1800/1100 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
24	Dveře plastové bílé 1000/2700 mm, D+M	plastové profily TROCAL	TROCAL 88+	profine GmbH
25	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 1x	Malba bílá	Primalex	Primalex
26	Povlaková krytina střech do 10°, phtavením, 1 vrstva - včetně dodávky SBS modifik asfalt pásu tl. 4 mm s AL vložkou, D+M	SBS Modifikovaný asf. Pás	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	DEKTRADE a.s.
27	Povlaková krytina střech do 10°, ochrana textilií, 1 vrstva - včetně dodávky textilií, D+M	Geotextilie	geoNETEX S 300	Juta a.s.
28	Povlaková krytina střech do 10°, phtavením, 2 vrstvy - včetně dodávky SBS modifik asfalt pásu tl. 4 mm, D+M	SBS Modifikovaný asf. Pás	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	DEKTRADE a.s.
29	Izolace tepelná střech EPS s asf. pásem, na kotvy, 2 vrstvy	SBS Modifikovaný asf. Pás	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	DEKTRADE a.s.
30	Polystyren extrudovaný XPS	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
31	Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 120 mm	EPS 150S	EPS 150S	DCD ideal
32	Deska - klin spádový EPS 150 S	EPS 150S	EPS 150S	DCD ideal
33	Izolace tepelná stěn XPS tl. 50 mm, D+M	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
34	Izolace tepelná stěn XPS tl. 120 mm, D+M	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
35	Dodávka montáž střešního sedlového světlíku 11475/4000 mm, vč. demontáže a likvidace stávajícího, D+M	Světlík sedlový	Světlík	DRAVON s.r.o.
36	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky, D+M	Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel	Mamut kontakt	Mamut
37	Omítka stěn mozaiková, D+M	Mozaika	Mamut Mozaika	Mamut
38	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, D+M	R131 A101	R131	Vertex
39	Penetrace savých podkladů	Hydrofobní penetrace bez rozpouštědel	Mamut kontakt	Mamut
40	Vyrovnání fasády podlepením EPS F tl. 20 mm, D+M	Polystyren EPS	EPS 70F	Bachl
41	Vyrovnání stáv soklu podlepením XPS tl. 30 mm, D+M	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
42	Reprofilace stěn sanační malou	Velmi jemná cementová stěrková hmota	ARDEX B 10	ARDEX Baustoff, s.r.o.
43	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	ZAKLÁDACÍ SOKLOVÝ PROFIL	LO 203 AL 203/0,8X2 M	LIKOV
44	Dilatační profil KZS, D+M	DILATACE PRŮBĚŽNÁ AL / PVC	DILATACE PRŮBĚŽNÁ AL / PVC	LIKOV
45	Zateplovací systém ETICS, fasáda, XPS F tl. 160 mm, s omítkou silikonovou, D+M	stejně jako pol. č. 7		

46	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 50 mm, s omítkou silikonovou, D+M	stejně jako pol. č. 8		
47	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm, s omítkou silikonovou, D+M	stejně jako pol. č. 8		
48	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, D+M	stejně jako pol. č. 8		
49	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou, D+M	stejně jako pol. č. 7		
50	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou, D+M	stejně jako pol. č. 7		
51	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, D+M	stejně jako pol. č. 7		
52	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm, D+M	stejně jako pol. č. 7		
53	APU lišta, D+M	PROFIL ROHOVÝ LK AL VERTEX	OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ 9 MM 2,40 M	LIKOV
54	Lišty parapetní vč. komprimační pásky, D+M	Lišta Exteriér	TR460	Illbruck
55	Polystyren extrudovaný XPS	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl
56	Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 100 mm	EPS 150S	EPS 150S	DCD ideal
57	Deska - klín spádový EPS 150 S	EPS 150S	EPS 150S	DCD ideal
58	Izolace tepelná stěn XPS tl. 50 mm, D+M	Polystyren XPS	Soklová fasádní deska	Bachl

Příloha č. 2
zrušena

Příloha č. 3
Časový harmonogram realizace díla

AKCE: "Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa"



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Etapa

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ			2015					
Práce/týden			1	2	3	4	5	6
počet dnů v měsíci - realizace 19.2.2015 - 10.7.2015			9	31	30	31	31	10
1	ŠATNY	Sanace neprůsvitného obvodového pláště						
2		Zateplení neprůsvitného obvodového pláště						
3		Náhrada vnějších otvorových výplní						
4		Sanace a zateplení střešních konstrukcí						
5		Úpravy v exteriéru						
6		Samostatné části projektové dokumentace						
7		Vedlejší rozpočtové náklady						
8	TĚLOCVIČNA	Sanace neprůsvitného obvodového pláště						
9		Zateplení neprůsvitného obvodového pláště						
10		Sanace a zateplení střešních konstrukcí						
11		Úpravy v exteriéru						
12		Samostatné části projektové dokumentace						
13		Vedlejší rozpočtové náklady						
			142 dnů					

19.1.2015



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Ižní nám. 7, 619 09 Brno, Tel.: 643 420 554
DIČ: CZ40520365

V Brně dne

16.01.2015

Ing. Tiber Vališ

Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2

Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769

①

Příloha č. 4

Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy
a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období



Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 53923918-18
 Stav k datu 7. 7. 2010
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 5

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: Moravská staveb.unie-MSU s.r.o.
 IČ: 48529303

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 7. 7. 2010.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpověď pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 100 000 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm	ANO
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m	ANO
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, č. odd.C, vl.10632, ze dne 7. 3. 2008
 s vyloučením těchto činností:
 -projektová činnost ve výstavbě

-činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč	30 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč	5 000,-

O2201594868825

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 1 000 000,-
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem
Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

4.3. Na základě čl. 2 bodu 3 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 3.6.2000 do 2.6.2010. Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 2 bodem 1 doplňkových pojistných podmínek v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem plnění 5 mil. Kč.

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	156 431,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	3 601,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	801,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	12,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 160 845,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč 80 422,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 80 422,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 7. 7. 2010

Číslo pojistné smlouvy: 53923918-18
Stav k datu 7. 7. 2010

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 5

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. odd.C, vl.10632

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Brno dne 02.07.2010 v 10 hodin 00 minut

Moravská stavební unie-MSU s.r.o.

Pavel PROKSCH




Pavel Proksch, IČ: 478000
ČP: Brno 602, Masarykova 2, 602 06
by: 602 06
pojišťovna a.s. - zastupce
Pavel Proksch, IČ: 478000
ČP: Brno 602, Masarykova 2, 602 06
by: 602 06
pojišťovna a.s. - zastupce



Podpis (a razítko) pojistníka

2



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-9
DIČ: CZ48529303

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

Výpis z účtu

ČSOB

Číslo účtu: 372571103/0300 CZK		Strana: 3/3			
Název účtu: MORAVSKA STAVEBNÍ UN		Rok/poř.č. výpisu: 2014/92			
Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK		Převáděno: 466 990,33			
Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky		Částka
Valuta	Protiúčel nebo poznámka	VS/Reference	KS	SS	Odúčtováno
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] beton	6144410402	0008	80921	[redacted]
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] pojištění vlék	8035910212	3558	80922	[redacted]
04.06.	Odchozí platba elektronicky 246246/5500 pojištění firma 3.6.14 - 2.6.15	5392391818	3558	80923	-103 659,00
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] vytyčení sítí	2014200375	0008	80924	[redacted]
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] aktualizace SW mzdy	23614	0008	80925	[redacted]
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] stavební materiál	3511404826	0008	80926	[redacted]
04.06.	Odchozí platba elektronicky [redacted] založba na stravenky	6660030890	0008	80927	[redacted]
04.06.	[redacted]			[redacted]	[redacted]
Konec výpisu					
Počet kreditních položek:	0	Počáteční zůstatek:		[redacted]	
Počet debetních položek:	28	Kreditní obrát:		[redacted]	
		Debetní obrát:		[redacted]	
		Konečný zůstatek:		[redacted]	

Příloha č. 5
Finanční záruka po dobu realizace

Příloha č. 5 smlouvy o dílo - Finanční záruka po dobu realizace bude doložena v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl. této smlouvy.

14.1 Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.

14.1.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním bankovní záruky ve výši 2000 Kč/denně.

V IVANČICÍCH dne 16-01-2015

Gymnázium Jana Blahoslava.
Ivančice, Lány 2

Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769

①



Za Objednatele:
Mgr. Radek Musil
ředitel školy

V BRNĚ dne 16-01-2015

17



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Adresa: 7, 610 00 Brno, Tel: 602 400 55
DIČ: CZ48528003

Za Zhotovitele:
Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti

Příloha č. 6 smlouvy o dílo - Finanční záruka po dobu záruky bude doložena v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl. této smlouvy.

14.2 Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.

14.2.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny bankovní zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 300.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále.

14.2.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo a účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním bankovní záruky ve výši 2000 Kč/denně.


V IVANČICÍCH dne 16-01-2015

Gymnázium Jana Blahoslava
Ivančice, Lány 2

Lány 2

664 91 Ivančice

IČ: 665 96 769



Za Objednatele:

Mgr. Radek Musil

ředitel školy

V BRNĚ dne 16-01-2015



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.

Uhlířská 7, 619 00 Brno, Tel.: 643 420 554

DIC: CZ46529302

Za Zhotovitele:

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti