

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/482
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1216
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0034

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, II. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- objekt SO 181 Dopravní opatření: nezbytná aktualizace DIO v průběhu projednávání uzavírky. Objízdná trasa musela být z plánované silnice I/23 v období od 26.8.do 31.10.převedena kvůli stavbě "Kralice nad Oslavou - hr. kraje" (investor ŘSD ČR, správa Jihlava) na OT tohoto investora vedenou po dálnici D1 a silnici II/602. DIO tak muselo být realizováno zvláště pro samostatnou OT po I/23 a zvláště pro společnou OT po D1. Včetně povolení k uzavírkám a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.
- Objekt SO 000: vzhledem k havarijnímu technickému stavu silnice III/3958, která je využívána jako objízdná trasa, a to v úseku délky cca 320 m od křižovatky se silnicí II/395 po začátek obce Příbram byla dohodnuta oprava tohoto úseku obdobným způsobem jako u hlavní trasy, tedy provedením recyklace za studena a položením dvou vrstev živičné vozovky. S tím souvisí i doplnění PDZ a vyřízení úplné uzavírky silnice III/3958.
- Objekt SO 102.2 Komunikace II/395 - II. úsek km 0,780 00 - 2,209 39: vzhledem k havarijnímu technickému stavu silnice III/3958, která je využívána jako objízdná trasa, a to v úseku délky cca 320 m od křižovatky se silnicí II/395 po začátek obce Příbram byla dohodnuta oprava tohoto úseku obdobným způsobem jako u hlavní trasy, tedy provedením recyklace za studena a položením dvou vrstev živičné vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

22 447 143,86 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne


 Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.14
08:25:36 +01'00'

 Digitálně podepsal
Datum:
2023.11.14
07:26:20 +01'00'

na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
14.11.2023
11:12

Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/395 Zastávka - hr. kraje, II. úsek

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 022	Příprava území – II. úsek	259 854,00			259 854,00
SO 102.1	Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00	6 869 253,90			6 869 253,90
SO 102.2	Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39	12 312 370,00	1 716 880,26		14 029 250,26
SO 104	Sjezdy – II. Úsek	239 274,60			239 274,60
SO 181	Dopravní opatření	200 553,40	46 212,50		246 765,90
SO 402	Veřejné osvětlení - II. úsek	318 145,20			318 145,20
Stavba celkem - stavební náklady celkem		20 199 451,10	1 763 092,76	0,00	21 962 543,86
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		247 000,00	12 500,00		259 500,00
Vedlejší náklady		168 000,00	57 100,00		225 100,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		415 000,00	69 600,00	0,00	484 600,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		20 614 451,10	1 832 692,76	0,00	22 447 143,86



Soupis prací objektu

Stavba: II/395 Zastávka – hr. Kraje, II. úsek

SO 181	46 212,50
--------	-----------

Objekt: SO181 Dopravní opatření

Rozpočet: SO181 Dopravní opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				46 212,50
1	02710.R	N1	Montáž, pronájem a demontáž provizorního DZ v rámci etap 1-3 s převáděním dopravy z OT po I/23 na D1 a zpět.	KPL	1,000	46 212,50	46 212,50



Soupis prací objektu

Stavba: II/395 Zastávka – hr. Kraje, II. úsek

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní	12 500,00
---------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				12 500,00
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	0,240	50 000,00	12 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	0,250	2 000,00	500,00



Soupis prací objektu

Stavba:

II/395 Zastávka – hr. Kraje, II. úsek

Vedlejší

57 100,00

Objekt:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				57 100,00
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	0,170	30 000,00	5 100,00
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržby, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10,000	3 000,00	30 000,00
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	0,200	50 000,00	10 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	0,250	10 000,00	2 500,00
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	0,250	10 000,00	2 500,00



Soupis prací objektu

Stavba:

II/395 Zastávka – hr. Kraje, II. úsek

SO 102.2

1 716 880,26

Rozpočet:

SO 102.2 Komunikace II/395 - II. úsek km 0,780 00 - 2,209 39

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							107 501,60
7	11372	A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele V oblasti napojení na asf. souvrství	M3	46,800	452,00	21 153,60
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odstranění nestmelené konstrukční vrstvy bourané vozovky po odstranění horního nátěru a PM. Stržení krajnice. Poplatek v "014102.d"	M3	119,800	460,00	55 108,00
15	113764		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "prořezání" v místě napojení nových asfaltů na stávající asf. plochy Prolití je součástí položky "931324" S prořezáním a prolitím středové spáry není uvažováno. Předpokládá se pokládka na "horkou spáru" při úplné uzavírcce.	M	12,000	70,00	840,00
36	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	620,000	6,00	3 720,00
37	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	620,000	20,00	12 400,00
38	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	620,000	18,00	11 160,00
42	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	240,000	13,00	3 120,00
5 Komunikace							1 573 371,16
13	56330	REC	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Doplnění materiálu v rámci recyklace za studena. Nákup, dovoz, rozprostření, manipulace pro "doplňkové kamenivo"	M3	107,400	700,00	75 180,00
14	567544	REC	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace na místě za studena RS CA; tl 180 mm; dle TP 208 Přesné receptura recyklace bude určena na základě průkazní zkoušky. Včetně reprofilace do požadovaných příčných sklonů.	M2	2148,000	205,00	440 340,00
47	56334	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm dle ČSN 73 6126-1	M2	240,000	140,00	33 600,00
48	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Afaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 50 mm dle ČSN 73 6121	M2	1988,470	216,00	429 509,52
49	56334	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠDa 0/63 Ge tl. 170 mm dle ČSN 73 6126-1	M2	240,000	120,00	28 800,00
50	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Pod vrstvou ACL 22+ Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129	M2	2112,000	10,00	21 120,00
51	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22+; tl. 80 mm; dle ČSN 73 6121	M2	2112,000	230,00	485 760,00
52	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Pod vrstvou ACO 11+ Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129	M2	1988,470	12,00	23 861,64
53	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE Štěrkodrt' frakce 0-32, tl. 150mm	M2	320,000	110,00	35 200,00
9 Ostatní konstrukce a práce							36 007,50
27	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	15,000	70,00	1 050,00
28	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	15,000	75,00	1 125,00

16	91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	351,00	1 404,00
17	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	351,00	5 616,00
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	81,250	90,00	7 312,50
			325*0,125*2=81,25m2				
24	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	81,250	240,00	19 500,00
			325*0,125*2=81,25m2				

Projekt : II/395 Zastávka – hr. Kraje - úprava DIO

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady- VCP		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 181	Dopravní opatření (17.7. - 10.12.2023) 146 dní	154 222,60	186 609,35
SO 181	Dopravní opatření (17.7. - 25.8.2023) 39 dní	24 954,90	30 195,43
SO 181	Dopravní opatření (26.8. - 31.10.2023) 66 dní	37 165,40	44 970,13
SO 181	Dopravní opatření (1.11. - 10.12.2023) 40 dní	24 773,00	29 975,33
Stavba celkem - stavební náklady celkem vícepráce		241 115,90	291 750,24

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady -MNP		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 181.1	II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přízpůsobená C/5 dle TP66/2015)	-67 105,40	-81 197,53
SO 181.2	II. Etapa - objízdné trasy	-127 798,00	-154 635,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem méněpráce		-194 903,40	-235 833,11

Stavba celkem -VÍCEPRÁCE		46 212,50	55 917,13
---------------------------------	--	------------------	------------------



Soupis prací objektu vícepráce

ZBV 1

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, Il. úsek
Objekt: SO 181 Dopravní opatření
Rožpočet: 1 (17.7. - 10.12.2023) 146 dní -VCP

1 154 222,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
9							154 222,60	
Ostatní konstrukce a práce								
3	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997	KPL	1,0	10 000,00	10 000,00	
4	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních	KPL	1,0	10 000,00	10 000,00	
2	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	48,0	68,00	3 264,00	
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
3	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	48,0	45,00	2 160,00	
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
4	914119		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	7 008,0	4,50	31 536,00	
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	37,0	2,00	74,00	
položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení								
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	37,0	2,00	74,00	
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
7	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	5 402,0	0,10	540,20	
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití								
8	915321		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FOLIE DOČASNĚ ODSTRANITELNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,0	283,00	0,00	
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení								
9	915322		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FOLIE DOČASNĚ ODSTRANITELNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	0,0	226,00	0,00	
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti								
10	916112		DOPRAVNÍ SVĚTLA VYŠTŘAŽOVACÍ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,0	68,00	748,00	
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
11	916113		DOPRAVNÍ SVĚTLA VYŠTŘAŽOVACÍ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	11,0	45,00	495,00	
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
12	916119		DOPRAVNÍ SVĚTLA VYŠTŘAŽOVACÍ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 606,0	17,00	27 302,00	
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití								
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,0	622,00	622,00	
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,0	509,00	509,00	
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	146,0	283,00	41 318,00	
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití								
16	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,0	68,00	272,00	
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								

17	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,0	45,00	180,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	584,0	6,00	3 504,00
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	27,0	68,00	1 836,00
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
20	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	27,0	45,00	1 215,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
21	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 942,0	3,40	13 402,80
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	81,0	2,00	162,00
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	81,0	2,00	162,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916719 R	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	11 826,0	0,10	1 182,60
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,0	136,00	272,00
		položka zahrnuje:				
10	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	90,00	180,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNĚ	KSDEN	292,0	11,00	3 212,00
		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen				



Soupis prací objektu vícepráce

ZBV 1

Stavba: L-21-086-100 I/395 Zastávka – hr. kraje, Il. úsek
Objekt: SO 181 Dopravní opatření
Rožpočet: 2 (17.7. - 25.8.2023) 39 dní -VCP

1 24 954,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9						24 954,90	
Ostatní konstrukce a práce							
2	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	48,0	68,00	3 264,00
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
3	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	41,0	45,00	1 845,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
4	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ NEREFLEXNÍ - NAJEMNÉ	KSDEN	1 599,0	4,50	7 195,50
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,0	2,00	80,00
položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení							
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	40,0	2,00	80,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
7	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	1 560,0	0,10	156,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití							
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,0	283,00	0,00
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení							
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	0,0	226,00	0,00
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti							
10	916112		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí napájení z baterie včetně záložní baterie							
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
12	916119		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	0,0	17,00	0,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	622,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie							
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	509,00	0,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	0,0	283,00	0,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,0	6,00	0,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
20	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
21	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,0	3,40	0,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	66,0	2,00	132,00
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	66,0	2,00	132,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916719	R	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	2 574,0	0,10	257,40
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	17,0	136,00	2 312,00
			položka zahrnuje:				
10	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	17,0	90,00	1 530,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNĚ	KSDEN	663,0	11,00	7 293,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen				
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,0	113,00	678,00
			zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez				



Soupis prací objektu vícepráce

ZBV 1

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, Il. úsek
 Objekt: SO 181 Dopravní opatření
 Rozpočet: 3 (26.8. - 31.10.2023) 66 dní -VCP

3 37 165,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Ostatní konstrukce a práce							
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	17,0	113,00	1 921,00
			zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění				
3	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	58,0	68,00	3 944,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
4	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	58,0	34,00	1 972,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 828,0	4,50	17 226,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
9	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,0	136,00	1 632,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
10	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	12,0	90,00	1 080,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	792,0	11,00	8 712,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
12	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,0	2,00	50,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
13	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	25,0	2,00	50,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
14	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	1 650,0	0,10	165,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
33	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	39,0	2,00	78,00
			$78+(16 \cdot 2)=110,0 [A]$ položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
34	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	39,0	2,00	78,00
			$78+(16 \cdot 2)=110,0 [A]$ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
35	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 574,0	0,10	257,40
			$110 \cdot 210=23 100,0 [A]$ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití				
36	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS		68,00	0,00
			$2=2,0 [A]$ položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
37	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS		68,00	0,00
			$2=2,0 [A]$ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
38	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN		6,00	0,00

$2 \cdot 210 = 420,0 [A]$

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Soupis prací objektu vícepráce

ZBV 1

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, Il. úsek
Objekt: SO 181 Dopravní opatření
Rožpočet: 4 (1.11. - 10.12.2023) 40 dní -VCP

1 24 773,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce						24 773,00	
2	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	41,0	68,00	2 788,00
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
3	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	41,0	45,00	1 845,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
4	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ NEREFLEXNÍ - NAJEMNÉ	KSDEN	1 640,0	4,50	7 380,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	36,0	2,00	72,00
položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení							
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	36,0	2,00	72,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
7	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	1 440,0	0,10	144,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití							
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,0	283,00	0,00
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení							
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	0,0	226,00	0,00
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti							
10	916112		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí napájení z baterie včetně záložní baterie							
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
12	916119		DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	0,0	17,00	0,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	622,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie							
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	509,00	0,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	0,0	283,00	0,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
16	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
17	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00

			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,0	6,00	0,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,0	68,00	0,00
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
20	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,0	45,00	0,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
21	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,0	3,40	0,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	59,0	2,00	118,00
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	59,0	2,00	118,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916719	R	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	2 360,0	0,10	236,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	17,0	136,00	2 312,00
			položka zahrnuje:				
10	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	17,0	90,00	1 530,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNĚ	KSDEN	680,0	11,00	7 480,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen				
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,0	113,00	678,00
			zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez				



Soupis prací objektu méněpráce

ZBV č. 1
Stavba: L-21-086-100 I/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

181,1	67 105,40
-------	-----------

Objekt: SO 181 Dopravní opatření

Rozpočet: 181.1 II. Etapa (krátkodobě) - Světelné soupravy (přízpusobená C/5 dle TP66/2015) - MNP

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
9						67 105,40	
Ostatní konstrukce a práce							
2	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	19,0	68,00	1 292,00
			19=19,0 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
3	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	19,0	45,00	855,00
			19=19,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ NEREFLEXNÍ - NAJEMNÉ	KSDEN	1 330,0	4,50	5 985,00
			19*70=1 330,0 [A] včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
5	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	19,0	2,00	38,00
			19=19,0 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	19,0	2,00	38,00
			19=19,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	1 330,0	0,10	133,00
			19*70=1 330,0 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
8	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3,6	283,00	1 018,80
			3*0,3*2*2=3,6 [A] Předpoklad 2x přesun semaforové soupravy položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení				
9	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	3,6	226,00	813,60
			3*0,3*2*2=3,6 [A] Předpoklad 2x přesun semaforové soupravy zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
10	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,0	68,00	408,00
			6=6,0 [C] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,0	45,00	270,00
			6=6,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	420,0	17,00	7 140,00
			6*70=420,0 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,0	622,00	622,00
			1=1,0 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,0	509,00	509,00
			1=1,0 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	70,0	283,00	19 810,00
			1*70=70,0 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
16	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,0	68,00	136,00
			2=2,0 [A]				

		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
17	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	45,00	90,00
		2=2,0 [A]				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
18	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	140,0	6,00	840,00
		2*70=140,0 [A]				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
19	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	74,0	68,00	5 032,00
		74=74,0 [A]				
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
20	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	74,0	45,00	3 330,00
		74=74,0 [A] předpoklad				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
21	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	5 180,0	3,40	17 612,00
		74*70=5 180,0 [A]				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	103,0	2,00	206,00
		29=29,0 [A] značky 74=74,0 [B] směr. desky Celkem: A+B=103,0 [C]				
		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	103,0	2,00	206,00
		103=103,0 [A]				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
24	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	7 210,0	0,10	721,00
		103*70=7 210,0 [A] včetně veškeré manipulace a přesunů značek po stavbě během doby výstavby				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



Soupis prací objektu méněpráce

ZBV č. 1

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I
 Objekt: SO 181 Dopravní opatření
 Rozpočet: 181.2 II. Etapa - objízdné trasy MNP

181.2 127 798,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
9							127 798,00	
			Ostatní konstrukce a práce					
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	1,0	113,00	113,00	
			<i>1=1,0 [A]</i> zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
3	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	53,0	68,00	3 604,00	
			<i>53=53,0 [A]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
4	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	53,0	34,00	1 802,00	
			<i>53=53,0 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
5	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NAJEMNÉ	KSDEN	11 130,0	4,50	50 085,00	
			<i>53*210=11 130,0 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
9	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM	KUS	16,0	136,00	2 176,00	
			<i>10+6=16,0 [A]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
10	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	16,0	90,00	1 440,00	
			<i>10+6=16,0 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
11	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NAJEMNÉ	KSDEN	3 360,0	11,00	36 960,00	
			<i>16*210=3 360,0 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
12	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	84,0	2,00	168,00	
			<i>78=78,0 [A]</i> <i>3*2=6,0 [B]</i> <i>Celkem: A+B=84,0 [C]</i> položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení					
13	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	84,0	2,00	168,00	
			<i>78=78,0 [A]</i> <i>3*2=6,0 [B]</i> <i>Celkem: A+B=84,0 [C]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
14	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	17 280,0	0,10	1 728,00	
			<i>78*210=16 380,0 [A]</i> <i>6*150=900,0 [B]</i> <i>Celkem: A+B=17 280,0 [C]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití					
30	916132		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,0	113,00	226,00	
			<i>2=2,0 [A]</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
31	916133		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	113,00	226,00	
			<i>2=2,0 [A]</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
32	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSŮ - NAJEMNÉ	KSDEN	420,0	40,00	16 800,00	
			<i>2*210=420,0 [A]</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
33	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	116,0	2,00	232,00	
			<i>78+(16*2)=110,0 [A]</i> <i>3*2=6,0 [B]</i> <i>Celkem: A+B=116,0 [C]</i>					

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 				
34	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	116,0	2,00	232,00
		<p>$78 \times (16 \times 2) = 110,0$ [A] $3 \times 2 = 6,0$ [B] Celkem: A+B=116,0 [C]</p>				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
35	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	24 000,0	0,10	2 400,00
		<p>$110 \times 210 = 23 100,0$ [A] $6 \times 150 = 900,0$ [B] Celkem: A+B=24 000,0 [C]</p>				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
36	916112	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,0	68,00	136,00
		<p>$2 = 2,0$ [A]</p>				
		položka zahrnuje:				
		- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
		- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
		- napájení z baterie včetně záložní baterie				
37	916113	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	45,00	90,00
		<p>$2 = 2,0$ [A]</p>				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
38	916119	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	420,0	17,00	7 140,00
		<p>$2 \times 210 = 420,0$ [A]</p>				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
39	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,0	68,00	136,00
		položka zahrnuje:				
		- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
		- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
40	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	68,00	136,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
41	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,0	6,00	1 800,00
		<p>$2 \times 150 = 300,0$ [A]</p>				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				