

Smlouva o dílo – č. zhotovitele 102 15

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo Strážovská 1247/22, Kyjov 697 33
IČO 002 26 912
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 12038-671/0100
zastoupený: Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka nemocnice
kontaktní osoba: Ing. Bronislav Klečka, provozně technický náměstek
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
zapsaná v obchodním rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570
zastoupený: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jindřich David,
hlavní stavbyvedoucí
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
bankovní spojení: ČSOB Hodonín
č. účtu: 673 873 543/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby – díla „Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov“ podle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených stavebním povolením č.j. SÚ54723/13/SÚ 8518/2013/243Vá dále též „díla“.

Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov“ vypracována společností PROJEKT11, sdružení projektantů, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov, zodpovědný projektant: Ing. Miloslav Čech, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby vedených u ČKAIT pod. č. 1300882, v období 04/2014 (dále též PD).

- 2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,

- 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
- 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,
- 2.1.5.17. Dodávka a montáž trvalé pamětní desky. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech

výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace díla

2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Nabídkový položkový rozpočet).

2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: předpokládaný termín 16.2.2015

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 100 kal. dnů ode dne zahájení stavebních prací;

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 10 kal. dnů ode dne dokončení stavebních prací (díla);

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 7 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení stavebních prací (díla) je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

- 3.2. Místo plnění
Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 697 33 Kyjov, stavební parcela č.: 1006, k. ú. Kyjov.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
- 4.1.2. Nabídková cena celkem bez DPH (též ř. 1 v KL) 9.180.000,- Kč
- 4.1.3. Rezerva projektu celkem bez DPH (3% z ceny dle čl. 4.1.2) 275.400,- Kč
- 4.1.4. Cena celkem bez DPH (čl. 4.1.2 + čl. 4.1.3) 9.455.400,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky.

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - pamětní desku (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
 - finanční záruky
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Použití rezervy projektu dle čl. 4.1.3 této smlouvy podléhá schválení poskytovatele dotace a schválením objednatel a to pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě. Objednatel předpokládá použití rezervy pouze pro účely objektivně nepředvídaných okolností v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
- 4.4.7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel si však vyhrazuje právo a to v souladu s akceleračním opatření vydaným SFŽP ČR na webových stránkách programu OPŽP: <http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-platbu-v-roce-2014/>, nařídit Zhotoviteli písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu a to až do výše 90% smluvní ceny dle čl. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury

jsou stanoveny čl. 5.3 a násl. této smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatel učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,
- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně

- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 17.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Sankce za nesplnění ustanovení čl. 9.4.14 této smlouvy.
- 6.8.1. V případě zjištění nesrovnalostí bude zhotovitel sankcionován částkou 500 000,- Kč a je povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí ze smlouvy za pozdní dodání atd. jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu
- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.
- 6.10.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele -technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.

8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto fotodokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla.

9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému

- chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

- 9.4.14. Objednatel je oprávněn u 1 kusu okna, náhodně vybraného z celé dodávky, a u 1 kusu balkonové sestavy, náhodně vybraných z celé dodávky, provést destruktivní zkoušku. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Zkoušku provede TDI nebo notifikovaná osoba určená objednatelem. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatelem. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.
- 9.4.15. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.16. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky

- 10.2.1. Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně:
Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce uvedené v soupisu prací ve stavebních dílech:

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější

Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje objednatele sankcionovat zhotovitele ve výši 100.000,- Kč a dále jej opravňuje vymáhat po zhotoviteli finanční újmu způsobenou odebráním dotace způsobenou nedodržením ustanovení v tomto odstavci či odstavcích souvisejících.

- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.
- 11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci

provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řady);
- 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **60 měsíců**.

12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.

12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace díla. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.1.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících ze záruky na dílo
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané

výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je **20.000.000,- Kč**.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatel, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušení prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatel.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že

obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech kraje a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Mgr. Danuše Křiváková, tel. +420 518 601 200, E-mail: krivakova.danuse@nemkyj.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Ing. Bronislav Klečka, tel. 518 601 208, mobil: +420 606 777 692, E-mail: klecka.bronislav@nemkyj.cz
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |
| Příloha č. 3 | Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistného na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |

Příloha č. 4 CD s naskenovanou nabídkou včetně smlouvy o dílo všech jejích příloh, požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Kyjově dne 16. 1. 2015

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/697 23 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

Za Objednatele:

Mgr. Danuše Křiváková,
ředitelka Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace



Za Zhotovitele:

Ing. Luděk Šebesta,
jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Švatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 102 15 Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO: 49971379
DIČ:

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
69701 Kyjov-Kyjov

IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	9 180 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 927 800,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 11 107 800,00 CZK

V

KYJOV

dne

16. 1. 2015

Za zhotovitele

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 16 -

Za objednatele

 **Nemocnice Kyjov**
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Mgr. Danuše Křiváková
ředitelka

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.2
---------	--------	--	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
00	Ostatní a vedlejší náklady	155 000,00	0,00	155 000,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	155 000,00	0,00	155 000,00
01	Pavilon ORL	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
1	Stavební práce	8 682 542,66	0,00	8 682 542,66
2	Dešťová kanalizace	119 925,19	0,00	119 925,19
3	Hromosvod	222 532,15	0,00	222 532,15

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.3
---------	--------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	94 991,67	0,00200
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	3 079,07	0,00000
13	Hloubené vykopávky	HSV	12 946,92	0,00000
15	Roubení	HSV	5 232,50	0,02769
16	Přemístění výkopku	HSV	3 098,83	0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV	9 032,47	4,95689
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	54 812,17	30,59373
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	90 224,89	25,41420
34	Stěny a příčky	HSV	17 041,50	0,77937
4	Vodorovné konstrukce	HSV	35 185,98	9,00345
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	HSV	535,41	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	82 604,00	80,56050
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	140 090,74	16,84880
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 059 477,07	201,48600
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 548,45	6,16617
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	HSV	72 499,81	2,69325
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	HSV	8 000,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	395 248,61	41,86020
952	Doplňující práce na stavbě	HSV	104 160,00	0,03780
96	Bourání konstrukci	HSV	144 576,54	0,36765
961	Demontáže	HSV	10 448,05	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	192 290,04	0,00000
M211	Elektromontáže	HSV	119 584,70	0,00000
M46	Zemní práce	HSV	36 930,00	0,00000
RV01	Výchozí revize elektro	HSV	5 250,00	0,00000
S0	Přesuny suti	HSV	5 500,18	16,98390
711	Izolace proti vodě	PSV	63 687,87	1,23178
712	Živičné krytiny	PSV	649 869,36	11,09647
713	Izolace tepelné	PSV	592 253,25	10,82444
762	Konstrukce tesařské	PSV	240 557,18	4,35153
764	Konstrukce klempířské	PSV	334 053,70	1,28084
766	Konstrukce truhlářské	PSV	154 320,28	1,33850
767	Konstrukce zámečnické	PSV	221 737,88	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	1 603 953,79	0,03896
7691	Otvorové prvky z hliníku	PSV	509 631,81	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	16 835,70	0,84183
781	Obklady keramické	PSV	512 415,09	32,41606
783	Nátěry	PSV	3 424,68	0,00652
784	Malby	PSV	69 059,34	0,15183
M212	Materiály	PSV	52 367,45	0,00000
HZZ	Práce v HZZ	MON	8 400,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	64 609,00	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	15 750,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	199 683,97	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	62 850,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	92 150,00	0,00000
			9 179 999,95	501,36036

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.4
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
Položkový rozpočet			
Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	
Projektant			
Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22 Kyjov-Kyjov, 69701; IČ: 00226912			
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		62 850,00
	Ostatní náklady		92 150,00
	Celkem:		155 000,00
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	155 000,00 CZK

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.5
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN	62 850,00
ON	Ostatní náklady	ON	92 150,00
			155 000,00

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.6
Objekt:	00	Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00
	Popis:	Zaměření a vytýčení stavajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 925,00	8 925,00
	Popis:	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
	Popis:	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 675,00	3 675,00
	Popis:	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
5	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
	Popis:	Náklady spojené se zřízením zábran kolem budov vymezujících nebezpečný prostor kolem stavby dle podmínek daných zadavatelem, náklady na ochranu vstupů do budov pevnou stříškou, včetně výstražných tabulek a včetně zpětného odstranění zábran po ukončení prací				
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				62 850,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
	Popis:	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
	Popis:	Náklady na provedení skutečného zameření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.				
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	35 900,00	35 900,00
	Popis:	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.				
9	005281010R1	Propagace	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
	Popis:	Náklady spojené s povinnou publicitou. Výroba a montáž pamětní desky z plastu.				
10	005281010R2	Propagace	Soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
	Popis:	Náklady spojené s povinnou publicitou. Výroba a montáž informační tabule.				
11	1002T	Provoz investora	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	Popis:	Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace stavby.				
12	1004T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
	Popis:	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními, nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. Provedení stavby za plného stávajícího provozu.				
13	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
	Popis:	Koordinační profese generálním dodavatelem stavby				
Celkem za: ON		Ostatní náklady				92 150,00

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.7
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	
Položkový rozpočet			
Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	
Projektant			
Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22 Kyjov-Kyjov, 69701; IČ: 00226912			
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		3 630 383,72
	PSV		4 971 799,94
	MON		80 359,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		8 682 542,66
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	8 682 542,66 CZK

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.8
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	94 991,67
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	54 812,17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	90 224,89
34	Stěny a příčky	HSV	17 041,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV	35 185,98
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	82 604,00
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	140 090,74
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 059 477,07
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 548,45
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	395 248,61
952	Doplňující práce na stavbě	HSV	104 160,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	144 576,54
1	Demontáže	HSV	10 448,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV	192 290,04
711	Izolace proti vodě	PSV	63 687,87
712	Živičné krytiny	PSV	649 869,36
713	Izolace tepelné	PSV	592 253,25
762	Konstrukce tesařské	PSV	240 557,18
764	Konstrukce klempířské	PSV	334 053,70
766	Konstrukce truhlářské	PSV	154 320,28
767	Konstrukce zámečnické	PSV	221 737,88
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	1 603 953,79
7691	Otvorové prvky z hliníku	PSV	509 631,81
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	16 835,70
781	Obklady keramické	PSV	512 415,09
783	Nátěry	PSV	3 424,68
784	Malby	PSV	69 059,34
M21	Elektromontáže	MON	64 609,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	15 750,00
16	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	199 683,97
			8 682 542,61

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.9
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Výkaz výměr: 90*0,5+53*1,3+70*0,6	m2	155,90000 155,90	26,30	4 100,17
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 Výkaz výměr: odkop kolem objektu : 127*0,8*1,2 základ-stěna : 2,65*0,9*0,6 základ-rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,9*0,6 základ-ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,9*0,6	m3	141,10890 121,92 1,43 8,86 8,90	420,00	59 265,74
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	141,10890	21,00	2 963,29
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkaz výměr: základ : 2,65*0,9*0,3 základ-rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,9*0,3 základ-ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,9*0,3	m3	9,59445 0,72 4,43 4,45	138,50	1 328,83
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr: 9,5945*3	m3	28,78350 28,78	8,40	241,78
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	9,59450	10,50	100,74
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkaz výměr: odkop kolem objektu : 127*0,8*1,2 základ : 2,65*0,9*0,3 základ-rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,9*0,3 základ-ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,9*0,3	m3	131,51445 121,92 0,72 4,43 4,45	157,50	20 713,53
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Výkaz výměr: 127*0,8	m2	101,60000 101,60	21,00	2 133,60
9	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině Výkaz výměr: 127*0,8	m2	101,60000 101,60	21,00	2 133,60
	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Výkaz výměr: 127*0,8	m2	101,60000 101,60	5,30	538,48
11	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	9,59450	126,00	1 208,91
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,00000	131,50	263,00
Celkem za: 1		Zemní práce				94 991,67

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

13	274320030RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění, výztuž 90 kg/m3, šterkopiskový podklad 10 cm Výkaz výměr: stěna : 2,65*0,3*0,9 rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,9*0,3 ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,9*0,3	m3	9,59445 0,72 4,43 4,45	5 355,00	51 378,28
14	277114T10	Schodišťová konstrukce beton C 16/20 venkovní bednění, výztuž 120 kg/m3 Výkaz výměr: schodiště : 2,55*0,9*0,15	m3	0,34425 0,34	9 975,00	3 433,89

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 812,17

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č. 10
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	310278841R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2 tváricemi, tl.zdi 30cm	m3	8,08275	2 590,00	20 934,32
	Výkaz výměr:	C13 : 0,3*0,3*1,55*4		0,56		
		C30 : (8*1,55-2*3,2*0,95)*0,3+(3*4,5-3,2*0,95)*0,3		5,03		
		C37 : 0,55*0,3*1,55+0,2*0,3*1,55		0,35		
		C29 : 1,05*0,85*0,3*8		2,14		
16	311112130RT2	Stěna z tváric ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tváric betonem C 16/20	m2	14,79825	1 063,00	15 730,54
	Výkaz výměr:	rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,75/2*1,2		7,38		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,75/2*1,2		7,42		
17	311271193R00	Zdivo z tváric pórobetonových	m3	6,95250	3 025,00	21 031,31
	Výkaz výměr:	atika : (4,5+2,8+3,4+9,7)*0,5*0,3		3,06		
		stěna pro sklad odpadků : 2,65*(3,1+1,4)*0,3+0,3*3,5*0,3		3,89		
18	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	0,11910	23 100,00	2 751,21
	Výkaz výměr:	14,7982/0,25/0,25*0,000503		0,12		
19	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	130,00000	15,80	2 054,00
	Výkaz výměr:	rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)/0,25		65,62		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)/0,25		65,92		
		130		130,00		
20	317941111TA0	Překlad z nosníků I č. 120, dl.1,15 m, zdivo 300 mm	kus	1,00000	1 378,50	1 378,50
	Výkaz výměr:	Překlad - X04 : 1		1,00		
21	317941513TA0	Překlad z nosníků I č. 120, dl.3,35 m, zdivo 300 mm	kus	1,00000	4 015,00	4 015,00
	Výkaz výměr:	Překlad - X02 : 1		1,00		
22	317941613TA0	Překlad z nosníků I č. 160, dl.4,75 m, zdivo 300 mm	kus	1,00000	7 590,00	7 590,00
	Výkaz výměr:	Průvlak - X03 : 1		1,00		
23	317941725TA0	Překlad z nosníků I č. 220, dl.4,75 m, zdivo 450 mm	kus	1,00000	14 740,00	14 740,00
	Výkaz výměr:	průvlak - X01 : 1		1,00		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 224,88

Díl: 34	Stěny a příčky					
24	761621040R00	Sklob. okna tl.10 cm H do 4m, tvár.čiré	m2	6,30000	2 705,00	17 041,50
	Výkaz výměr:	C38 : 2,25*2,8		6,30		
Celkem za: 34		Stěny a příčky				17 041,50

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
25	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9	kus	48,00000	325,50	15 624,00
	Výkaz výměr:	rampa : 10+5+10		25,00		
		ochoz : 13+3+7		23,00		
26	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,49328	2 310,00	1 139,48
	Výkaz výměr:	rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,15*0,1		0,25		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,15*0,1		0,25		
27	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	6,57700	315,00	2 071,76

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.11
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*2*0,1		3,28		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*2*0,1		3,30		
28	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	6,57700	52,50	345,29
29	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,09941	23 100,00	2 296,37
		Výkaz výměr:				
		rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*(4*0,000617+1/0,4*0,000222)		0,05		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*(4*0,000617+1/0,4*0,000222)		0,05		
30	411160010RA0	Strop montovaný z desek Hurdis a ocelových nosníků	m2	3,97500	1 260,00	5 008,50
		Výkaz výměr:				
		sklad odpadů : 2,65*1,5		3,98		
31	417320030RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	20,40000	426,50	8 700,60
		Výkaz výměr:				
		atika : 4,5+2,8+3,4+9,7		20,40		
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						35 186,00

Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
32	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	70,00000	178,50	12 495,00
33	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkopisek, dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	125,40000	472,50	59 251,50
		Výkaz výměr:				
		okapový chodník : 99*0,5+53*1,3		118,40		
		chodník : 7		7,00		
34	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	215,00000	50,50	10 857,50
		Výkaz výměr:				
		70/0,33		212,12		
		215		215,00		

Celkem za: 59 Dlažby a předlažby komunikací 82 604,00

Díl:	61	Úpravy povrchu, podlahy				
35	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	61,19250	108,50	6 639,39
36	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	286,39500	19,70	5 641,98
		Popis:				
		Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber				
		Weber.pas podklad UNI				
37	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	446,30000	15,80	7 051,54
38	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	286,39500	386,50	110 691,67
		Výkaz výměr:				
		2*(2,95+1,55)*22		198,00		
		2*(2,35+1,55)*15		117,00		
		2*(2,35+1,5)*4		30,80		
		2*(2,35+1,45)*4		30,40		
		2*(1,75+1,55)		6,60		
		2*(1,5+1)		5,00		
		2*(1,45+0,9)*3		14,10		
		2*(1,2+0,95)		4,30		
		2*(2,65+1,55)		8,40		
		2*(1,5+1,55)		6,10		
		2*(1,45+1,55)*17		102,00		
		2*(1,45+1,45)*11		63,80		
		2*(1,1+1,55)*6		31,80		
		2*(1,1+0,95)*2		8,20		
		2*(1+1,45)		4,90		
		2*(0,875+1,55)		4,85		
		2*(0,875+0,85)		3,45		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č. 12
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		2*(0,9+0,9)		3,60		
		2*(0,6+0,95)*2		6,20		
		2*(1,15+0,6)		3,50		
		2*(0,875+0,6)*4		11,80		
		2*(0,55+0,55)		2,20		
		2*(0,57+0,95)*2		6,08		
		2*(1,17+0,6)*4		14,16		
		2*(0,55+0,6)*6		13,80		
		2*(0,6+0,95)*2		6,20		
		2*(2,55+3,0)		11,10		
		2*(2,55+2,75)		10,60		
		2*(2,65+1,55)*8		67,20		
		2*(3,2+0,95)*3		24,90		
		(2*2,8+2,65)		8,25		
		2*2,8+2,16		7,76		
		2*(2*2,8+4,4)*2		40,00		
		2*(0,9+1,35)		4,50		
		2*(1,15+5,65)		13,60		
		2*(2,2+1,55)		7,50		
		2*(8,8+1,55)		20,70		
		2*(2,25+2,8)		10,10		
		2*(1,15+5,65)		13,60		
		2*2,1+1		5,20		
		2*(0,55+0,65)		2,40		
		Mezisoučet		0,00		
		30 cm okolo výplní otvorů : 0,3*954,65		286,39		
39	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	61,19250	164,50	10 066,17
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.therm klasik+Weber therm R117				
	Výkaz výměr:	C13 : 0,3*1,55*4		1,86		
		C30 : (8*1,55-2*3,2*0,95)+(3*4,5-3,2*0,95)		16,78		
		C37 : 0,55*1,55+0,2*1,55		1,16		
		C29 : 1,05*0,85*8		7,14		
		sklad odpadů : (1,2+2,65*2)*6,9-2,1-3,4*2,5		34,25		
Celkem za: 61 Úpravy povrchu, podlahy						140 090,75
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
40	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	614,46000	58,00	35 638,68
	Výkaz výměr:	30% : 2048,2*0,3		614,46		
41	601016187RT5	Omítka podhledů tenkovrstvá dle PD, hlazená, zrna 1,5 mm	m2	50,00000	234,00	11 700,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.pas extraClean				
	Výkaz výměr:	S3 : 50		50,00		
42	602016187RT5	Omítka stěn tenkovrstvá dle PD, hlazená, zrna 1,5 mm	m2	1 696,42000	234,00	396 962,28
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.pas extraClean				
	Výkaz výměr:	1368,5+32,5+88		1 489,00		
		623*0,14+120,2		207,42		
43	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	446,30000	15,80	7 051,54

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.13
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
44	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	50,00000	52,50	2 625,00
45	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	120,20000	164,50	19 772,90
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.therm klasik+Weber therm R117				
	Výkaz výměr:	nezateplené části stříšky a římsy : 120,2				
46	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	2 048,20000	19,70	40 349,54
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.pas podklad UNI				
	Výkaz výměr:	obklad : 229+50+15,5				
		omítka : 1368,5+50+88+120,2				
		pod terénem : 127				
47	622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ	m2	127,00000	426,50	54 165,50
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Weber.therm elastik; Isover EPS Perimetr				
	Výkaz výměr:	S2 : 127				
48	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	132,00000	610,50	80 586,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Weber.therm elastik+Weber therm 131+Weber hm.CN 8; Isover EPS Perimetr				
	Výkaz výměr:	S2 : 82+50				
49	622311834RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 548,00000	671,00	1 038 708,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Skladba ETICS Weber therm standard minerál (elastik E minerál) a Weber keramik minerál (pod obkladem); Isover TF PROFI				
	Výkaz výměr:	S1 : 1368,5+32,5+147				
50	622311837RV1	Zatepl.syst., podhled, miner.desky PV 220mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,00000	872,50	43 625,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Skladba ETICS Weber therm standard minerál (elastik E minerál) a Weber keramik minerál (pod obkladem); Isover TF PROFI				
	Výkaz výměr:	S3 : 50				
51	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	37,50000	368,00	13 800,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Weber.therm elastik+Isover EPS Perimetr+Weber therm 117				
	Výkaz výměr:	250*0,15				
52	622311850RV1	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou, stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	104,25000	681,50	71 046,38
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.therm elastik+Weber therm R117/131+Weber lišty (wo kombi, wp ukon, wp, oke, wp par...)				
	Výkaz výměr:	omítka : 623*0,15				
		obklad : 72*0,15				
53	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	305,30000	92,50	28 240,25
	Výkaz výměr:	S1-pod obklad : 147				
		S2-pod obklad : 82+50				
		nezateplená část-pod obklad : 15,5				
		ostění-pod obklad : 72*0,15				

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.14
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
54	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	197,54500	49,00	9 679,71
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber sokl 143				
	Výkaz výměr:	9,83+4,18+3,755+31,77+2,35+3,96+2,9+16,77+2,9+4+3,93+2-2,06-1,725		84,56		
		0,45+2,65+9,61+4,81+4,53		22,05		
		51,825+16,985		68,81		
		16,625+3,5+2		22,13		
55	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	26,94250	121,00	3 260,04
	Výkaz výměr:	C13 : 0,3*1,55*4		1,86		
		C30 : (8*1,55-2*3,2*0,95)+(3*4,5-3,2*0,95)		16,78		
		C37 : 0,55*1,55+0,2*1,55		1,16		
		C29 : 1,05*0,85*8		7,14		
56	622454511R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 %	m2	2 048,20000	47,30	96 879,86
	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	314,27925	164,50	51 698,94
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber Weber.therm elasik+Weber therm R131				
	Výkaz výměr:	S1-pod obklad : 147		147,00		
		S2-pod obklad : 82+50		132,00		
		nezateplená část-pod obklad : 15,5		15,50		
		ostění-pod obklad : 72*0,15		10,80		
		rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,7/2		5,74		
		ochoz : (4+1,6+1,65+2)*0,7/2		3,24		
58	622904112R00	Očištění fasád složitost 1 - 2	m2	2 048,20000	5,30	10 855,46
59	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	380,00000	15,80	6 004,00
60	622311830TV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	88,00000	418,50	36 828,00
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Weber; Isover Skladba ETICS Weber therm standard minerál (elastik E minerál) minerál a Weber keramik minerál (pod obkladem); Isover TF PROFI				
	Výkaz výměr:	nezateplená část : 88		88,00		
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější						2 059 477,08

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
61	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,37900	2 540,00	6 042,66
	Výkaz výměr:	rampa : (4,5+3)*1,5*0,1		1,13		
		ochoz : (4+1,6+2)*1,65*0,1		1,25		
62	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	2,37900	299,00	711,32
63	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,37900	75,00	178,43
64	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	2,37900	37,00	88,02
65	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,10468	24 150,00	2 528,02
	Výkaz výměr:	rampa : (4,5+3)*1,5*0,0044		0,05		
		ochoz : (4+1,6+2)*1,65*0,0044		0,06		
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 548,45

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
66	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 929,98000	36,80	71 023,26
	Výkaz výměr:	pohled 1 : 676,39		676,39		
		pohled 2 : 831,96		831,96		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č. 15
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		pohled 3 : 213,50		213,50		
		pohled 4 : 208,13		208,13		
67	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	5 789,94000	41,00	237 387,54
	Výkaz výměr:	1929,9800*3		5 789,94		
68	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 929,98000	26,30	50 758,47
69	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	345,80000	26,30	9 094,54
70	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,98000	3,15	6 079,44
71	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	5 789,94000	2,10	12 158,87
72	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 929,98000	1,05	2 026,48
73	944945012R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	262,50	2 100,00
74	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	24,00000	157,50	3 780,00
75	944945812R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	105,00	840,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				395 248,60

Díl: 952		Doplňující práce na stavbě				
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	945,00000	10,50	9 922,50
	Výkaz výměr:	210*3*1,5		945,00		
77	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů - dvouplášťová střecha	m2	770,00000	10,50	8 085,00
	Výkaz výměr:	705+65		770,00		
78	952031001VC	Úprava vývodů operačních plynů	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
79	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	500,00000	105,00	52 500,00
80	952 01-1001	Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, (klimatizace, tabulky, označení)	ks	1,00000	6 300,00	6 300,00
81	952 02-1001	Větrací mřížka, plastová, síťka, barva bílá, 150x200 mm, (vybourání, prodloužení, osazení nové, mřížky), G1	kus	39,00000	252,00	9 828,00
82	952 02-1002	Větrací mřížka s přírubou, plastová, gravitační žaluzie, barva bílá, 420x420 mm, (vybourání,, prodloužení, osazení nové mřížky), G2	kus	8,00000	472,50	3 780,00
83	952 02-1003	Větrací mřížka s přírubou, plastová, gravitační žaluzie, barva bílá, 300x300 mm, (vybourání,, prodloužení, osazení nové mřížky), G3	kus	6,00000	367,50	2 205,00
84	952 02-1004	Větrací mřížka s přírubou, plastová, síťka, barva bílá, 150x150/100 mm, (vybourání, prodloužení,, osazení nové mřížky), G4	kus	5,00000	262,50	1 312,50
85	952 02-1005	Větrací mřížka, plastová, síťka, barva bílá, 150x150 mm, (vybourání, prodloužení, osazení nové, mřížky), G5	kus	1,00000	252,00	252,00
86	952 02-1006	Větrací plastová hlavice, D100 mm, G6	kus	7,00000	787,50	5 512,50
87	952 02-1007	Větrací plastová hlavice, D100 mm, atyp, G6	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
88	952 02-1008	Větrací mřížka, plastová, síťka, barva bílá, 300x300 mm, (vybourání, prodloužení, osazení nové, mřížky), G8	kus	1,00000	367,50	367,50
89	952 02-1009	Větrací mřížka, plastová, gravitační žaluzie, barva bílá, 600x400 mm, (vybourání, prodloužení,, osazení nové mřížky), G9	kus	1,00000	735,00	735,00
Celkem za: 952		Doplňující práce na stavbě				104 160,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
90	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,34425	7 705,00	2 652,45
	Výkaz výměr:	schodiště : 2,55*0,9*0,15		0,34		
91	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	4,08975	307,50	1 257,60
	Výkaz výměr:	X1 : (4,42*3,5-0,75*2-2,25*0,15)*0,3		4,09		
92	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	6,30000	69,00	434,70

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.16
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
93	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm, okap.chodník	m3	23,38500	768,50	17 971,37
	Výkaz výměr:	(90*0,5+53*1,3+70*0,6)*0,15		23,39		
94	968061112R00	Vyvěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	211,00000	2,10	443,10
	Výkaz výměr:	C1-10 : 22*2+30+8+8+2+2+6+2+3+1		106,00		
		C11-20 : 21+11+2+2+1+1+1+1+2+1		43,00		
		C21-30 : 4+1+2+4+6+2+2+2+8+3		34,00		
		C35-37 : 4+8+16		28,00		
95	968061113R00	Vyvěšení okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	15,00000	6,00	90,00
	Výkaz výměr:	2+2+4+1+2+4		15,00		
96	968061126R00	Vyvěšení dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	5,00000	68,50	342,50
	Výkaz výměr:	2+2+1		5,00		
97	968062354R00	Vybourání rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	11,59000	68,50	793,92
98	968062355R00	Vybourání rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	15,30000	68,50	1 048,05
99	968062356R00	Vybourání rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	201,29000	68,50	13 788,37
100	968062357R00	Vybourání rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	162,27000	68,50	11 115,50
101	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	243,44000	13,20	3 213,41
	Výkaz výměr:	C1-10 : 22*2,95+23*2,35+1,75+1,5+1,45*3+1,2+2,65+1,5		131,90		
		C11-20 : 1,45*32+1,1*4+1,0+0,875*2+0,9+0,6*2+1,15		56,80		
		C21-30 : 0,875*4+0,55*7+0,57*6+0,6*2+2,55*2		17,07		
		C31-37 : 0,9*2*8+2,65+1,15+19,47		37,67		
102	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	24,00000	77,50	1 860,00
	Výkaz výměr:	1NP : 20		20,00		
		2NP : 4*1		4,00		
103	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	2 048,20000	13,00	26 626,60
104	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %, ostění oken a dveří	m2	190,93000	29,80	5 689,71
	Výkaz výměr:	954,65*0,2		190,93		
105	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	335,00000	55,00	18 425,00
106	712300833R00	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	428,52000	47,30	20 269,00
	Výkaz výměr:	otvory pro vstup do dvouplášťové střechy : 1*1*2		2,00		
		S5 : 173		173,00		
		S4 : (65+11+68,5+10)*1,2		185,40		
		vyspravení 20% plochy :		0,00		
		S7 : (30,3+40,5)*0,2		14,16		
		S6a : 62*0,2		12,40		
		S6b : 20,4*0,2		4,08		
		S5 : 173*0,2		34,60		
		S8 : 14,4*0,2		2,88		
107	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	173,00000	26,30	4 549,90
	Výkaz výměr:	B5 : 173		173,00		
108	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	10,00000	67,50	675,00
	Výkaz výměr:	u B6 : 10		10,00		
109	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	10,00000	12,10	121,00

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.17
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
110	9611001VC	Odstranění stávající podlahy balkónu po nosnou konstrukci	m2	21,75000	262,50	5 709,38
	Výkaz výměr:	S8 : 21,75		21,75		
111	915 T00	Bourací práce	h	75,00000	100,00	7 500,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukci				144 576,56

Díl: 961		Demontáže				
112	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	12,00000	15,80	189,60
	Výkaz výměr:	4,5+7,5		12,00		
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	250,00000	21,00	5 250,00
114	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	25,95000	21,00	544,95
	Výkaz výměr:	25,9500		25,95		
115	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 až 750 mm	m	142,20000	21,00	2 986,20
	Výkaz výměr:	142,2000		142,20		
116	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	93,50000	15,80	1 477,30
	Výkaz výměr:	10,5*5+3*2+3+4*8		93,50		
Celkem za: 961		Demontáže				10 448,05

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
117	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	321,01843	599,00	192 290,04
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				192 290,04

Díl: 711		Izolace proti vodě				
118	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	16,70625	296,50	4 953,40
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDABIT® V 60 S35 mineral				
	Výkaz výměr:	základ-stěna : 2,65*0,6*1,2		1,91		
		rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,75/2*1,2		7,38		
		ochoz : (3,94+1,6+1,65+2+0,925*2+3,94+1,5)*0,75/2*1,2		7,42		
119	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu	m2	45,60000	330,00	15 048,00
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDABIT® V 60 S35 mineral				
	Výkaz výměr:	S2-pod terénem (oprava ze 30%) : 127*0,3		38,10		
		ochoz : 6*(1,6+0,9)/2		7,50		
120	711401131R00	Drenážní rohož položená na sucho	m2	362,40000	61,00	22 106,40
	Výkaz výměr:	S7 : 30,3+40,5		70,80		
		S6a : 62		62,00		
		S6b : 20,4		20,40		
		S5 : 173		173,00		
		S8 : 36,2		36,20		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.18
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
121	711482020RZ1	Izolační systém, svisle, včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	127,00000	164,50	20 891,50
	Popis:	Fatra, a.s. FATRADREN 0815 Z1 nebo LITHOPLAST, s.r.o. LITHOPLAST 20/0,8/1340				
	Výkaz výměr:	S2-pod terénem : 127		127,00		
122	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,23178	559,00	688,57
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				63 687,87

Díl: 712		Živičné krytiny				
123	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena, 1 x nátěr - včetně dodávky penetrační emulze	m2	880,40000	37,70	33 191,08
	Popis:	VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDAG - asfaltový podkladní nátěr nebo PARAMO, a.s. PENETRAL ALP				
	Výkaz výměr:	S4 : 844,2 S8 : 36,2		844,20 36,20		
124	712341559RY5	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x - vč. dod.modifik.asfalt.pásu	m2	353,60000	451,50	159 650,40
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral/ELASTODEK 40 special dekor nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDATECT PYE G 200 S4				
	Výkaz výměr:	S6b : 20,4 S5 : 173 S4-detail B1 : (65+68,5)*1,2		20,40 173,00 160,20		
125	712341559RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásu	m2	253,52000	134,00	33 971,68
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDATECT PYE G 200 S4				
	Výkaz výměr:	vyspravení 20% plochy : S7 : (30.3+40,5)*0.2 S6a : 62*0,2 S6b : 20,4*0,2 S5 : 173*0,2 S8 : 14,4*0,2 S4-detail B1 : (65+11+68,5+10)*1,2		0,00 14,16 12,40 4,08 34,60 2,88 185,40		
126	712341559RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásu	m2	866,00000	216,00	187 056,00
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDATECT PYE G 200 S4				
	Výkaz výměr:	S4 : 844,2 S8 : 21,8		844,20 21,80		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č. 19
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
127	712373111RS3	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, tl. izol. do 200 mm, měkčená PVC fólie tl. 1,5 mm	m2	169,00000	349,00	58 981,00
	Popis:	Fatra, a.s. FATRAFOL 810 nebo Alkor Draka B.V. Alkorplan 35 176				
	Výkaz výměr:	S7 : 30,3+40,5 S6a : 62 S8 : 36,2		70,80 62,00 36,20		
128	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 265 mm, K13, K14	m	169,00000	285,50	48 249,50
	Výkaz výměr:	K13 : 127 K14 : 42		127,00 42,00		
129	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	59,50000	107,50	6 396,25
	Výkaz výměr:	4,5+7+6+25+17		59,50		
130	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	142,00000	107,50	15 265,00
131	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	155,00000	107,50	16 662,50
132	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož.volně, 1 vrstva- vč.dodávky folie mPVC 1,5 mm	m2	35,05000	313,00	10 970,65
	Popis:	Fatra, a.s. FATRAFOL 810 nebo Alkor Draka B.V. Alkorplan 35 176 (Dekplan 76)				
	Výkaz výměr:	B3 : (2*3,75+7,5)*0,5 (2*8,3+4,5)*0,5 B2a : (6,8+4,5+2,8+3,4+9,7)*0,5 BALKON : 17*0,2		7,50 10,55 13,60 3,40		
133	721223510RT1	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou, mřížka nerez 115x115 mm, odpad DN 50/75	kus	1,00000	3 370,00	3 370,00
	Výkaz výměr:	B6 : 1		1,00		
134	712 01-1001	Úprava povlakové krytiny a bednění, větrací turbíny	ks	8,00000	5 935,00	47 480,00
135	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	11,45012	2 500,00	28 625,30
Celkem za: 712		Živičné krytiny				649 869,36

Díl: 713	Izolace tepelné					
136	713100821R00	Odstr. dřevocementové desky 1str. tl. 2cm	m2	173,00000	47,20	8 165,60
	Výkaz výměr:	B5 : 173		173,00		
137	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	362,40000	67,00	24 280,80
	Výkaz výměr:	S7 : 30,3+40,5 S6a : 62 S6b : 20,4 S5 : 173 S8 : 36,2		70,80 62,00 20,40 173,00 36,20		
138	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením na konstrukci, atika	m2	67,12000	168,50	11 309,72
	Popis:	FIBRAN Nord d.o.o Fibran 300-L				
	Výkaz výměr:	S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47		62,74		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.20
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		S7-detail B3 : (4,5+8)*0,35		4,38		
139	71318113R00	Izolace miner. foukaná do dutin trámových stropů	m3	159,55380	798,00	127 323,93
	Popis:	ABD Izospol s.r.o. Izospol Granulat nebo CIUR a.s. Climastone				
	Výkaz výměr:	S4 : 844,2*0,18*1,05		159,55		
140	713191100RT9	Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	844,20000	24,20	20 429,64
	Popis:	Bachl, spol. s r. o. Parozábrana PE BACHL B2 nebo LITHOPLAST, s.r.o. PENEFOL 500				
	Výkaz výměr:	S4 : 844,2		844,20		
141	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	14,47765	2 400,00	34 746,36
	Popis:	FIBRAN Nord d.o.o Fibran 300-L				
	Výkaz výměr:	S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47*0,2*1,1 S7-detail B3 : (4,5+8)*0,35*0,14*1,1		13,80 0,67		
142	62832278	Pás asfaltovaný těžký	m2	987,71400	58,00	57 287,41
	Popis:	KVK PARABIT, a.s. Glastek 40 special mineral nebo VEDAG-ČR spol. s r.o. VEDATECT PYE G 200 S4				
	Výkaz výměr:	844,2*1,17		987,71		
143	63151472R	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm, 50kPa	m2	74,34000	301,00	22 376,34
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Isover Isover T				
	Výkaz výměr:	S7 : (30,3+40,5)*1,05		74,34		
144	63151500R	Deska z minerální plsti 2000x1200x 80 mm, 70kPa	m2	74,34000	212,00	15 760,08
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Isover Isover S				
	Výkaz výměr:	S7 : (30,3+40,5)*1,05		74,34		
145	DOD 01	Dodávka spádový klíny MW	m3	128,30895	2 050,00	263 033,35
	Popis:	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Isover Isover S/Isover T/Isover SD/Isover DK				
	Výkaz výměr:	S6a : (62*(0,02+0,12)/2+62*(0,36+0,1))*1,05 S6b : (20,4*(0,02+0,12)/2+20,4*(0,36+0,1)/2)*1,05 S7 : (173*(0,02+0,27)/2+173*(0,22+0,36)/2)*1,05 S8 : (36,2*0,22)*1,05		34,50 6,43 79,02 8,36		
146	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	15,46670	487,50	7 540,02
Celkem za: 713		Izolace tepelné				592 253,25

Díl: 762	Konstrukce tesařské					
147	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, pochozí lávky	m2	110,40000	81,00	8 942,40
	Výkaz výměr:	pochozí lávky : 67*0,6*2+25*0,6*2		110,40		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.21
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
148	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	13,52060	1 045,00	14 129,03
	Výkaz výměr:	4,1731+73,832*0,015+121,44*0,022+222,7335*0,025		13,52		
149	762441111R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením	m2	206,86000	81,00	16 755,66
	Výkaz výměr:	S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47*3		188,24		
		S6b-detail B2b : 5*(0,6+0,3+0,2)		5,50		
		S7-detail B3 : (4,5+8)*0,35*3		13,13		
150	762712110RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 5/18	m	8,00000	316,50	2 532,00
	Výkaz výměr:	S6b-detail B2b : 8*1		8,00		
151	763752113R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 500 cm2	m	184,00000	94,50	17 388,00
	Výkaz výměr:	67*2+25*2		184,00		
152	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	4,17312	8 760,00	36 556,53
	Výkaz výměr:	polštáře : 0,18*0,12*184*1,05		4,17		
153	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	73,83200	197,00	14 544,90
	Výkaz výměr:	S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47*1,1		69,02		
		S7-detail B3 : (4,5+8)*0,35*1,1		4,81		
154	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	121,44000	288,00	34 974,72
	Výkaz výměr:	lavky : 110,4*1,1		121,44		
155	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	222,73350	333,00	74 170,26
	Výkaz výměr:	S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47*2*1,1		138,04		
		S6b-detail B2b : 5*(0,6+0,3+0,2)*1,1		6,05		
		S4-detail B1 : (65+68,5)*0,47*1,1		69,02		
		S7-detail B3 : (4,5+8)*0,35*2*1,1		9,63		
156	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,22547	2 500,00	20 563,68
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				240 557,18
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
157	764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel. popl. plechu do 30°, K21, K22	m2	3,55000	337,00	1 196,35
	Výkaz výměr:	2,9*0,55+2,3*0,85		3,55		
158	764928301R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 250 mm, K15, K18	m	79,00000	87,50	6 912,50
	Výkaz výměr:	K15 : 68		68,00		
		K18 : 11		11,00		
159	764928303R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 450 mm, K16	m	5,00000	303,50	1 517,50
160	764928304R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 500 mm, K17	m	7,50000	337,00	2 527,50
161	764778302R00	Oplechování parapetů, poplast. plech, do RŠ 250 mm, barva červená	m	248,47000	333,50	82 864,75
	Výkaz výměr:	C1-10 : 22*2,95+23*2,35+1,75+1,5+1,45*3+1,2+2,65+1,5		131,90		
		C11-20 : 1,45*28+1,1*8+1,0+0,875*2+0,9+0,6*2+1,15		55,40		
		C21-30 : 0,875*4+0,55*7+0,57*6+0,6*2+2,55*2+2,65*8+3,2*3		47,87		
		C31-41 : 1,15+2,2+8,8+1,15		13,30		
162	764778304R00	Oplechování parapetů, poplast. plech, do RŠ 400 mm, barva červená	m	2,25000	431,50	970,88

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.22
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
163	764778107R00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm, poplastovaný plech, K5	kus	14,00000	404,50	5 663,00
164	764778113R00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm, poplastovaný plech, K1+K3+K6+K13	m	197,00000	472,00	92 984,00
165	764778123R00	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm, poplastovaný plech, K2+K4+K7+K8+K9+K10+K11+K12	m	136,00000	512,50	69 700,00
166	13851063	Tabule plechová FOP/PO tl.0,6mm 1230x2000	m2	32,82000	323,50	10 617,27
	Výkaz výměr:	K15 : 68*0,25*1,1		18,70		
		K16 : 5*0,45*1,1		2,48		
		K17 : 7,5*0,55*1,1		4,54		
		K18 : 11*0,25*1,1		3,02		
		K21 : 2,9*0,55*1,15		1,83		
		K22 : 2,3*0,85*1,15		2,25		
167	764 01-1001	D+M větrací turbíny, vč. úpravy střešního pláště, K19	ks	8,00000	5 935,00	47 480,00
168	764 01-1002	D+M nasávacího otvoru, K20	ks	17,00000	472,00	8 024,00
169	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,43838	2 500,00	3 595,95
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				334 053,70

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
170	766694111T00	Montáž parapetních desek	m	248,47000	85,00	21 119,95
	Výkaz výměr:	C1-10 : 22*2,95+23*2,35+1,75+1,5+1,45*3+1,2+2,65+1,5		131,90		
		C11-20 : 1,45*28+1,1*8+1,0+0,875*2+0,9+0,6*2+1,15		55,40		
		C21-30 : 0,875*4+0,55*7+0,57*6+0,6*2+2,55*2+2,65*8+3,2*3		47,87		
		C31-41 : 1,15+2,2+8,8+1,15		13,30		
171	60775303R	Parapet interiéru DTD šíře 250-280 mm s nosem	m	11,82500	285,00	3 370,13
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Egger DTD				
	Výkaz výměr:	3,2*3+1,15*1		10,75		
		prořez : 10,75*0,1		1,07		
172	60775304R	Parapet interiéru DTD šíře 300-310 mm s nosem	m	3,93750	341,50	1 344,66
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Egger DTD				
	Výkaz výměr:	1*1+0,875*1		1,88		
		prořez : 1,875*1,1		2,06		
173	60775306	Parapet interiéru DTD šíře 410 mm s nosem	m	83,64675	411,50	34 420,64
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Egger DTD				
	Výkaz výměr:	2,35*2+1,45*32,65*1+1,45*10+0,9*1+0,875*4+2,55*2		76,04		
		prořez : 76,0425*0,1		7,60		
174	60775307R	Parapet interiéru DTD šíře 450 mm s nosem	m	227,19950	411,50	93 492,59
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Egger DTD				
	Výkaz výměr:	C1-10 : 22*2,95+21*2,35+1,75+1,5+1,2+1,5		120,20		
		C11-20 : 1,45*18+1,1*8+0,875*1+0,6*2+1,15		38,13		
		C21-30 : 0,55*7+0,57*6+0,6*2+2,65*8+3,2*2		36,07		
		C31-41 : 1,15+2,2+8,8		12,15		
	Mezisoučet:			206,54		
		prořez : 206,545*0,1		20,65		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.23
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
175	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,74751	327,50	572,31
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				154 320,28

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
176	767 02-1001	D+M zábradlí a madla, pozink, vč. ukotvení , (Z - 4,7m+4,69m; M - 1,37m), F1	ks	1,00000	29 760,00	29 760,00
177	767 02-1002	D+M zábradlí, pozink, vč. ukotvení , (Z - 3,17m+3,15m), F2	ks	1,00000	18 580,00	18 580,00
178	767 02-1003	D+M zábradlí, pozink, vč. ukotvení , (Z - 1,35m), F3	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00
179	767 02-1004	D+M zábradlí a madla, nerez, vč. ukotvení , (Z - 3,69m+5,73m; M - 1,6m), F4	ks	1,00000	71 800,00	71 800,00
180	767 02-1005	D+M madla, pozink, vč. ukotvení , (M - 2,34m+4,17m), F5	ks	2,00000	10 250,00	20 500,00
181	767 02-1006	D+M madla, pozink, vč. ukotvení , (M - 1,32m), F6	ks	2,00000	4 160,00	8 320,00
182	767 03-1001	D+M svařovaných porořostů, vč. rámu	m2	28,00000	1 627,50	45 570,00
183	767 04-1001	D+M okno ocelové, 4-kř., fix, zasklení - polykarbonát neprůhledný, barva červená	m2	6,49750	2 625,00	17 055,94
	Výkaz výměr:	C39 : 1,15*5,65		6.50		
184	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 195,85940	0,98	2 151,94
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				221 737,88

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
185	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	973,90000	98,00	95 442,20
	Popis:	INVA Building Materials s.r.o. - SOUDAL SWS okenní folie INT/EXT				
	Výkaz výměr:	973.9		973,90		
186	769001001VC	Montáž plastových výplní otvorů	m2	389,70000	320,50	124 898,85
	Výkaz výměr:	plasty : 389,7		389,70		
187	769 01-1001	Okno plastové 2-kř, OS, 3000/1600 mm, barva červená/bílá, C1	ks	22,00000	13 810,00	303 820,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
188	769 01-1002	Okno plastové 2-kř, OS, 2450/1600 mm, barva červená/bílá, C2	ks	15,00000	9 455,00	141 825,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
189	769 01-1003	Okno plastové 2-kř, OS, 2450/1500 mm, barva červená/bílá, C3	ks	4,00000	9 130,00	36 520,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
190	769 01-1004	Okno plastové 2-kř, OS, 2400/1450 mm, barva červená/bílá, C4	ks	4,00000	8 840,00	35 360,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
191	769 01-1005	Okno plastové 2-kř, OS, 1750/1500 mm, barva červená/bílá, C5	ks	1,00000	7 525,00	7 525,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
192	769 01-1006	Okno plastové 2-kř, OS, 1500/1000 mm, barva červená/bílá, C6	ks	1,00000	5 455,00	5 455,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
193	769 01-1007	Okno plastové 2-kř, OS, 1450/900 mm, barva červená/bílá, C7	ks	3,00000	4 995,00	14 985,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
194	769 01-1008	Okno plastové 2-kř, OS, 1200/950 mm, barva červená/bílá, C8	ks	1,00000	4 690,00	4 690,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o.				

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.24
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Salamander STREAMLINE				
195	769 01-1009	Okno plastové 3-kř, OS, 2650/1600 mm, barva červená/bílá, C9	ks	1,00000	11 410,00	11 410,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
196	769 01-1010	Okno plastové 1-kř, OS, 1500/1600 mm, barva červená/bílá, C10	ks	1,00000	7 010,00	7 010,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
197	769 01-1011	Okno plastové 1-kř, OS, 1500/1600 mm, barva červená/bílá, C11	ks	17,00000	7 060,00	120 020,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
198	769 01-1012	Okno plastové 1-kř, OS, 1500/1500 mm, barva červená/bílá, C12	ks	11,00000	6 755,00	74 305,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
199	769 01-1013	Okno plastové 1-kř, OS, 1100/1600 mm, barva červená/bílá, C13	ks	6,00000	4 740,00	28 440,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
200	769 01-1014	Okno plastové 1-kř, OS, 1100/950 mm, barva červená/bílá, C14	ks	2,00000	3 590,00	7 180,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
201	769 01-1015	Okno plastové 1-kř, OS, 1000/1450 mm, barva červená/bílá, C15	ks	1,00000	4 345,00	4 345,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
202	769 01-1016	Okno plastové 1-kř, OS, 875/1550 mm, barva červená/bílá, C16	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
203	769 01-1017	Okno plastové 1-kř, OS, 875/850 mm, barva červená/bílá, C17	ks	1,00000	3 030,00	3 030,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
204	769 01-1018	Okno plastové 1-kř, OS, 900/900 mm, barva červená/bílá, C18	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
205	769 01-1019	Okno plastové 1-kř, OS, 600/950 mm, barva červená/bílá, C19	ks	2,00000	2 710,00	5 420,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
206	769 01-1020	Okno plastové 1-kř, OS, 1150/600 mm, barva červená/bílá, C20	ks	1,00000	3 365,00	3 365,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
207	769 01-1021	Okno plastové 1-kř, OS, 875/600 mm, barva červená/bílá, C21	ks	4,00000	2 610,00	10 440,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
208	769 01-1022	Okno plastové 1-kř, OS, 550/600 mm, barva červená/bílá, C22	ks	1,00000	2 120,00	2 120,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
209	769 01-1023	Okno plastové 1-kř, OS, 570/1000 mm, barva červená/bílá, C23	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
210	769 01-1024	Okno plastové 1-kř, OS, 1175/600 mm, barva červená/bílá, C24	ks	4,00000	3 405,00	13 620,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
211	769 01-1025	Okno plastové 1-kř, OS, 550/600 mm, barva červená/bílá, C25	ks	6,00000	2 120,00	12 720,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.25
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
212	769 01-1026	Okno plastové 1-kř, OS, 600/950 mm, barva červená/bílá, C26	ks	2,00000	2 710,00	5 420,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
213	769 01-1027	Okno plastové 4-kř, fix-S, 2600/3000 mm, barva červená/bílá, C27	ks	1,00000	18 250,00	18 250,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
214	769 01-1028	Okno plastové 4-kř, fix, 2600/2750 mm, barva červená/bílá, C28	ks	1,00000	15 030,00	15 030,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
215	769 01-1029	Okno plastové 3-kř, OS, 2700/1600 mm, barva červená/bílá, C29	ks	8,00000	11 750,00	94 000,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
216	769 01-1030	Okno plastové 3-kř, OS, 3200/1000 mm, barva červená/bílá, C30	ks	3,00000	10 320,00	30 960,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
217	769 01-1034	Dveře plastové 1kř., plně, 900/1350 mm, barva červená/bílá, C34	ks	1,00000	9 860,00	9 860,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
218	769 01-1035	Okno plastové 6-kř, fix-S, 1150/5700 mm, barva červená/bílá, C35	ks	1,00000	16 590,00	16 590,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
219	769 01-1036	Okno plastové 2-kř, OS, 2200/1600 mm, barva červená/bílá, C36	ks	1,00000	8 905,00	8 905,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
220	769 01-1037	Sestava oken plastová, 8-kř, O, 8800/1600 mm, barva červená/bílá, C37	ks	1,00000	43 390,00	43 390,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
221	769 01-1040	Dveře plastové 1kř., plně, 1000/2100 mm, barva červená/bílá, C40	ks	1,00000	14 350,00	14 350,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
222	769 01-1041	Okno plastové 1-kř, OS, 550/650 mm, barva červená/bílá, C41	ks	1,00000	2 185,00	2 185,00
	Popis:	Alumbrado s.r.o. Salamander STREAMLINE				
223	769211001VC	D+M venkovní hliníkové žaluzie (plocha oken)	m2	41,40000	1 714,50	70 980,30
	Popis:	SERVIS CLIMAX a.s. Venkovní žaluzie Z-90 klika, 90 mm. RAL 9006 nebo ISOTRA a.s. Venkovní okenní žaluzie Zetta 90				
	Výkaz výměr:	C1 - 1.26, 1.28, 1.31, 1.67, 1.68 : (1+1+1+1)*2,95*1,60		23,60		
		C11 - 1.71 : 1*1,45*1,60		2,32		
		C16 - 1.70 : 1*0,875*1,60		1,40		
		C37 : 8,8*1,60		14,08		
224	769211002VC	D+M vnitřních žaluzií	m2	348,30000	248,00	86 378,40
	Popis:	SERVIS CLIMAX a.s. Vnitřní horizontální žaluzie Mono SC, 25 mm, řetízek. RAL 9006 nebo ISOTRA a.s. Žaluzie Isotra system HIT				
	Výkaz výměr:	389,7-41,4		348,30		
225	769211003VC	D+M okenní síť proti hmyzu s lemem	m2	250,00000	346,50	86 625,00

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.26
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Popis: SERVIS CLIMAX a.s. EXT-16 nebo ISOTRA a.s. Okenní síť proti hmyzu - Typ C				
		Výkaz výměr: plocha okenních prvků (viz PD) : 250		250,00		
226	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	15 901,19750	0,87	13 834,04
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				1 603 953,79

Díl: 7691		Otvorové prvky z hliníku				
227	769 10-1001	Montáž hliníkových vstupních dveří	ks	5,00000	5 115,00	25 575,00
		Popis: Alumbrado. s.r.o. Ponzio PE 78 INVA Building Materials s.r.o. - SOUDAL SWS okenní folie INT/EXT				
228	769 11-1031	Dveře otvíravé hliníkové 2-kř., světlíky fixní, 2650/2800 mm, barva červená/bílá, C31	ks	1,00000	61 600,00	61 600,00
		Popis: Alumbrado. s.r.o. Ponzio PE 78				
229	769 11-1032	Dveře otvíravé hliníkové 2-kř., nadsvětlík fixní, 2160/2800 mm, barva červená/bílá, C32	ks	1,00000	50 600,00	50 600,00
		Popis: Alumbrado. s.r.o. Ponzio PE 78				
230	769 11-1033a	Dveře aut.posuvní hliníkové 2-kř., světlíky fixní, 4400/2800 mm, barva červená/bílá, C33a	ks	1,00000	180 800,00	180 800,00
		Popis: Alumbrado. s.r.o. Ponzio PE 78				
231	769 11-1033b	Dveře aut.posuvní hliníkové 2-kř., světlíky fixní, 4400/3000 mm, barva červená/bílá, C33b	ks	1,00000	158 600,00	158 600,00
		Popis: Alumbrado. s.r.o. Ponzio PE 78				
232	769 11-1042	Dveře výtahové hliníkové 2-kř., 1350/2100 mm, C42	ks	1,00000	29 770,00	29 770,00
		Popis: Vymyslický – Výtahy spol. s r.o. Sáčekních dveře včetně zárubně – venkovní stanice, dvoukřídlové s průhledovými okenky, 1150x2000 mm, RAL 9023				
998766205T00		Přesun hmot pro otvorové prvky z hliníku	%	5 069,45000	0,53	2 686,81
Celkem za: 7691		Otvorové prvky z hliníku				509 631,81

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
234	771011001VC	Vyspravení schodiště	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
235	771270010RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku	m	17,24000	367,50	6 335,70
		Výkaz výměr: rampa : 4*1,76 ochoz : 4*2,55		7,04 10,20		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 835,70

Díl: 781		Obklady keramické				
236	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm	m2	314,27925	525,00	164 996,61
		Výkaz výměr: S1 : 147 S2 : 82+50 nezateplená část : 15,5 ostění : 72*0,15 rampa : (3+1,5+0,77*2+0,985*9+1,5)*0,7/2 ochoz : (4+1,6+1,65+2)*0,7/2		147,00 132,00 15,50 10,80 5,74 3,24		

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.27
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
237	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	220,38000	630,00	138 839,40
	Výkaz výměr:	1NP : 51*3+1,6*3*2,1		163,08		
		2NP : (2,4+5,7+3,8+3,5+3,7)*3		57,30		
238	DOD 01	Pásek obkladový rovinný 240x52 mm	m2	340,00000	600,50	204 170,00
	Výkaz výměr:	314,2792*1,07		336,28		
		340		340,00		
239	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	17,74280	248,50	4 409,09
Celkem za: 781		Obklady keramické				512 415,10

Díl: 783	Nátěry					
240	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	27,18000	126,00	3 424,68
	Výkaz výměr:	F1 : 0,9*(4,69+4,7)+0,1*1,37		8,59		
		F2 : 0,9*(3,17+3,15)		5,69		
		F3 : 1*1,35*2		2,70		
		F4 : 0,9*(5,73+3,69)+0,1*1,6		8,64		
		F5 : 0,1*(2,34+4,17)*2		1,30		
		F6 : 0,1*1,32*2		0,26		
Celkem za: 783		Nátěry				3 424,68

Díl: 784	Malby					
241	784450021RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barevná 2x	m2	446,55000	42,00	18 755,10
	Popis:	HET spol. s r.o. Het Klasik/A-Grund nebo BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. Remal Standard/Barlet Penetrace Akrylát V1307				
	Výkaz výměr:	1PP : (3,5*4+3,7*8+11,5+1,8*2+4,5+6+2,3+3,9+3,7+1,6*2+4,5+1,9*4+4,8+6+1,2+2,5+)		85,20		
		1NP : (1,7+3,1+3,7+1,9+2+3,6*4+3+3,5+3+4,3+3,7+1,4+3,8+4+8,5+3,5+3,5+3+1,8)*1,		92,88		
		2NP : (7,7+4*2+3,7*13+4,9+5,9+2+2+4,6+2,2+0,9+1,4+4,5+28,5+4,7+8,5+3+3,7+2,1+)		174,36		
		3NP : (3,9+4,5)*2,65+4,5*2,1+24*2,6		94,11		
242	784450080TA0	Malba omyvatelná fasádní, penetrace 1x, barevná 2x	m2	598,86000	84,00	50 304,24
	Popis:	HET spol. s r.o. Het Mikral 100/A-Grund nebo BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. Barlet Akrylát Plus V4013/Barlet Penetrace Akrylát V1307				
	Výkaz výměr:	1PP : (3,5*4+3,7*8+11,5+1,8*2+4,5+6+2,3+3,9+3,7+1,6*2+4,5+1,9*4+4,8+6+1,2+2,5+)		204,48		
		1NP : (1,7+3,1+3,7+1,9+2+3,6*4+3+3,5+3+4,3+3,7+1,4+3,8+4+8,5+3,5+3,5+3+1,8)*1,		132,84		
		2NP : (7,7+4*2+3,7*13+4,9+5,9+2+2+4,6+2,2+0,9+1,4+4,5+28,5+4,7+8,5+3+3,7+2,1+)		261,54		
Celkem za: 784		Malby				69 059,34

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.28
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	1	Stavební práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
243	210011001VC	Elektrické ovládání dveří	soubor	1,00000	6 510,00	6 510,00
244	210011002VC	Úprava rozvaděče	soubor	1,00000	1 239,00	1 239,00
245	210011003VC	Demontáž a následná montáž svitelů na fasádě, včetně úpravy kotvení	soubor	1,00000	2 785,00	2 785,00
246	210011004VC	Úprava připojení klimatizačních jednotek na fasádě	soubor	1,00000	52 500,00	52 500,00
247	210011005VC	Připojení vzduchotechnických ventilátorů	ks	6,00000	262,50	1 575,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				64 609,00

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
248	240 01-1001	Větrání zajištěno axiálními ventilátory, potrubí 28 m	ks	6,00000	2 625,00	15 750,00
	Popis:	Comander s.r.o. Vents 150 MATL				
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				15 750,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
249	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	103,52477	79,00	8 178,46
250	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	25,88119	79,00	2 044,61
251	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	25,88119	110,50	2 859,87
252	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	258,81193	94,50	24 457,73
253	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 105,74316	11,10	34 473,75
254	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	258,81193	110,50	28 598,72
255	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	258,81193	31,50	8 152,58
256	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	517,62386	23,70	12 267,69
257	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	235,78820	189,00	44 563,97
	Výkaz výměr:	258,8119-23,0237		235,79		
258	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	23,02370	1 480,50	34 086,59
	Výkaz výměr:	0,86925+0,9486+10,86966+7,62669+2,70949		23,02		
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				199 683,97

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.29
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	
Položkový rozpočet			
Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	
Projektant:			
Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22 Kyjov-Kyjov, 69701; IČ: 00226912			
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		119 925,19
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		119 925,19
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	119 925,19 CZK

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.30
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	3 079,07
13	Hloubené vykopávky	HSV	12 946,92
15	Roubení	HSV	5 232,50
16	Přemístění výkopku	HSV	3 098,83
17	Konstrukce ze zemin	HSV	9 032,47
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	HSV	535,41
87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	HSV	72 499,81
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV	8 000,00
S0	Přesuny sutí	HSV	5 500,18
			119 925,19

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.31
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1	113204111R00	Řezání asfaltobetonového krytu	m	10,80000	19,40	209,52
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	1,62000	38,30	62,05
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00000	32,20	128,80
4	95003VD	Vytýčení sítí	kus	2,00000	1 339,35	2 678,70

Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce 3 079,07

Díl: 13 Hloubené vykopávky

5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	33,32200	301,50	10 046,58
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	33,32200	31,80	1 059,64
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	1,15200	710,50	818,50
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,80000	269,00	1 022,20

Celkem za: 13 Hloubené vykopávky 12 946,92

Díl: 15 Roubení

9	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	32,20000	105,50	3 397,10
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	32,20000	57,00	1 835,40

Celkem za: 15 Roubení 5 232,50

Díl: 16 Přemístění výkopku

11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,47400	21,00	723,95
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	34,37400	21,60	742,48
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,40000	106,00	1 632,40

Celkem za: 16 Přemístění výkopku 3 098,83

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,15200	59,00	1 365,97
15	175101101R00	Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,17000	223,50	2 273,00
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	7,26000	132,50	961,95
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,26000	157,50	1 143,45
18	451541111R00	Lože pod potrubí z pisku	m3	2,91000	765,50	2 227,61
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,00000	10,50	10,50
20	950VD	Výluhové zkoušky pro uložení sypanina na skládku	kpl	1,00000	1 050,00	1 050,00

Celkem za: 17 Konstrukce ze zemin 9 032,48

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch

21	578142121R00	Oprava u acodrainu -litéy asfalt tl. 4 cm	m2	1,62000	330,50	535,41
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Celkem za: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch 535,41

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

22	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160	kus	4,00000	1 319,50	5 278,00
23	721170958R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200	kus	7,00000	1 144,50	8 011,50
24	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	23,50000	367,50	8 636,25
25	721211550RT1	Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač, příruba	kus	4,00000	2 485,00	9 940,00
26	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600	kus	12,00000	1 785,00	21 420,00
27	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,00000	157,50	787,50
28	721001VD	Revizní šachta D 400/200, vč. poklopu a nástavce	kpl	1,00000	7 875,00	7 875,00
29	72104VD	Záchytný žlab Acodrain, vč. záp. uzávěru	m	5,40000	1 732,50	9 355,50

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.32
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	452313111R00 Bloky pod patní kolena z betonu B 7,5	m3	0,50000	1 955,00	977,50
31	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	23,50000	9,30	218,55
Celkem za: 87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových			72 499,80

Díl: 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
32	909R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	80,00000	100,00	8 000,00
Celkem za: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			8 000,00

Díl: S0	Přesuny sutí				
33	979081111R00 Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27120	94,50	120,13
34	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,27120	11,10	14,11
35	979999998R00 Poplatek za skládku	t	1,27120	189,00	240,26
36	583309990001 Písek kopaný	m3	10,17000	504,00	5 125,68
Celkem za: S0		Přesuny sutí			5 500,18

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.33
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	3	Hromosvod	
Položkový rozpočet			
Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	3	Hromosvod	
Projektant:			
Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22 Kyjov-Kyjov, 69701; IČ: 00226912			
Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87 Kyjov, 69701; IČ: 49971379			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		161 764,70
	PSV		52 367,45
	MON		8 400,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		222 532,15
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	222 532,15 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.34
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	3	Hromosvod	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M211	Elektromontáže	HSV	119 584,70
M46	Zemní práce	HSV	36 930,00
RV01	Výchozí revize elektro	HSV	5 250,00
M212	Materiály	PSV	52 367,45
HZS	Práce v HZS	MON	8 400,00
			222 532,15

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.35
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	3	Hromosvod	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: M211
Elektromontáže

1	2100001	uzem. v zemi FeZn 30/4 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	250,00000	15,20	3 800,00
2	2100002	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	100,00000	24,60	2 460,00
3	2100003	svodové vodiče FeZn do R=8mm, lano do R=70 mm	m	700,00000	99,50	69 650,00
4	2100004	podstavec betonový pro jímací tyč - na rovné střechy	ks	20,00000	160,00	3 200,00
5	2100005	svorka hromosvodová SO	ks	25,00000	48,80	1 220,00
6	2100006	svorka hromosvodová SS	ks	145,00000	48,80	7 076,00
7	2100007	svorka hromosvodová ST	ks	30,00000	70,50	2 115,00
8	2100008	podpěra vedení PV21c	ks	400,00000	20,20	8 080,00
9	2100009	svorky hromosvodové SZ	ks	20,00000	48,80	976,00
10	2100010	svorka hromosvodová SJ01	ks	20,00000	70,50	1 410,00
11	2100011	podpěra vedení PV17 na hmoždinku	ks	190,00000	20,20	3 838,00
12	2100012	svorka pro spojení kruhových a páskových zemničů SR3c	ks	25,00000	70,50	1 762,50
13	2100013	držák oddáleného hromosvodu na trubku	ks	7,00000	46,10	322,70
14	2100014	tyčový jimač l=2m	ks	20,00000	102,00	2 040,00
15	2100015	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	20,00000	174,00	3 480,00
16	2100016	označení svodu štitky smalt.;umělá hmota	ks	20,00000	25,80	516,00
17	2100017	izolační tyč pro jímací tyč	ks	2,00000	73,00	146,00
18	2100018	izolační tyč pro vodiče	ks	5,00000	53,50	267,50
19	2100019	tvarování mont.dilu-jimače;ochran.trubky;úhelníky	ks	50,00000	57,00	2 850,00
20	2100020	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	ks	250,00000	17,50	4 375,00

Celkem za: M211 Elektromontáže 119 584,70

Díl: M46
Zemní práce

21	2100021	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	300,00000	94,00	28 200,00
22	2100022	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	300,00000	29,10	8 730,00

Celkem za: M46 Zemní práce 36 930,00

Díl: RV01
Výchozí revize elektro

23	2100023	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	objem	1,00000	5 250,00	5 250,00
----	---------	---	-------	---------	----------	----------

Celkem za: RV01 Výchozí revize elektro 5 250,00

Díl: M212
Materiály

24	2100024	FeZn R=10mm	m	100,00000	19,50	1 950,00
25	2100025	drát 8 AlMgSi	m	700,00000	16,00	11 200,00
26	2100026	FeZn 30/4mm	m	250,00000	29,80	7 450,00
27	2100027	podstavec betonový PB9 vč. podložky	ks	20,00000	154,50	3 090,00
28	2100028	svorka zkušební SZb	ks	20,00000	34,10	682,00
29	2100029	svorka připojovací SJ1	ks	20,00000	30,80	616,00
30	2100030	podpěra vedení PV17 na hmoždinku	ks	190,00000	20,50	3 895,00
31	2100031	svorka pro spojení kruhových a páskových zemničů SR3	ks	25,00000	17,60	440,00
32	2100032	držák oddáleného hromosvodu na trubku DOHT6	ks	7,00000	54,00	378,00
33	2100033	ochranný úhelník OU	ks	20,00000	111,00	2 220,00
34	2100034	držák DUDo-27 do zdiva, na hmoždinku	ks	40,00000	25,40	1 016,00
35	2100035	svorka okapová SO	ks	25,00000	22,70	567,50
36	2100036	spojovací svorka SS	ks	145,00000	7,00	1 015,00
37	2100037	svorka na okap.svody s páskem ST	ks	30,00000	19,80	594,00

Stavba:	102 15	Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov	List č.36
Objekt:	01	Pavilon ORL	
Rozpočet:	3	Hromosvod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	2100038	podpěra vedení PV21c	ks	400,00000	20,40	8 160,00
39	2100039	jímací tyč JR2, l=2m	ks	20,00000	251,00	5 020,00
40	2100040	označovací štítek	ks	20,00000	6,50	130,00
41	2100041	izolační tyč pro jímací tyč ITJ43	ks	2,00000	135,50	271,00
42	2100042	izolační tyč pro vedení ITV43	ks	5,00000	148,50	742,50
43	2100043	hmoždinka HM8	ks	250,00000	1,75	437,50
44	2100044	Podružný materiál	soubor	3 155,63000	0,79	2 492,95
Celkem za: M212		Materiály				52 367,45

Díl: HZS	Práce v HZS					
45	2100045	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod.	32,00000	262,50	8 400,00
Celkem za: HZS	Práce v HZS					8 400,00

Časový harmonogram realizace zakázky

Stavba: 102 15 - Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov

Doba plnění: 100 dní

STAVEBNÍ PRÁCE		ROK		2015														
		týdny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Připrava území, zařízení staveniště																		
Bourací práce																		
Stavební úpravy a vyzdívky																		
Výplně otvorů																		
Vnitřní úpravy povrchů (omítky a obklady)																		
Vnější úpravy povrchů																		
Lešení																		
Zateplení střechy																		
Klempířské konstrukce																		
Zámečnické konstrukce																		
Malby a nátěry																		
Dešťová kanalizace																		
Elektromontáže																		
Úpravy terénu a komunikace																		
Dokončovací práce																		

100. den od zahájení stavebních prací

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: „Zateplení a výměna oken pavilonu ORL Nemocnice Kyjov“

		poznámky
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov	Sídlo uchazeče
IČ	49971379	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	11.12.2014	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	9 180 000,00 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	1 927 800,00 Kč	zkontrolujte
1	Výše celkové nabídkové ceny celkem vč. DPH [Kč]	11 107 800,00 Kč	zkontrolujte

č.	POPIS	CELKEM	
	Výše celkové nabídkové ceny z ř. 1 + rezerva 3% bez DPH	9 455 400,00 Kč	zkontrolujte
1 + rezerva	DPH 21% [Kč]	1 986 634,00 Kč	zkontrolujte
	Výše celkové nabídkové ceny ř. 1 + rezerva vč. DPH [Kč]	11 442 034,00 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

V Kyjově dne 15.12.2014

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněná osoba jednat jménem či za uchazeče):
Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 10 -



POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 502 269 434 - ZMĚNA

Druh pojištění: Pojištění podnikatelů - PP01

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
IČ: 471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ47115971

Pojistník: MSO servis spol. s r.o.
IČ: 499 71 379
Kyjov, Za humny 20, PSČ 697 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 13570

Pojištěný: MSO servis spol. s r.o.
IČ: 499 71 379
Kyjov, Za humny 20, PSČ 697 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 13570

Datum účinnosti změny:	Datum počátku:	Pojistné období:
16.10.2010	09.02.2009	čtvrtletní

Počátek pojištění: Odchylně od všeobecných pojistných podmínek se ujednává: Pojištění nabývá účinnosti datem počátku uvedeným v pojistné smlouvě

Předmět pojištění	1. Pojištění budov	2. Pojištění movitých věcí	3. Pojištění přerušení provozu	4. Připojištění k pojištění budov a movitých věcí	5. Pojištění skla	6. Pojištění elektroniky	7. Pojištění strojů	8. Pojištění odpovědnosti za škodu	LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ	POJISTNÉ
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									nesjednáno	
									viz přílohy	271 871 Kč

Celkem roční pojistné:	Běžné pojistné:
271 871 Kč	71 366 Kč

Poznámka: Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná ustanovení: Součástí této pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání a přílohy. Pojistník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsahem všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek a smluvních ujednání. Pojistník se zavazuje oznamovat pojistiteli veškeré změny týkající se údajů obsažených v této pojistné smlouvě. Pojistník prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé. Pojistník souhlasí s tím, aby Allianz pojišťovna, a.s. sdělovala osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprošťuje Allianz pojišťovnu, a.s. její zaměstnance a jiné osoby pro ni činné povinnosti mlčenlivosti.

Bankovní spojení	Komerční banka, Praha 1 - Florenc	swift code: KOMBCZPP Konstantní symbol: 3558	Číslo účtu: 20001 - 38138021/0100 Variabilní symbol: 502 269 434
------------------	-----------------------------------	---	---

V Praze 15.10.2010

Podpis a razítko pojistníka

Podpis a razítko pojistitele

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Předmět pojištění:	Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	01 326

Limit pojistného plnění : 50 000 000 Kč
 Spoluúčast : 10 000 Kč

I. základní pojištění

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	obchodní obrát (v tis. Kč)	400 000
Základní pojistné :		251 680 Kč

II. Rozšíření pojištění

Předmět rozšíření :	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění :	Pojistné :
Škody způsobené na věcech převzatých (dle čl. 27, odst. 5 VPP-P 1/07)	10 000 Kč	5 000 000 Kč	3 465 Kč
Škody způsobené na pronajatých nemovitostech (dle čl. 24 ZPP-P 1/07)	10 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč
Škody způsobené na věcech zaměstnanců (dle čl. 27, odst. 6 VPP-P 1/07)	10 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč
Náhrada nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou (dle čl. 27, odst. 8 VPP-P)	10 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč
Škody způsobené na podzemních a nadzemních vedeních (čl. 29, odst. 1, písm. z).	10 000 Kč	10 000 000 Kč	10 236 Kč
Škody způsobené provozem pracovních strojů a zdvihacích zařízení (v případě, že je	10 000 Kč	3 000 000 Kč	6 490 Kč
Rozšíření celkem :			20 191 Kč

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti	271 871 Kč
---	-------------------

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Kyjov**
Hospodářské komory České republiky, poř. č. vidimace 980
 tento úplný/á - částečný/á opis / kopie, obsahující stran 2
 souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
 je **prvopisem**
 obsahujícím 2 stran. Listina, ze které je vidimovaná listina pořízena,
 obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu
 právního významu této listiny.
 V Kyjově dne **18.09.2012**
 Vidimaci provedl/a: **Lenka Fortelná** *Fortelná!*



Období: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
 Účet: 673873543/0300
 Název účtu: MSO SERVIS SPOL. S R.O.

Strana: 29/31

Převzeno:

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 107-3045130267/0100	49971379	0308		208987
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5020017857/5500	85510696	0008		208988
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 10004371/0100	91109558	0008		208989
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 10004371/0100	91113382	0008		208990
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 10004371/0100	91113915	0008		208991
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7432985001/5500	140500193	0008		208992
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7432985001/5500	140500194	0008		208993
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 7432985001/5500	140500195	0008		208994
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 86-5272840217/0100	200407684	0008		208995
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 593862/0800	211408318	0008		208996
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5020014875/5500	344056858	0308		208997
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5020014875/5500	344057506	0008		208998
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 276205621/0100	399140124	0008		208999
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2727/2700	500047741	0308		209000
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2727/2700	502269434	0308		209001
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2727/2700	898198033	0308		209002
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 1654540297/0100	1211400239	0008		209003
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2109319006/2700	2215028855	0008		209004
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 5050013144/5500	2721402808	0308		209005
25.11.	Bežtovostní převod el. bankovníctví 218494875/0300	TBG PKS a.s. 2731402892	0008		209006
25.11.	Bežtovostní převod el. bankovníctví 218494875/0300	TBG PKS a.s. 2731402893	0008		209007
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2102395647/2700	3429974204	0008		209008
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2102395647/2700	3429974205	0008		209009
25.11.	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 3066391001/2700	4016536484	0008		209010

-58 390,00

Převádí se: