

## Položkový rozpočet

Stavba: **02-14-334** Zateplení Střední školy grafické, Brno

Objekt: **01** Zateplení a výměna oken

Rozpočet: **334-01-01** Zateplení a výměna oken

Projektant:

Objednatel: **Střední škola grafická Brno, Šmahova 364/110 Brno-Slatina, 62700; IČ: 00226467**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109 Hodonín, 69501; IČ: 26285363**

**Rozpis ceny:** Celkem:

HSV		2 090 131,88
PSV		1 692 591,10
MON		30 256,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem:</b>		<b>3 812 978,98</b>

**Rekapitulace daní:**

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	3 812 978,98 CZK
DPH	21 %	800 725,59 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

**Cena celkem:** **4 613 705,00 CZK**

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 17.12.2014

Podpis:

  
**STAVEBNÍ  
FIRMA PLUS s.r.o.**  
 Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín  
 tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031  
 (1)

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.2
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	10 247,30	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	104 886,17	17,66
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 782,90	6,74
5	Komunikace	HSV	23 379,22	14,81
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	192 533,25	28,82
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 089 464,88	16,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	7 036,88	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	11 874,25	9,08
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	280 131,01	29,91
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	72 302,44	0,07
96	Bourání konstrukcí	HSV	77 015,15	0,20
97	Prorážení otvorů	HSV	141 216,18	0,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV	75 262,26	0,00
712	Živičné krytiny	PSV	12 589,09	0,04
713	Izolace tepelné	PSV	155 920,32	0,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 830,00	0,00
731	Kotelny	PSV	56 529,00	0,00
761	Konstrukce sklobetonové	PSV	1 732,28	0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	162 029,50	7,75
764	Konstrukce klempířské	PSV	179 722,03	0,35
765	Krytiny tvrdé	PSV	20 701,71	0,28
767	Konstrukce zámečnické	PSV	289 114,33	0,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	626 922,95	0,03
783	Nátěry	PSV	8 271,94	0,03
784	Malby	PSV	47 427,98	0,28
799	Ostatní	PSV	123 800,00	0,00
M21	Elektromontáže	MON	30 256,00	0,00
			<b>3 812 979,02</b>	<b>132,80446</b>

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.3
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,88	734,28	4 316,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	5,88	24,93	146,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,88	193,73	1 138,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,88	151,76	892,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	38,99	24,26	945,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,88	15,00	88,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	5,88	170,00	999,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	181300010RAE	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	16,45	104,60	1 720,67	0,00003	0,00049	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>10 247,30</b>		<b>0,00049</b>		<b>0,00000</b>

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
9	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	4,93	4 248,91	20 955,62	1,73916	8,57754	0,00000	0,00000
10	310279841R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 tváricemi, tl.zdi 30cm	m3	2,07	2 631,50	5 447,21	1,09081	2,25798	0,00000	0,00000
11	311271177R00	Zdivo z tváric hladkých tl. 30 - nadezdívka atiky	m2	1,06	1 007,77	1 063,20	0,20765	0,21907	0,00000	0,00000
12	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	144,53	85,99	12 427,70	0,00825	1,19233	0,00000	0,00000
13	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	39,03	22,86	892,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,25	611,66	154,14	0,16560	0,04173	0,00000	0,00000
15	349234841R00	Doplnění zdiva říms pod i nadokenních	m	23,94	299,55	7 171,23	0,09140	2,18812	0,00000	0,00000
16	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	39,03	417,64	16 300,49	0,01860	0,72596	0,00000	0,00000
17	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	39,03	30,78	1 201,34	0,00181	0,07064	0,00000	0,00000
18	602011121RT5	Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	32,26	871,32	28 108,78	0,05200	1,67752	0,00000	0,00000
19	602011124R00	Podhoz sanační ručně, tl.15 mm	m2	32,26	243,54	7 856,60	0,01733	0,55907	0,00000	0,00000
20	602011151R00	Štuk na stěnách sanační 4 ručně	m2	32,26	102,53	3 307,62	0,00456	0,14711	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>104 886,16</b>		<b>17,65706</b>		<b>0,00000</b>

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.4
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>										
21	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 10 cm	m2	33,19	48,88	1 622,33	0,20040	6,65128	0,00000	0,00000
22	413200011RAB	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, I č. 22, zazdívká zhlaví	m	1,80	1 755,87	3 160,57	0,04954	0,08917	0,02450	0,04410
<b>Celkem za: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 782,90</b>		<b>6,74045</b>		<b>0,04410</b>	

<b>Díl: 5 Komunikace</b>										
23	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	16,45	78,04	1 283,76	0,22542	3,70816	0,00000	0,00000
24	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	24,00	220,00	5 280,00	0,09280	2,22720	0,00000	0,00000
25	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	31,73	398,79	12 653,61	0,18108	5,74567	0,00000	0,00000
26	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	18,10	230,00	4 161,85	0,17280	3,12682	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>23 379,22</b>		<b>14,80784</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>										
27	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	228,36	32,09	7 328,15	0,00004	0,00913	0,00000	0,00000
28	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	33,38	210,00	7 008,75	0,00045	0,01502	0,00000	0,00000
29	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00	346,06	5 536,96	0,03781	0,60496	0,00000	0,00000
30	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	74,00	43,84	3 244,16	0,00433	0,32042	0,00000	0,00000
31	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	36,00	64,98	2 339,28	0,00849	0,30564	0,00000	0,00000
32	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	288,37	42,22	12 175,09	0,00198	0,57098	0,00000	0,00000
33	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	891,28	102,00	90 910,82	0,02400	21,39078	0,00000	0,00000
34	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	144,53	403,28	58 284,04	0,03371	4,87194	0,00000	0,00000
35	612451431R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 50 %	m2	30,00	190,20	5 706,00	0,02449	0,73470	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>192 533,25</b>		<b>28,82357</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>										
36	622319015T00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	60,60	138,00	8 362,80	0,00086	0,05212	0,00000	0,00000
37	6224214454T00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	100,05	52,26	5 228,61	0,00011	0,01101	0,00000	0,00000
38	6224214VTT00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	477,60	53,40	25 503,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.5
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
39	601011184RT7	Omitka stropů tenkovrstvá silikátová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	33,38	318,12	10 617,26	0,00336	0,11214	0,00000	0,00000
40	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	228,36	32,14	7 339,57	0,00004	0,00913	0,00000	0,00000
41	621421145RT2	Omitka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3, s použitím suché maltové směsi	m2	33,38	420,63	14 038,53	0,04160	1,38840	0,00000	0,00000
42	622311135RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	746,17	864,00	644 693,04	0,01374	10,25241	0,00000	0,00000
43	622311735RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	93,65	1 085,00	101 610,25	0,03299	3,08951	0,00000	0,00000
44	622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	94,98	810,00	76 929,75	0,01150	1,09221	0,00000	0,00000
45	622311753RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	27,10	895,00	24 250,03	0,01665	0,45113	0,00000	0,00000
46	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	100,05	60,95	6 098,05	0,00007	0,00700	0,00000	0,00000
47	622471318RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikonová Akronát	m2	44,50	165,00	7 342,50	0,00063	0,02804	0,00000	0,00000
48	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	935,78	25,00	23 394,56	0,00002	0,01872	0,00000	0,00000
49	62.1	Zatepl.syst. 80 mm na římsě	m	48,00	415,00	19 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	620471861U00	Nátěr penetrační	m2	1 782,57	32,00	57 042,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	62.2	Začističovací okenní profil - APU lišta	m	934,50	52,00	48 594,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	62.3	Případná zimní opatření pro provádění v zimních měsících	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	62.4	Odtřhové a výtahné zkoušky	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 089 464,87</b>		<b>16,51182</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
54	63.1	Potěr polystyrenbeton, tl. 40 mm	m2	26,06	270,00	7 036,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>7 036,88</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
55	916561111RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 60/6,5/30 cm	m	39,18	203,89	7 988,41	0,13073	5,12200	0,00000	0,00000
56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,57	2 479,48	3 885,84	2,52500	3,95718	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>11 874,25</b>		<b>9,07918</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
57	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 401,00	42,00	58 842,00	0,01838	25,75038	0,00000	0,00000

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.6
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
58	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	4 203,00	30,00	126 090,00	0,00080	3,36240	0,00000	0,00000
59	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 30 m	m2	1 401,00	21,00	29 421,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	504,99	94,19	47 565,01	0,00158	0,79788	0,00000	0,00000
61	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 401,00	5,00	7 005,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	4 203,00	2,00	8 406,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 401,00	2,00	2 802,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>280 131,01</b>		<b>29,91066</b>		<b>0,00000</b>	

**Díl: 95**      **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

64	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 748,84	41,00	71 702,44	0,00004	0,06995	0,00000	0,00000
65	95.1	Demontáž a montáž orientačních tabulí na fasádě pol. 216	kus	4,00	150,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>72 302,44</b>		<b>0,06995</b>		<b>0,00000</b>	

**Díl: 96**      **Bourání konstrukcí**

66	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,43	461,79	199,49	0,00128	0,00055	1,80000	0,77760
67	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,07	2 176,03	13 203,06	0,00000	0,00000	2,20000	13,34850
68	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	347,40	27,64	9 602,14	0,00000	0,00000	0,04500	15,63300
69	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	28,80	87,50	2 520,00	0,00000	0,00000	0,08200	2,36160
70	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	74,00	6,24	461,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	65,00	12,47	810,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	3,78	47,80	180,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,16	155,03	1 730,52	0,00100	0,01116	0,06200	0,69208
74	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	180,36	122,24	22 047,21	0,00092	0,16593	0,05400	9,73944
75	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,86	138,61	673,64	0,00100	0,00486	0,06700	0,32562
76	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	3,90	274,12	1 069,07	0,00304	0,01186	0,06500	0,25350
77	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,78	145,39	549,57	0,00137	0,00518	0,04100	0,15498

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.7
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
78	965200021RA0	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	20,84	1 149,85	23 967,47	0,00000	0,00000	1,40000	29,18160
<b>Celkem za: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>77 015,16</b>		<b>0,19954</b>		<b>72,46792</b>	

<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>								
79	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,00	3 128,15	3 128,15	0,00000	0,00000	0,00214	0,00214
80	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	36,00	56,90	2 048,40	0,00049	0,01764	0,00400	0,14400
81	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	74,00	70,61	5 225,14	0,00049	0,03626	0,00600	0,44400
82	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	965,78	20,78	20 068,96	0,00000	0,00000	0,02900	28,00769
83	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	144,53	41,57	6 007,90	0,00000	0,00000	0,05900	8,52698
84	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	627,42	45,72	28 685,47	0,00000	0,00000	0,01400	8,78383
85	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	89,19	78,61	7 011,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,19	155,00	13 825,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	891,95	9,00	8 027,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	89,19	195,78	17 462,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	535,17	21,82	11 677,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,31	120,00	5 917,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	0,40	1 087,25	434,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	10,76	1 087,25	11 695,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>141 216,18</b>		<b>0,05390</b>		<b>45,90863</b>	

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
93	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	128,65	585,00	75 262,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>75 262,26</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	

<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>								
94	712373111R00	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton prodloužené kotvy vč. fólie 1,5mm Broof=t3	m2	17,90	342,40	6 128,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	11,84	97,76	1 157,48	0,00076	0,00900	0,00000	0,00000
96	712391172R00	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie	m2	17,90	29,25	523,58	0,00003	0,00054	0,00000	0,00000

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.8
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem	
97	712631101RZ1	Povlaková krytina střech 45°, pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	14,35	31,67	454,40	0,00115	0,01650	0,00000	0,00000
98	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,08	643,74	52,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	67390530R	Textilie jutařská netkaná	m2	19,69	54,90	1 080,98	0,00060	0,01181	0,00000	0,00000
100	712.1	okapnice RŠ 330 mm - překrytí okraje střechy	m	3,40	380,00	1 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	712.2	Stěnová lišta - ukončení střechy pod zateplovacím systémem	m	4,22	450,00	1 899,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>			<b>12 589,08</b>		<b>0,03785</b>		<b>0,00000</b>	

Díl: 713	Izolace tepelné									
102	713111111RT2	Izolace tepelné stropů z min. vaty (lambda 0,039 W/mK) vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně, dodáv	m2	347,40	355,00	123 327,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N AL 170 speciál	m2	39,03	45,00	1 756,35	0,00020	0,00781	0,00000	0,00000
104	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá	m2	17,90	285,38	5 108,30	0,00116	0,02076	0,00000	0,00000
105	631508391	Pás kaširovaný tl. 100mm ,lambda 0,039 W/mK	m2	42,93	135,00	5 795,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	63140523R	Deska izolační minerální tl. 100 mm, Broof=t3 0,039 W/mK	m2	14,00	180,00	2 520,47	0,00400	0,05601	0,00000	0,00000
107	63140525R	Deska izolační minerální tl. 140 mm - Broof=t3 0,039 W/mK	m2	19,97	252,00	5 033,40	0,00560	0,11185	0,00000	0,00000
108	713.1	Podlož folie Pe -0,1mm	m2	347,40	29,00	10 074,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 536,16	1,50	2 304,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>155 920,32</b>		<b>0,19643</b>		<b>0,00000</b>	

Díl: 721	Vnitřní kanalizace									
110	721.1	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm vč. výkopu a zapravení,napojení na stávající kanal	m	2,00	1 380,00	2 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	721.2	Lapač stř. splavenin PP pol. 115, vč. výkopu napojení na kanalizaci, zasypání	kus	3,00	1 690,00	5 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>7 830,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	

Díl: 731	Kotelny									
112	731	Měřič tepla z předávací stanice viz Tech. zpráva	soubor	1,00	56 529,00	56 529,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>			<b>56 529,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	

Díl: 761	Konstrukce sklobetonové									
113	761.1	Bourání sklobetonových stěn	m2	13,97	124,00	1 732,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>761</b>	<b>Konstrukce sklobetonové</b>			<b>1 732,28</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>	



Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.9
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>								
114	762342202RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	32,00	96,29	3 081,28	0,00413	0,13216	0,00000	0,00000
115	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	32,00	12,47	399,04	0,00000	0,00000	0,00700	0,22400
116	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	7,89	868,09	6 847,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	762712130RT	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/22 - plochá stř.	m	7,40	75,00	555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	762810026U00	Základ OSB 22 P+D na trám šroub	m2	264,00	338,00	89 232,00	0,01392	3,67488	0,00000	0,00000
119	762951004U00	Mříž podklad rošt plný podpěry 50cm-	m2	132,00	95,00	12 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	60511100R	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m	m3	7,16	6 895,00	49 375,10	0,55000	3,93855	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>162 029,50</b>		<b>7,74559</b>		<b>0,22400</b>

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>								
121	764352203R00	Žlab podokapní půlkulatý rš. 280 mm, pol. 306 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	4,00	227,95	911,80	0,00308	0,01232	0,00000	0,00000
122	764421290RT2	Oplechování říms, rš 600 mm pol. 302b Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	21,00	554,00	11 634,00	0,00609	0,12789	0,00000	0,00000
123	764255604RT1	Žlab nástřešní TiZn RHEINZINK rš. 670 mm, plech prePATINA walzblank	m	40,00	1 350,00	54 000,00	0,00522	0,20880	0,00000	0,00000
124	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	56,00	14,34	803,04	0,00000	0,00000	0,00426	0,23856
125	764321830R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 30°	m	21,00	16,73	351,33	0,00000	0,00000	0,00522	0,10962
126	764321850R00	Demontáž oplechování říms, rš 900 mm, do 30°	m	8,00	21,51	172,08	0,00000	0,00000	0,00617	0,04936
127	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	80,00	19,36	1 548,80	0,00000	0,00000	0,00445	0,35600
128	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	112,00	19,12	2 141,44	0,00000	0,00000	0,00135	0,15120
129	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	17,00	21,51	365,67	0,00000	0,00000	0,00230	0,03910
130	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	41,00	14,34	587,94	0,00000	0,00000	0,00285	0,11685
131	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,13	1 125,81	1 276,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	764.1	oplechování říms, rš 500 mm pol. 302a Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	56,00	445,00	24 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	764.10	Oplechování zdi rš. 500 mm, pol.308 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	4,00	425,00	1 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	<b>02-14-334</b>	<b>Zateplení Střední školy grafické, Brno</b>	List č.10
Objekt:	<b>01</b>	<b>Zateplení a výměna oken</b>	
Rozpočet:	<b>334-01-01</b>	<b>Zateplení a výměna oken</b>	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
134 764.11	oplechování parapetů, rš 330 mm pol. 301 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	112,00	342,00	38 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135 764.14	Oplechování ukončení tep. izol. pol. 310 r.š.330mm Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	3,00	420,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136 764.15	Demontáž podkladního plechu nástřešního žlabu	m	40,00	85,00	3 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137 764.3	Oplechování říms , rš 900 mm pol. 302c Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	8,00	598,00	4 784,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138 764.5	Oplechování zdí rš 500 mm pol. 303 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	13,00	451,00	5 863,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139 764.9	Oplechování okapní hrany dvorního přístavku 330mm Pz plech s ochr.povrch.úpravou v barvě RAL,pol.307	m	4,00	379,00	1 516,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140 764.12	Svod kruhový, D 100 mm vč. zděří, odsoků a přísl Pz plech s ochr.povrch.úpravou v barvě RAL,, pol305	m	41,00	258,00	10 578,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141 764.13	Napojení fasád. systému na povlak. krytinu pol.309 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	8,00	418,00	3 344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142 764.6	Žlab podokapní půlkulatý rš. 500 mm pol. 304 Pz plech s ochrannou povrch. úpravou v barvě RAL	m	36,00	285,00	10 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>179 722,03</b>		<b>0,34901</b>		<b>1,06069</b>

Díl: 765	Krytiny tvrdé								
143 765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	32,00	23,50	752,00	0,00000	0,00000	0,02100	0,67200
144 765313113R00	Krytina Francouzská 12, střež jednoduchých	m2	7,00	552,54	3 867,78	0,04052	0,28364	0,00000	0,00000
145 765319121R00	Montáž krytiny z bobrovky střež složit. na sucho	m2	25,00	135,09	3 377,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146 998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,28	698,53	198,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147 765901105R	Fólie paropropust. kotvená proti posunu, přelep spojů - krytí tepelné izolace půdy	m2	347,40	36,00	12 506,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>20 701,71</b>		<b>0,28364</b>		<b>0,67200</b>

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
148 762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	4,86	89,37	434,34	0,00000	0,00000	0,01700	0,08262
149 762631803R00	Demontáž vrat včetně kování přes 8 m2	m2	17,16	81,06	1 390,99	0,00000	0,00000	0,03400	0,58344
150 767.1	Demontáž kovového komínu ve dvorní části	kpl.	1,00	560,00	560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151 767.11	Oc. dvoukř. vrata plná zateplená,kování ČSN EN 179 2600x3300, č. 201, nátěr vč. montáže	kus	1,00	57 417,00	57 417,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152 767.12	Oc. dvoukř. vrata plná zateplená,kování ČSN EN 179 2600x3300, č.202, nátěr, vč. montáže	kus	1,00	57 417,00	57 417,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153 767.14	Oc. dvoukř. vrata plná zateplená, 1600x2050, nátěr pol. 204, vč. montáže	kus	1,00	50 856,00	50 856,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č.11
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
154	767.15	Montáž mříží pevných vč. dod.mříže kotv. do ostění 800x600, Pz úprava pol. 205	kus	6,00	1 250,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	767.16	Úprava stávajících plechových dveří na fasádě vč. očištění a nátěru, pol. 217	kus	2,00	860,00	1 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	767.18	montáž mříže z ocel prof. 12 mm vč. dodávky 1200x2400mm, Pz	kus	3,00	6 220,00	18 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	767.19	Demontáž stávajících mříží na fasádě 2 ks, vnitřních nůžkových 3ks, okenní výplně z mřížoviny u, zazděných otvorů v 1.PP 2ks	kus	7,00	390,00	2 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	767.2	Montáž mříží pevných vč. dod.mříže kotv. do ostění 1200x2100,Pz úprava, č.206	kus	1,00	4 320,00	4 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	767.3	Montáž mříží pevných vč. dod.mříže kotv. do ostění 900x1800, Pz úprava, č.207	kus	1,00	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	767.4	Montáž mříží pevných vč. dod.mříže kotv. do ostění 900x600, Pz úprava, č.208	kus	1,00	1 530,00	1 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	767.5	Montáž mříží pevných vč. dod.mříže kotv. do ostění 900x1300, Pz úprava, č. 209	kus	1,00	209,00	209,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	767.10	Mobilní žebřík dl. 3,0m, nátěr, pol. 215	kus	2,00	3 350,00	6 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	767.13	Dveře. dvoukř.hliník, prosklené,Uw =1,2, 1800x2700 kování panik ČSNEN 179,samozav., nadsvětlik+mont.	kus	1,00	55 890,00	55 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	767.17	Nový držák vliaje na fasádu nerez ocel+demontáž 1 ks stávajícího, pol. 218	kus	2,00	1 650,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	767.6	Mřížka větrací VZT kulatá Pz 315mm č.210	kus	3,00	350,00	1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	767.7	Odvětrávací komin z kotelny 200mm, Pz úprava č.212	kus	1,00	8 700,00	8 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	767.8	Plech. dvířka do soklu fasády, zámek,nátěr v barvě soklu, 600x600mm vč. rámu, pol.213	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	767.9	Zateplení půdních izoldveří tl.60mm, těsnění,nátěr 800/1850, pol. 214	kus	1,00	2 830,00	2 830,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>289 114,33</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,66606</b>

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
169	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	536,00	142,00	76 112,00	0,00005	0,02680	0,00000	0,00000
170	611.1	Okno plastové 1200x2400 - č.101, žaluzie, parapet Uw 1,2W/mK, Rw 37dB, nižší poloha klik	kus	34,00	6 723,00	228 582,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	611.10	Okno plastové 900x600 - č.109, parapet Uw 1,2W/mK	kus	1,00	2 134,00	2 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	611.11	Okno plastové 900x1300 - č.110, parapet Uw 1,2W/mK	kus	1,00	2 776,00	2 776,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	611.12	Okno plastové 1800x900 - č.111, parapet	kus	2,00	2 542,00	5 084,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	611.13	Okno plastové 1200x1500 - č.112, žaluzie, parapet Uw 1,2W/mK, Rw 37dB	kus	2,00	3 936,00	7 872,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List č. 12
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
175	611.14	Okno plastové 850x850 - č.113, parapet Uw 1,2W/mK, Rw 37dB	kus	1,00	2 294,00	2 294,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	611.2	Okno plastové 1200x2400 -č.101a ,bezp.fólie, parap žaluzie, Uw 1,2W/mK,Rw37dB, nižší poloha klik	kus	12,00	8 308,00	99 696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	611.3	Okno plastové 1200x2100 - č.102, žaluzie, parapet Uw 1,2W/mK, Rw 37dB, nižší poloha klik	kus	19,00	6 295,00	119 605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	611.4	Okno plastové 1200x2100 -č.102a, žaluzie, parapet, bezp. fólie,Uw 1,2W/mK, Rw 37dB, nižší poloha, klik	kus	1,00	7 646,00	7 646,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	611.5	Okno plastové 900x1800 - č.103, žaluzie, parapet Uw 1,2W/mK, Rw 37dB	kus	1,00	4 470,00	4 470,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	611.6	Okno plastové pevné1300x1100 - č.104	kus	1,00	2 004,00	2 004,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	611.7	Okno plastové 2600x750 - č.105	kus	2,00	3 277,00	6 554,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	611.9	Okno plastové 800x600 - č.107, parapet Uw 1,2W/mK,	kus	6,00	2 135,00	12 810,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	769.1	Posunutí stávajících oken plastových - do vnějšího lince fasády - okno 1200x800mm	kus	3,00	1 450,00	4 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	769.15	Rozšiřující okenní profil - pro montáž do hlubokého ostění	m	435,95	89,00	38 799,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	769.16	Posunutí stávajících oken plastových - do vnějšího do vnějšího lince fasády - okno 450x1000mm	kus	3,00	1 230,00	3 690,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	769.2	Parapet plastový vč. koncovek tl.30mm, š.500 mm pol. 116	m	6,30	388,00	2 444,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>626 922,95</b>		<b>0,02680</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>									
187	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukci Bochemitem QB 2x	m2	203,69	40,61	8 271,93	0,00016	0,03259	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>8 271,93</b>		<b>0,03259</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>									
188	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	992,36	14,58	14 468,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x	m2	1 029,98	12,00	12 359,76	0,00013	0,13390	0,00000	0,00000
190	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	1 029,98	20,00	20 599,60	0,00014	0,14420	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>47 427,97</b>		<b>0,27809</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>									
191	799	Vedlejší rozpočtové náklady viz. samostatný výpis	kpl.	1,00	123 800,00	123 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				<b>123 800,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>

**Díl: M21 Elektromontáže**

Stavba:	02-14-334	Zateplení Střední školy grafické, Brno	List 6.13
Objekt:	01	Zateplení a výměna oken	
Rozpočet:	334-01-01	Zateplení a výměna oken	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
192 21.1	Demontáž stávajících svodů hromosvodu	m	74,00	100,00	7 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193 21.2	Montáž svodů hromosvodu vč. materiálu a příslušenství (kotvy, svorky, ochr. úhelník apod.)	m	74,00	200,00	14 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194 21.3	Revize hromosvodu	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195 21.5	Odstranění slaboproudu vč. prověření funkčnosti	m	24,00	69,00	1 656,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196 21.6	Demontáž podparapetní lišty, přeložení slaboproud kabelů do nové lišty umístěné níže cca 20cm	m	24,00	35,00	840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197 21.4	zatrubkování a přeložení slaboproudých rozvodů	m	36,00	85,00	3 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>30 256,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>