

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/379 KOTVRDOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu PAU (zjištění T3, T4) bylo nutno provést změnu skladby a rozsahu původně navržených konstrukčních vrstev - nebylo možno frézovat stávající ložnou vrstvu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 658 321,62 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou

Příloha:

1. Vyčíslené vícepráce
2. Pověření - Ing. Zeman, p. Bohunský

V Brně, dne



na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
29.11.2023 23:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Přezkoumal:



PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

II/379 Kotvrdovice

				Dodatek č.1			
I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava komunikace	1 240 656,25	1 501 194,06	414 427,87	-36 762,50	1 618 321,62	1 958 169,16
Stavební náklady - celkem		1 240 656,25	1 501 194,06	414 427,87	-36 762,50	1 618 321,62	1 958 169,16
II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	40 000,00	48 400,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	40 000,00	48 400,00
Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP bez DPH	MNP bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Finanční náklady projektu celkem							
		1 280 656,25	1 549 594,06	414 427,87	-36 762,50	1 658 321,62	2 006 569,16



Soupis prací objektu

Stavba: II/379 Kotvrdovice

Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Komunikace km 50,834 - 51,084 (+ 125 mb) - VCP

SO 101 414 427,87

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				389 385,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 430,000	13,00	18 590,00
			3 235 (ACO) + 2 295 (ACL) = 5 530 m2 (- SOD 4 100m2) = VCP + 1 430m2				
			4100=4 100,000 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 185,000	265,00	314 025,00
			ACO 11+ tl. 5cm				
			3 235 m2 (-SOD 2050) = VCP 1 185 m2				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	245,000	210,00	51 450,00
			ACL 16+ tl. 5cm				
			2 295 m2 (- SOD 2 050 m2) = VCP 245 m2				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	58910		VYPLN SPAR ASFALTEM	M	133,000	40,00	5 320,00
			zalití pracovních spar				
			375 + 10 + 8 + 30 + 10 = 433 mb (- SOD 300 m2) = VCP 133 mb				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsaného materiálu				
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
9			Ostatní konstrukce a práce				25 042,87
15	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	52,500	350,00	18 375,00
			čára dělicí 0,125 - 375 m				
			optická brzda -12 m2, vodící proužek v extravilánu 150*2*0,125 = 37,5 m2				
			375*0,125+12 + 37,5 = 96,375 m2 (- SOD 43,875) = VCP 52,5 m2				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
18	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	133,000	40,00	5 320,00
			zařezání u napojení na stávající povrch včetně pracovní spáry				
			= výplň spar asfaltem (pol.15.)				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
N1	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KS	1,000	1 347,870	1 347,870
			uliční vpust				

Celkem méněpráce (bez DPH) -36 762,50

Celkem vícepráce (bez DPH) 414 427,87

Celkem navýšení ceny díla (bez DPH) 377 665,37

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155209751-41916-230220130604.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155209751-41916-230220130627**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 20

Datum vyhotovení: **20.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155209751-41916-230220130627