

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/398  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1278  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 050/KCFX/23

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 2. A 3. STAVBA**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**STRABAG a.s.**

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupená [REDACTED]

IČO: 60838744  
sp.zn. B 7634

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

#### **SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245), ZN vícepráce:**

- při provádění frézování bylo zjištěno, že stávající asfaltové vrstvy jsou v mocnosti 30cm, které byly frézovány 2x po 15 cm viz. foto. S odstraněním dalších konstrukcí bylo postupováno dle předpokladů zadávací dokumentace.

#### **SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800), ZN vícepráce:**

- v úrovni základové spáry pro gabionovou opěrnou zeď v km 1,800 – 1,955 byla po sejmutí ornice v tl. 45 cm a po vyhloubení rýhy pro založení zastižena podomíční vrstva tl. 0,2-0,3m. Tyto zeminy jsou nevhodné pro založení gabionové zdi, proto budou odstraněny a nahrazeny vhodným nakupovaným materiálem,
- změna spočívá v provedení prostupů skrz koše gabionu plastovou trubkou DN200, tato úprava odvodnění zamezí kumulaci vody za rubem opěrné zdi. Toto vyústění bude provedeno po každých 50m zdi, délky 2m, tzn. bude provedeno celkem 6 vyústění,
- v průběhu zemních prací na SO103 založení gabionové zdi bylo porušeno podzemní vedení vodovodní přípojky DN150. Tyto sítě zhotovitel nemohl vytýčit z důvodu absence upřesňujícího polohopisného vyjádření jejího správce a ani jinak předvídat či zjistit jejich polohu. Porušené inženýrské sítě neměly žádné povrchové znaky,
- v průběhu zemních prací na SO103 založení gabionové zdi bylo porušeno podzemní vedení silového kabelu. Tyto sítě zhotovitel nemohl vytýčit z důvodu absence upřesňujícího polohopisného vyjádření jejího

správce a ani jinak předvídat či zjistit jejich polohu. Porušené inženýrské sítě neměly žádné povrchové znaky.

**SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438, ZN vícepráce:**

- na SO 101 st.2 rozšíření zemního tělesa v násypu svahovými stupni je nutné vyměnit za nový materiál vhodný do podloží násypu v mocnosti 0,5m. Při kontrole provedených svahových stupňů v km 2,700 – 3,200 pravá a levá strana byly v posledním stupni (pod konstrukčními vrstvami) nalezeny nestabilní zeminy, tyto zeminy je také nutné vyměnit za materiál vhodný do násypu v mocnosti 0,5m.
- na SO 101 st.3 rozšíření zemního tělesa v násypu svahovými stupni je nutné vyměnit za nový materiál vhodný do podloží násypu v mocnosti 0,5m. Při kontrole provedených svahových stupňů v km 2,700 – 3,200 pravá a levá strana byly v posledním stupni (pod konstrukčními vrstvami) nalezeny nestabilní zeminy, tyto zeminy je také nutné vyměnit za materiál vhodný do násypu v mocnosti 0,5m.

**SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340), ZN vícepráce:**

- při odkopávkách plynovodu bylo změřeno, že stávající ocelová chránička je delší než předpokládala projektová dokumentace. Po geodetickém zaměření (viz. příloha) byla zaměřena celková délka chráničky 22,5m. Ve vyjádření správce plynovodu GRIDSERVICES (nově f. f. GASNET) ze dne 14.11.2018 číslo vyjádření: 5001826278 je stanoven základní technologický postup při ochraně plynovodu. Tento spočívá v odstranění celé chráničky a další práce spojené s odstraněním stávající izolace pod chráničkou na stávajícím potrubí DN 300 a nové izolační pásy s ovínem ergelitovou páskou. Od všech provedených prací jsou vedeny záznamy v stavebních denících a práce jsou zdokumentovány a geodeticky zaměřeny ve zprávě pro správce plynovodu.  
Bez těchto zemních prací by nebylo možné provést práce spojené s ochranou plynovodu SO 501.

**SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438, ZN vícepráce a méněpráce:**

- po prověření platnosti bylo konstatováno, že je nutné toto stanovení dodržet a ornice ze stavby bude na pozemek dovezena a rozprostřena v požadovaném množství a kvalitě. Vzhledem k časovému postupu prací při skrývkách ornice na SO 001 stavba 2 a SO 104 stavba 3 bylo plánované tuto ornici dovézt přímo z prováděných skrývek. O tomto byl informován hospodařící subjekt dotčeného pozemku. Při jednání nesouhlasil s dovezením ornice a rozprostřením z důvodu osetí pozemku a okolních pozemků obilím s tím, že ornici bude možno převézt až koncem měsíce srpna po provedení sklizně. Z tohoto důvodu se vytěžená ornice musela odvézt na mezideponii stavby a odtud byla po sklizni naložena, odvezena a rozprostřena. Při provedení kontroly ze strany stavby a za účasti TDI bylo zjištěno, že část pozemku 1149/50 je zarostena náletovými dřevinami a travinami. Po opětovném jednání s fy AGRONET bylo nutné tyto rostliny odstranit, aby se ornice mohla rozprostřít až na hrany pozemku, který byl geodeticky vytýčen. Po prověření Soupisu prací a dotazu na AD bylo konstatováno, že položky vztahující se k provedení všech prací spojenými s přípravou pozemku, dovozem, rozprostřením ornice a následnou úpravu okolních pozemků použitými při dopravě ornice na určené místo a zhotovitel provede jejich ocenění dle SOD,
- zhotovitel provedl odborný procentuální odhad opravy příčných a podélných trhlin a po frézování bude provedena fyzická kontrola za účasti TDI a budou zaměřeny trhliny určené k opravě a délky zapsány do SD.

**SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507, ZN vícepráce:**

- zadávací dokumentace předpokládá vybudování nového propustku v km 6,496. S ohledem na zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího propustku DN 800 dl. 8m v km 6,496, je nutné ho kompletně odstranit.

**SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980), NN vícepráce:**

- zadávací dokumentace předpokládá vybudování nového propustku v km 1,790. S ohledem na zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího propustku DN 600 dl. 12m v km 1,790, je nutné ho kompletně odstranit.

**SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745, NN- vícepráce:**

- po odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm dle PD bylo pochůzkou konstatováno, že okraje stávající vozovky v celém rozsahu objektu, tzn. v km 1,955 – 2,746, vykazují takové množství poruch, že je nezbytné rozšířit sanace okrajů vozovky na celé staničení SO vpravo i vlevo, tzn. v celkové délce 2 x 791m v šíři 1,1m podkladní vrstvy z ACP. Sanace bude provedena ve skladbě 70mm ACP, 150mm ŠD, 500mm sanační polštář z DK.

**SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507, ZN- vícepráce a méněpráce:**

- výkaz výměr zadávací dokumentace předpokládal osazení betonového svodidla v délce 52m. Dle zadávací dokumentace je navrženo osazení svodidla v km 4,64 – 4,70 vpravo a v km 5,070 – 5,122 vpravo celkem 112m. S ohledem na skutečný stav, šíři a průběh, zemní krajnice bude provedena změna způsobu osazení svodidla v krajnici v km 4,64 – 4,70 vpravo i v km 5,070 – 5,122 vpravo, a to uložení na betonových prazích.

**Změna termínu:**

- na základě skutečností vzniklých při výstavbě a navýšení objemu stavebních prací dochází k posunu termínu dokončení realizace stavby, tzn. nepředvídatelné okolnosti dle čl. VI odst. 10 smlouvy (rozsáhlejší vícepráce, případně překážky v místě realizace stavby).

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Termín předání staveniště              | <b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>  |
| Termín zahájení stavebních prací       | <b>do 15 dnů od předání staveniště</b> |
| Dokončení a předání stavby             | <b>nejpozději do 20. 12. 2023</b>      |
| Předání díla vyjma geometrického plánu | <b>do 31. 12. 2023</b>                 |
| Předání a převzetí geometrických plánů | <b>nejpozději do 9. 1. 2024</b>        |

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**92 728 600,35 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Olomouci, dne

V Brně, dne



STRABAG a.s.

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
01.12.2023  
17:38

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



STRABAG a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE**

---

Projekt : II/429 Bohdalice – Nesovice, 2. a 3. stavba

| II/429 Bohdalice – Nesovice, 2. stavba                               |                                                                             | Dodatek č. 1                  |               |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------------------|
| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady                           |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Objekt                                                               | Popis                                                                       |                               | VCP           | MNP        |                          |
| SO 001                                                               | Příprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438 | 1 774 570,00                  |               |            | 1 774 570,00             |
| SO 101                                                               | Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438                         | 28 741 861,84                 | 7 774 110,40  | -65 780,00 | 36 450 192,24            |
| SO 103                                                               | Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)                             | 5 956 846,40                  | 180 819,29    |            | 6 137 665,69             |
| SO 171                                                               | Dopravní značení, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438                       | 321 281,76                    |               |            | 321 281,76               |
| I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady                               |                                                                             | 36 794 560,00                 | 7 954 929,69  | -65 780,00 | 44 683 709,69            |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady                       |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Popis                                                                |                                                                             |                               | VCP           | MNP        |                          |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            | 0,00                     |
| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem                |                                                                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00       | 0,00                     |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| Rekapitulace                                                         |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                                                             |                               | VCP           | MNP        |                          |
| I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé    |                                                                             | 36 794 560,00                 | 7 954 929,69  | -65 780,00 | 44 683 709,69            |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady                        |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Objekt                                                               | Popis                                                                       |                               | VCP           | MNP        |                          |
| SO 101.2                                                             | Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745                          | 4 921 277,99                  | 2 031 841,07  |            | 6 953 119,06             |
| SO 132                                                               | Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)                              | 729 221,72                    | 38 033,59     |            | 767 255,31               |
| SO 133                                                               | Sjezdy na pozemky - Hvězdlice                                               | 232 049,23                    |               |            | 232 049,23               |
| SO 161                                                               | Úprav objízdných tras                                                       | 334 594,95                    |               |            | 334 594,95               |
| SO 801                                                               | Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 -1,955 a km 2,700 - 4,438      | 705 847,00                    |               |            | 705 847,00               |
| SO 802                                                               | Rekultivace dočasných záborů, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438           | 226 114,00                    |               |            | 226 114,00               |
| SO 803                                                               | Vegetační úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438                       | 1 600 831,80                  |               |            | 1 600 831,80             |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem                 |                                                                             | 8 749 936,69                  | 2 069 874,66  | 0,00       | 10 819 811,35            |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK          |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Popis                                                                |                                                                             |                               | VCP           | MNP        |                          |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                      |                                                                             | 1 448 390,00                  |               |            | 1 448 390,00             |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY                                                     |                                                                             | 467 739,00                    |               |            | 467 739,00               |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK          |                                                                             | 1 916 129,00                  | 0,00          | 0,00       | 1 916 129,00             |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| II. Rekapitulace                                                     |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                                                             |                               | VCP           | MNP        |                          |
| II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé |                                                                             | 10 666 065,69                 | 0,00          | 0,00       | 12 735 940,35            |
|                                                                      |                                                                             |                               |               |            |                          |
| I. + II. Rekapitulace -Bohdalice-Nesovice 2.stavba                   |                                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |            | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM                                       |                                                                             |                               | VCP           | MNP        |                          |
|                                                                      |                                                                             | 47 460 625,69                 | 10 024 804,35 | -65 780,00 | 57 419 650,04            |

Projekt : II/429 Bohdalice – Nesovice, 3. stavba

|                                                                      |                                          | Dodatek č. 1                  |               |             |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady                           |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Objekt                                                               | Popis                                    |                               | VCP           | MNP         |                          |
| SO 001                                                               | Příprava území, odhumusování ploch ZPF   | 280 136,00                    |               |             | 280 136,00               |
| SO 101                                                               | Silnice II/429, km 4,438-6,507           | 16 877 226,01                 | 436 668,88    | -60 762,00  | 17 253 132,89            |
| SO 104                                                               | Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)     | 10 162 810,35                 | 161 905,50    |             | 10 324 715,85            |
| SO 106                                                               | Silnice III/4292 na Uhřice (km 6,510)    | 630 584,46                    |               |             | 630 584,46               |
| SO 115                                                               | Obruby - Milonice                        | 32 445,20                     |               |             | 32 445,20                |
| SO 134                                                               | Sjezdů na pozemky - Uhřice               | 68 015,56                     |               |             | 68 015,56                |
| SO 161.1                                                             | Úpravy objízdných tras                   | 118 146,00                    |               |             | 118 146,00               |
| SO 171                                                               | Dopravní značení                         | 318 997,80                    |               |             | 318 997,80               |
| SO 501                                                               | Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340) | 200 514,33                    | 532 614,51    |             | 733 128,84               |
| SO 511                                                               | Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380) | 159 732,00                    |               |             | 159 732,00               |
| SO 802                                                               | Rekultivace dočasných záborů             | 242 786,00                    |               |             | 242 786,00               |
| SO 803                                                               | Vegetační úpravy                         | 730 844,80                    |               |             | 730 844,80               |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady                               |                                          | 29 822 238,51                 | 1 131 188,89  | -60 762,00  | 30 892 665,40            |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady                       |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Popis                                                                |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                      |                                          | 1 870 750,00                  |               |             | 1 870 750,00             |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem                |                                          | 1 870 750,00                  | 0,00          | 0,00        | 1 870 750,00             |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| Rekapitulace                                                         |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
| I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé    |                                          | 31 692 988,51                 | 1 131 188,89  | -60 762,00  | 32 763 415,40            |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady                        |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Objekt                                                               | Popis                                    |                               | VCP           | MNP         |                          |
| SO 101.1                                                             | Přeložka oplocení pozemku p.č. 1023/4    | 139 180,22                    |               |             | 139 180,22               |
| SO 115.1                                                             | Obruby - Milonice                        | 141 300,00                    |               |             | 141 300,00               |
| SO 125                                                               | Chodníky Milonice                        | 303 271,24                    |               |             | 303 271,24               |
| SO 135                                                               | Sjezdů na pozemky - Milonice             | 860 752,42                    |               |             | 860 752,42               |
| SO 161.2                                                             | Úpravy objízdných tras                   | 241 264,95                    |               |             | 241 264,95               |
| SO 451                                                               | Veřejné osvětlení Milonice               | 172 023,08                    |               |             | 172 023,08               |
| SO 802.1                                                             | Rekultivace dočasných záborů             | 118 260,00                    |               |             | 118 260,00               |
| SO 803.1                                                             | Vegetační úpravy - následná péče         | 70 224,00                     |               |             | 70 224,00                |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem                 |                                          | 2 046 275,91                  | 0,00          | 0,00        | 2 046 275,91             |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK          |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Popis                                                                |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                      |                                          | 31 520,00                     |               |             | 31 520,00                |
| VEDEJŠÍ NÁKLADY                                                      |                                          | 467 739,00                    |               |             | 467 739,00               |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK          |                                          | 499 259,00                    | 0,00          | 0,00        | 499 259,00               |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| II. Rekapitulace                                                     |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
| II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé |                                          | 2 545 534,91                  | 0,00          | 0,00        | 2 545 534,91             |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| I. + II. Rekapitulace - Bohdalice-Nesovice 3.stavba                  |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
| FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM                                       |                                          | 34 238 523,42                 | 1 131 188,89  | -60 762,00  | 35 308 950,31            |
|                                                                      |                                          |                               |               |             |                          |
| Rekapitulace 2. stavba + 3. stavba                                   |                                          | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK 1         |             | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|                                                                      |                                          |                               | VCP           | MNP         |                          |
| FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM                                     |                                          | 81 699 149,11                 | 11 155 993,24 | -126 542,00 | 92 728 600,35            |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 02 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Rozpočet:** Změna 02 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 101 936,25 Kč

**Cena celková:** 101 936,25 Kč

**DPH:** 21 406,61 Kč

**Cena s daní:** 123 342,86 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 101 936,25 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 02 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Rozpočet: Změna 02 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                         |    |          |          |           |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                  | T  | 127,500  | 23,00    | 2 932,50  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                         |    |          |          | 2 932,50  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                          |    |          |          |           |
| 2      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM      | M3 | 63,750   | 384,00   | 24 480,00 |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 63,750   | 38,00    | 2 422,50  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                          |    |          |          | 26 902,50 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                 |    |          |          |           |
| 7      | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO      | M3 | 63,750   | 1 131,00 | 72 101,25 |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                 |    |          |          | 72 101,25 |

Celkem: 101 936,25

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 03 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Rozpočet:** Změna 03 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 63 396,00 Kč

**Cena celková:** 63 396,00 Kč

**DPH:** 13 313,16 Kč

**Cena s daní:** 76 709,16 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 63 396,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 03 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Rozpočet: Změna 03 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 8      |         | Potrubí |                                                 |    |          |          |           |
| 38     | 87434   |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M  | 12,000   | 5 283,00 | 63 396,00 |
| 8      |         | Potrubí |                                                 |    |          |          | 63 396,00 |

Celkem: 63 396,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Rozpočet:** Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 13 372,64 Kč

**Cena celková:** 13 372,64 Kč

**DPH:** 2 808,25 Kč

**Cena s daní:** 16 180,89 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 13 372,64 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1  
**Objekt:** Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)  
**Rozpočet:** Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| - 0    | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                             |     |          |          |          |
| 1      | 014102                       | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                         | T   | 4,000    | 23,00    | 92,00    |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                             |     |          |          | 92,00    |
| - 1    | Zemní práce                  |     |                                                             |     |          |          |          |
| 1      | 17481                        | N   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                    | M3  | 1,500    | 452,03   | 678,05   |
| 2      | 131738                       |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM             | M3  | 2,000    | 384,00   | 768,00   |
| 3      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ        | M3  | 2,000    | 38,00    | 76,00    |
| 4      | 17581                        |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ            | M3  | 0,500    | 1 106,00 | 553,00   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                             |     |          |          | 2 075,05 |
| - 7    | Přidružená stavební výroba   |     |                                                             |     |          |          |          |
| 2      | 72221                        | N   | VODOVODNÍ ARMATURY                                          | KUS | 2,000    | 4 697,88 | 9 395,76 |
| 7      | Přidružená stavební výroba   |     |                                                             |     |          |          | 9 395,76 |
| - 8    | Potrubí                      |     |                                                             |     |          |          |          |
| 3      | 87334                        | N   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM | M   | 1,000    | 608,83   | 608,83   |
| 8      | Potrubí                      |     |                                                             |     |          |          | 608,83   |
| - 9    | Ostatní konstrukce a práce   |     |                                                             |     |          |          |          |
| 10     | 969334                       |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH                     | M   | 1,000    | 1 201,00 | 1 201,00 |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Změna 04 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 1 201,00 |

Celkem:

13 372,64

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Rozpočet:** Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 2 114,40 Kč

**Cena celková:** 2 114,40 Kč

**DPH:** 444,02 Kč

**Cena s daní:** 2 558,42 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 114,40 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Rozpočet: Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka   | Typ                  | Název                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 2      |           | Základy              |                                                                                                          |     |          |        |          |
| 12     | 210813013 |                      | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY)                           | M   | 1,000    | 72,00  | 72,00    |
| 2      |           | Základy              |                                                                                                          |     |          |        | 72,00    |
| 3      |           | Svislé konstrukce    |                                                                                                          |     |          |        |          |
| 15     | 34111076  |                      | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2                                                                    | M   | 1,000    | 180,00 | 180,00   |
| 16     | 34562207  |                      | Svorka C 2 násobná nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2, včetně vodě odolné izolace tepeně srmšřovací | KUS | 4,000    | 300,00 | 1 200,00 |
| 19     | 34571364  |                      | trubka elektroinstalaační HDPE tuhá dvouplášřová korugovaná D 75/90 mm                                   | M   | 1,000    | 108,00 | 108,00   |
| 3      |           | Svislé konstrukce    |                                                                                                          |     |          |        | 1 488,00 |
| 4      |           | Vodorovné konstrukce |                                                                                                          |     |          |        |          |
| 27     | 460201603 |                      | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3                           | M3  | 1,000    | 300,00 | 300,00   |
| 28     | 460421001 |                      | Lože kabelů z písku nebo šřerkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šřřky lože do 65 cm                 | M   | 0,100    | 180,00 | 18,00    |
| 31     | 460520173 |                      | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy                                  | M   | 1,000    | 60,00  | 60,00    |
| 32     | 460561821 |                      | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnnání povrchu - v zástavbě                                       | M3  | 0,900    | 96,00  | 86,40    |
| 33     | 460600023 |                      | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m                                                   | M3  | 1,000    | 90,00  | 90,00    |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Změna 05 SO 103 Sanace svahu zářezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|-------|----|----------|--------|--------|
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |       |    |          |        | 554,40 |

Celkem:

2 114,40

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 06 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Rozpočet:** Změna 06 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 5 256 197,10 Kč

**Cena celková:** 5 256 197,10 Kč

**DPH:** 1 103 801,39 Kč

**Cena s daní:** 6 359 998,49 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 5 256 197,10 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 06 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

Rozpočet: Změna 06 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |            |        |              |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | 16 000,600 | 23,00  | 368 013,80   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |            |        | 368 013,80   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                  |    |            |        |              |
| 10     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8 000,300  | 144,00 | 1 152 043,20 |
| 15     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         | M3 | 8 000,300  | 38,00  | 304 011,40   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                  |    |            |        | 1 456 054,60 |
| 2      |         |     | Základy                                                      |    |            |        |              |
| 29     | 27152   |     | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                     | M3 | 8 000,300  | 429,00 | 3 432 128,70 |
| 2      |         |     | Základy                                                      |    |            |        | 3 432 128,70 |

Celkem: 5 256 197,10

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 07 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Rozpočet:** Změna 07 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 578 245,40 Kč

**Cena celková:** 1 578 245,40 Kč

**DPH:** 331 431,53 Kč

**Cena s daní:** 1 909 676,93 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 578 245,40 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Změna 07 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

Změna 07 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| - 0    |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |           |        |              |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | 4 804,400 | 23,00  | 110 501,20   |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |           |        | 110 501,20   |
| - 1    |         |     | Zemní práce                                                  |    |           |        |              |
| 10     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŘ I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2 402,200 | 144,00 | 345 916,80   |
| 15     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         | M3 | 2 402,200 | 38,00  | 91 283,60    |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                  |    |           |        | 437 200,40   |
| - 2    |         |     | Základy                                                      |    |           |        |              |
| 29     | 27152   |     | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                     | M3 | 2 402,200 | 429,00 | 1 030 543,80 |
| 2      |         |     | Základy                                                      |    |           |        | 1 030 543,80 |

Celkem: 1 578 245,40

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

**Rozpočet:** Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 884 886,00 Kč

**Cena celková:** 884 886,00 Kč

**DPH:** 185 826,06 Kč

**Cena s daní:** 1 070 712,06 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 884 886,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

Rozpočet: Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                               | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                     |    |            |        |            |
| 1      | 18020   |             | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH                 | M2 | 5 200,000  | 20,00  | 104 000,00 |
| 3      | 18230   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                        | M3 | 1 430,000  | 206,00 | 294 580,00 |
| 4      | 18331   |             | SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY                           | M2 | 10 394,000 | 4,00   | 41 576,00  |
| 5      | 125738  |             | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 430,000  | 311,00 | 444 730,00 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                     |    |            |        | 884 886,00 |

Celkem:

884 886,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 10 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Rozpočet:** Změna 10 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 54 781,90 Kč

**Cena celková:** 54 781,90 Kč

**DPH:** 11 504,20 Kč

**Cena s daní:** 66 286,10 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 54 781,90 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Změna 10 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

Změna 10 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------|-------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5      |         | Komunikace |                                     |    |          |        |           |
| 5      | 577A1   | N          | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M  | 294,210  | 186,20 | 54 781,90 |
| 5      |         | Komunikace |                                     |    |          |        | 54 781,90 |

Celkem:

54 781,90

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, MNP, TDK I

**Objekt:** Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

**Rozpočet:** Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -65 780,00 Kč

**Cena celková:** -65 780,00 Kč

**DPH:** -13 813,80 Kč

**Cena s daní:** -79 593,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -65 780,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, ZN, MNP, TDK I

Objekt: Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

Rozpočet: Změna 09 SO 101 Silnice II/429, km 1,653 – 1,955 a km 2, 700 – 4,438

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce |    |            |        |            |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU          | T  | -2 860,000 | 23,00  | -65 780,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce |    |            |        | -65 780,00 |

Celkem:

-65 780,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 12 SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)

**Rozpočet:** Změna 12 SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 38 033,59 Kč

**Cena celková:** 38 033,59 Kč

**DPH:** 7 987,05 Kč

**Cena s daní:** 46 020,64 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 38 033,59 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK I

Objekt: Změna 12 SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)

Rozpočet: Změna 12 SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                   |    |          |          |           |
| 3      | 014102  | 3   | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH<br>17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T  | 9,161    | 240,00   | 2 198,64  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                   |    |          |          | 2 198,64  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |          |           |
| 49     | 966358  |     | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                                            | M  | 12,000   | 2 847,00 | 34 164,00 |
| 52     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                                             | M3 | 0,394    | 4 241,00 | 1 670,95  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                     |    |          |          | 35 834,95 |

Celkem:

38 033,59

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

**Rozpočet:** Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 2 031 841,07 Kč

**Cena celková:** 2 031 841,07 Kč

**DPH:** 426 686,62 Kč

**Cena s daní:** 2 458 527,69 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 031 841,07 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

Rozpočet: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| -      | 0       |     | Všeobecné konstrukce a práce                                        |    |           |        |            |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                 | T  | 3 754,086 | 23,00  | 86 343,98  |
|        |         |     | Pol. 113328                                                         |    |           |        |            |
|        |         |     | Pol. 123738                                                         |    |           |        |            |
|        |         |     | Pol. 113328                                                         |    |           |        |            |
|        |         |     | Pol. 123738                                                         |    |           |        |            |
|        |         |     | (1384,25+403,41)*2,1=3 754,086 [A]                                  |    |           |        |            |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                        |    |           |        | 86 343,98  |
| -      | 1       |     | Zemní práce                                                         |    |           |        |            |
| 3      | 113328  |     | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,<br>ODVOZ DO 20KM | M3 | 400,010   | 178,00 | 71 201,78  |
|        |         |     | odpočet                                                             |    |           |        |            |
|        |         |     | II/429: 20,0*0,17 =-3,400                                           |    |           |        |            |
|        |         |     | 1.955-2.746:                                                        |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,5*0,17                                                        |    |           |        |            |
|        |         |     | -20*0,17=-3,400 [B]                                                 |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,5*0,17*2=403,410 [A]                                          |    |           |        |            |
|        |         |     | Celkem: B+A=400,010 [C]                                             |    |           |        |            |
| 5      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                              | M3 | 294,800   | 669,00 | 197 221,20 |
|        |         |     | Odpočet:                                                            |    |           |        |            |
|        |         |     | Frézování pro sanace okrajů TYP1 vpravo                             |    |           |        |            |
|        |         |     | 1.849-1.879: 30,0*0,08=2,400 [B]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.222-2.312: 90,0*0,08=7,200 [C]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.372-2.452: 80,0*0,08=6,400 [D]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.532-2.542: 10,0*0,08=0,800 [E]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.632-2.745: 113,0*0,08=9,040 [F]                                   |    |           |        |            |
|        |         |     | Frézování pro sanace okrajů TYP1 vlevo                              |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.059-2.219: 160,0*0,08=12,800 [G]                                  |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.242-2.352: 110,0*0,08=8,800 [H]                                   |    |           |        |            |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK I

Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 8      | 123738  |     | 2.612-2.662: 50*0,08=4,000 [I]                               |    |           |        |            |
|        |         |     | Frézování pro sanace krajů TYP1 vpravo                       |    |           |        |            |
|        |         |     | 2.312-2.332: 20*0,09=1,800 [J]                               |    |           |        |            |
|        |         |     | Změna:                                                       |    |           |        |            |
|        |         |     | 1.955-2.746:                                                 |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,1*2*0,2=348,04                                         |    |           |        |            |
|        |         |     | -53,24=-53,240 [A]                                           |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,1*2*0,2=348,040 [B]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | Celkem: A+B=294,800 [C]                                      |    |           |        |            |
|        |         |     |                                                              | M3 | 1 384,250 | 144,00 | 199 332,00 |
|        |         |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM |    |           |        |            |
|        |         |     | Změna:                                                       |    |           |        |            |
|        |         |     | 1.955-2.746:                                                 |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,75*2*0,5                                               |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,75*2*0,5=1 384,250 [A]                                 |    |           |        |            |
| 11     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         | M3 | 1 787,660 | 38,00  | 67 931,08  |
|        |         |     | dle pol.č. 123738                                            |    |           |        |            |
|        |         |     | dle pol.č. 113328                                            |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,75*2*0,5=1 384,250 [A]                                 |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*1,5*0,17*2=403,410 [B]                                   |    |           |        |            |
|        |         |     | Celkem: A+B=1 787,660 [C]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     |                                                              | M3 | 145,200   | 374,00 | 54 304,80  |
|        |         |     | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ         |    |           |        |            |
|        |         |     | Odpočet:                                                     |    |           |        |            |
|        |         |     | -13                                                          |    |           |        |            |
| 12     | 17380   |     | Změna:                                                       |    |           |        |            |
|        |         |     | 1.955-2.746:                                                 |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*0,5*0,2*2=158,2                                          |    |           |        |            |
|        |         |     | -13=-13,000 [B]                                              |    |           |        |            |
|        |         |     | 791*0,5*0,2*2=158,200 [A]                                    |    |           |        |            |
|        |         |     | Celkem: B+A=145,200 [C]                                      |    |           |        |            |
|        |         |     |                                                              | M3 | 145,200   | 374,00 | 54 304,80  |
|        |         |     |                                                              |    |           |        |            |
|        |         |     |                                                              |    |           |        |            |
|        |         |     |                                                              |    |           |        |            |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

Rozpočet: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        | 589 990,86 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |            |
| 29     | 27152   |             | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>1.955-2.746:<br>791*1,75*2*0,5=1 384,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1 384,250 | 429,00 | 593 843,25 |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        | 593 843,25 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |            |
| 14     | 56333   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>Odpočet:<br>102.1: 67,0*1,12=75,040 [A]<br><br>Změna:<br>102.1: 791*1,3*2<br>-67*1,12=-75,040 [A]<br>791*1,3*2=2 056,600 [B]<br>Celkem: A+B=1 981,560 [C]                                                                                                                                                        | M2 | 1 981,560 | 189,00 | 374 514,84 |
| 17     | 572143  |             | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2<br>Odpočet:<br>102.1:<br>na vrstvě ŠD tl. 170 mm: (plocha*rozšíření vrstvy): 87,0*1,12=97,440 [A]<br>pod vyrovnávací vrstvou ACP+ 70: (plocha*rozšíření vrstvy): 991*1,12=1 109,920 [B]<br><br>Změna:<br>102.1: 791*1,3*2= [A]<br>-97,44+1109,920=-1 207,360 [B]<br>791*1,3*2=2 056,600 [A]<br>Celkem: B+A=849,240 [C] | M2 | 849,240   | 36,00  | 30 572,64  |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba, NN, VCP, TDK I

Objekt: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

Rozpočet: Změna 13 SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 až 2,745

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 24     | 574E68  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>70MM                                                                                      | M2 | 1 169,100 | 305,00 | 356 575,50 |
|        |         |            | Odpočet:<br>sanace okrajů typ1: (plocha*rozšíření vrstvy): 643*1,1=707,300 [B]<br>sanace okrajů typ2: (plocha*rozšíření vrstvy): 20*1,1=22,000 [C] |    |           |        |            |
|        |         |            | Změna:<br>791*1,2*2=1 898,400 [A]<br>-643*1,1=- 707,300 [B]<br>-20*1,1=-22,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=1 169,100 [D]                                  |    |           |        |            |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                    |    |           |        | 761 662,98 |

Celkem: 2 031 841,07

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 01 SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)

**Rozpočet:** Změna 01 SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 161 905,50 Kč

**Cena celková:** 161 905,50 Kč

**DPH:** 34 000,16 Kč

**Cena s daní:** 195 905,66 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 161 905,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 01 SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)

Rozpočet: Změna 01 SO 104 Sanace zemního tělesa (km 5,8-6,245)

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1      |         | Zemní práce |                                        |    |          |        |            |
| 3      | 11372   |             | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 268,500  | 603,00 | 161 905,50 |
| 1      |         | Zemní práce |                                        |    |          |        | 161 905,50 |

Celkem: 161 905,50

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

**Rozpočet:** Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 532 614,51 Kč

**Cena celková:** 532 614,51 Kč

**DPH:** 111 849,05 Kč

**Cena s daní:** 644 463,56 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 532 614,51 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

Rozpočet: Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                      |    |          |          |            |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 886,400  | 23,00    | 20 387,20  |
| 1      | 014132  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                   | T  | 0,390    | 7 805,00 | 3 043,95   |
| 2      | 014102  | 2   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                               | T  | 46,200   | 240,00   | 11 088,00  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                      |    |          |          | 34 519,15  |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                       |    |          |          |            |
| 1      | 17481   | N   | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                          | M3 | 347,700  | 452,03   | 157 170,83 |
| 2      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                   | M3 | 415,200  | 384,00   | 159 436,80 |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ              | M3 | 443,200  | 38,00    | 16 841,60  |
| 4      | 113138  | N   | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 21,000   | 679,88   | 14 277,48  |
| 4      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                  | M3 | 59,641   | 1 106,00 | 65 962,95  |
| 10     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM      | M3 | 28,000   | 144,00   | 4 032,00   |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                       |    |          |          | 417 721,66 |
| 5      |         |     | Komunikace                                                        |    |          |          |            |
| 14     | 56333   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                       | M2 | 105,700  | 189,00   | 19 977,30  |
| 15     | 56334   | 1   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                       | M2 | 79,800   | 114,00   | 9 097,20   |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

Rozpočet: Změna 08 SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 17     | 572143                     |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2             | M2 | 79,800   | 36,00    | 2 872,80  |
| 18     | 572213                     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2               | M2 | 72,800   | 14,00    | 1 019,20  |
| 19     | 572223                     |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2               | M2 | 74,900   | 18,00    | 1 348,20  |
| 25     | 574E58                     |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+TL. 60MM | M2 | 74,900   | 280,00   | 20 972,00 |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                      |    |          |          | 55 286,70 |
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                      |    |          |          |           |
| 6      | 71514                      |     | IZOL PROTI CHEM VLVIV BĚŽ KONSTR Z PLASTŮ            | M2 | 8,000    | 1 501,00 | 12 008,00 |
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                      |    |          |          | 12 008,00 |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                      |    |          |          |           |
| 7      | 899309                     |     | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                 | M  | 5,000    | 24,00    | 120,00    |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                      |    |          |          | 120,00    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                      |    |          |          |           |
| 9      | 938651                     |     | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM    | M2 | 5,000    | 246,00   | 1 230,00  |
| 10     | 969357                     |     | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH              | M  | 5,000    | 2 221,00 | 11 105,00 |
| 11     | 97917                      |     | ODSTRANĚNÍ IZOLACE                                   | M2 | 8,000    | 78,00    | 624,00    |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                      |    |          |          | 12 959,00 |

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

Celkem: 532 614,51

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 11 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

**Rozpočet:** Změna 11 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 42 627,88 Kč

**Cena celková:** 42 627,88 Kč

**DPH:** 8 951,85 Kč

**Cena s daní:** 51 579,73 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 42 627,88 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 11 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

Rozpočet: Změna 11 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                 |    |          |          |           |
| 3      | 014102  | 3   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                          | T  | 20,724   | 240,00   | 4 973,76  |
|        |         |     | 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV |    |          |          |           |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                 |    |          |          | 4 973,76  |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                   |    |          |          |           |
| 6      | 96636   | N   | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM          | M  | 8,000    | 1 886,50 | 15 092,00 |
| 52     | 96616   |     | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU           | M3 | 5,320    | 4 241,00 | 22 562,12 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                   |    |          |          | 37 654,12 |

Celkem:

42 627,88

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

**Objekt:** Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

**Rozpočet:** Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 394 041,00 Kč

**Cena celková:** 394 041,00 Kč

**DPH:** 82 748,61 Kč

**Cena s daní:** 476 789,61 Kč

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:** 394 041,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, VCP, TDK 1

Objekt: Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

Rozpočet: Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 2      |         | Základy                    |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 4      | 272315  |                            | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br><br>Podkladní betonové prahy pod betonové svodidla<br>v km 5,07-5,122 - 26 ks<br>v km 4,640 – 4,700 - 30 s<br><br>0,2*0,25*1,25*(26+30)=3,500 [A] | M3  | 3,500    | 10 206,00 | 35 721,00  |
| 2      |         | Základy                    |                                                                                                                                                                                                |     |          |           | 35 721,00  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 46     | 911EB1  |                            | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ HI VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>4,640 – 4,700 vpravo                                                                                                            | M   | 60,000   | 5 960,00  | 357 600,00 |
| 48     | 91267   |                            | ODRAZKY NA SVODIDLA                                                                                                                                                                            | KUS | 4,000    | 180,00    | 720,00     |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                |     |          |           | 358 320,00 |

Celkem: 394 041,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, MNP, TDK I

**Objekt:** Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507

**Rozpočet:** Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -60 762,00 Kč

**Cena celková:** -60 762,00 Kč

**DPH:** -12 760,02 Kč

**Cena s daní:** -73 522,02 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -60 762,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN, MNP, TDK I

Objekt: Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507

Rozpočet: Změna 14 SO 101 Silnice II/429, km 4,438 - 6,507

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| - 0    |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |          |        |            |
| 1      | 014102  | 1   | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | -533,000 | 23,00  | -12 259,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                 |    |          |        | -12 259,00 |
| - 1    |         |     | Zemní práce                                                  |    |          |        |            |
| 10     | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŘ I, ODVOZ DO 20KM | M3 | -266,500 | 144,00 | -38 376,00 |
| 15     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         | M3 | -266,500 | 38,00  | -10 127,00 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                  |    |          |        | -48 503,00 |

Celkem:

-60 762,00