

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37430 JABLOŇANY - OBORA – KLEMOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 221 I

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny:

- Upřesnění plochy asfaltové vrstvy dle geodetického zaměření skutečného provedení. Především v úseku opravy povrchu v obci Jabloňany (součást SO 101.2) předpokládala projektová dokumentace opravu komunikace šířky 6m, skutečně opravovaná šířka komunikace musela být lokálně až 8 metrů.
- Projektová dokumentace předpokládala na úseku stavby v obci Jabloňany (součást SO 101.2) celoplošné frézování konstantní tloušťky s pokládkou nové asfaltové vrstvy tl. 50mm. Z důvodu srovnání především příčného profilu stávajícího krytu bylo realizováno frézování jen lokálně (viz změna číslo 4), tato změna provádění současně vyvolala nutnost výškové úpravy povrchových znaků stávajících inženýrských sítí.
- Z důvodu vzrostlé vegetace nebyly patrné v době přípravy projektové dokumentace stávající patníky v km 5,550 vpravo. V průběhu realizace vyvstal požadavek na nahrazení původních betonových patníků novým ocelovým svodidlem v rámci sjednocení se zbytkem úseku příslušného stavebního objektu. Délka nového ocelového svodidla je podložena geodetickému zaměření skutečného provedení.
- V úseku opravy povrchu v obci Jabloňany (součást SO 101.2) projektová dokumentace předpokládala celoplošné frézování konstantní tloušťky. Z důvodu srovnání především příčného profilu stávajícího krytu bylo realizováno frézování jen lokálně při okraji komunikace. Množství frézování je vykázano dle skutečného množství z doložených vážních lístků.
- Změna rozsahu čištění stávajících krajnic dle doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu. Důvodem menšího rozsahu čištění byla lokálně užší nebo pokleslá stávající krajnice. Pro realizaci nové krajnice postačilo v daném místě pouze odstranit vegetaci, drn dle projektové dokumentace likvidoval zhotovitel ve vlastní režii.
- Projektová dokumentace předpokládala na objízdných trasách pouze s lokálními vysprávkami výtluhu bez nutnosti zajišťování dopravně inženýrských opatření. I přes zapravení výtluhů došlo v průběhu realizace stavby k neočekávanému zhoršení stavebního stavu krytu komunikace III/37427, která sloužila jako objízdna trasa po celou dobu stavby. Na části komunikace III/37427 bylo z výše uvedené důvodu rozhodnuto o celoplošné vysprávce krytu. Jelikož nebyla s ohledem na klimatické podmínky realizována podkladní vyrovnávací vrstva z ACL, bylo rozhodnuto o realizaci zesílené obrusné vrstvy v tl. 60mm. Celoplošná vysprávka objízdny trasy si vyžádala nutnost zajištění a stanovení dopravně inženýrských opatření. Současně byl nový povrch objízdny trasy geodeticky zaměřen.

- Na základě doložených vážních lístků byla položka č. 574C06, vyrovnávací vrstva z ACL, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Rozsáhlejší vícepráce dle čl. IV odst. 6 smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů o účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 6. 12. 2023
Předání dokončeného díla	do 30 dnů o předání stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 444 763,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.



Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne


Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.01
12:56:12 +01'00'

IMOS Brno, a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
04.12.2023 12:33

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1-14) a DODATKU Č. 1 SoD

Projekt : **III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3	40 009,00	8 613,00		48 622,00
SO 101.1	Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany	1 592 003,80		-141 634,47	1 450 369,33
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	4 715 421,77	1 101 244,00	-650 660,22	5 166 005,55
SO 101.3	Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov	5 027 814,64	68 506,96	-493 754,01	4 602 567,59
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 375 249,21	1 178 363,96	-1 286 048,70	11 267 564,47

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		59 000,00	19 333,00		78 333,00
Vedlejší náklady		95 900,00	2 966,00		98 866,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		154 900,00	22 299,00	0,00	177 199,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		11 530 149,21	1 200 662,96	-1 286 048,70	11 444 763,47



Firma: IMOS Brno, a.s.

Rekapitulace ceny**Stavba: TDK 1 - III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov**

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -85 385,74

Celková cena s DPH: -103 316,75

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	-267 536,13	-56 182,59	-323 718,72
SO 101.1	Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany	-9 066,82	-1 904,03	-10 970,85
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	-75 225,82	-15 797,42	-91 023,24
SO 101.3	Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov	-168 845,48	-35 457,55	-204 303,03
SO 101.1	Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany	-132 567,65	-27 839,21	-160 406,86
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	-307 898,27	-64 658,64	-372 556,91
SO 101.3	Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov	-324 908,53	-68 230,79	-393 139,32
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	21 518,00	4 518,78	26 036,78
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	13 830,00	2 904,30	16 734,30
SO 101.3	Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov	68 506,96	14 386,46	82 893,42
Vedlejší	náklady	2 966,00	622,86	3 588,86
Ostatní	náklady	19 333,00	4 059,93	23 392,93
SO 101.2	Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora	1 065 896,00	223 838,16	1 289 734,16
SO 001	DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3	8 613,00	1 808,73	10 421,73



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 04 Frézování asfaltových vrstev - MNP
Rožpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoňany - Obora

SO 101.2 -267 536,13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-229 399,00
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce. Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné. Die protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu. Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný. <i>dle VL:</i> <i>-67,233=-67,233 [A]</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-67,233	3 412,00	-229 399,00
1			Zemní práce				-38 137,13
3	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Zazubení pro napojení, srovnání nerovností Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný. Uložení frézovaného materiálu na skládku <i>dle VL:</i> <i>-28,61=-28,610 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	-28,610	1 333,00	-38 137,13



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 05 Čištění krajnic SO 101.1 - MNP
Rožpočet: SO 101.1 Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

SO 101.1 -9 066,82

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 725,68
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-9,840	277,00	-2 725,68
			Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice				
			dle VL: -9,84=-9,840 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-6 341,14
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	-109,330	58,00	-6 341,14
			Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku.				
			dle VL: -109,33=-109,330 [A]				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 06 Čištění krajnic SO 101.2 - MNP
Rožpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoňany - Obora

SO 101.2 -75 225,82

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-22 619,82
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-81,660	277,00	-22 619,82
			Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice				
			dle VL:				
			-81,66=-81,660 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-52 606,00
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	-907,000	58,00	-52 606,00
			Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku				
			dle VL:				
			-907=- 907,000 [A]				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 07 Čištění krajnic SO 101.3 - MNP
Rožpočet: SO 101.3 Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

SO 101.3 -168 845,48

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-50 757,48
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-183,240	277,00	-50 757,48
			Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice dle VL: -183,24=- 183,240 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-118 088,00
7	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	-2 036,000	58,00	-118 088,00
			Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku dle VL: -2036=-2 036,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 12 Vyrovnávací vrstvy ACL - MNP
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany

SO 101.1 -132 567,65

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-132 567,65
10	574C06		ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm -37,985--37,985 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	-37,985	3 490,00	-132 567,65



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 13 Vyrovnávací vrstva ACL - MNP
Rozpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

SO 101.2 -307 898,27

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-307 898,27
10	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm -88,223--88,223 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	-88,223	3 490,00	-307 898,27



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: MNP MĚNĚPRÁCE
Objekt: ZBV 14 Vyrovnávací vrstva ACL - MNP
Rozpočet: SO 101.3 Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

SO 101.3 -324 908,53

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-324 908,53
12	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm -93,097--93,097 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	-93,097	3 490,00	-324 908,53



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
Objekt: ZBV 01 Upřesnění plochy AHV - VCP
Rožpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

SO 101.2 21 518,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				21 518,00
9	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50mm Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizována v rámci této položky GZ - původní rozpočet: $(11361+9792+1196+3558)-(3702+10814+11285)=106.000 [A]$ - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	106,000	203,00	21 518,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
Objekt: ZBV 02 Výšková úprava povrchových znaků - VCP
Rožpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora

SO 101.2 13 830,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8			Potrubí				13 830,00
13	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ uliční vpusti - výšková úprava 3=3,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	2 766,00	8 298,00
16	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Výšková úprava vodovodních uzávěrů ve vozovce 3=3,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	1 844,00	5 532,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov
 Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
 Objekt: ZBV 03 Doplnění ocelového svodidla - VCP
 Rozpočet: SO 101.3 Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

SO 101.3 68 506,96

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 754,96
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Poplatek za uložení patníků na skládce dle VL: 4,756=4,756 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,756	369,00	1 754,96
9			Ostatní konstrukce a práce				66 752,00
17	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Vč. výškových naběhů dle GZ: 58=58,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	58,000	1 088,00	63 104,00
22	96541R		ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PÁTNÍKŮ Odstranění betonových patníků v místě nového svodidla - vč. odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele Uvažováno rozmístění patníků po vzdálenosti 3m - délka nového svodidla 286m dl / a 3m, 58m/3: 19=19,000 [A] 1. Položka obsahuje: - zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - odvoz vybouraného materiálu do sklady nebo na likvidaci - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	19,000	192,00	3 648,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
Objekt: ZBV 08 Celoplošná oprava povrchu OT - VCP
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší 2 966,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 966,00
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	866,00	866,00
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	2 100,00	2 100,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov
Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
Objekt: ZBV 09 Celoplošná oprava povrchu OT - VCP
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní	19 333,00
---------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				19 333,00	
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000	19 333,00	19 333,00	
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov
Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
Objekt: ZBV 10 Celoplošná oprava povrchu OT - VCP
Rožpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoňany - Obora

SO 101.2 1 065 896,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				1 065 896,00
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 700,000	10,00	37 000,00
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2				
			3700=3 700,000 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
NP 1	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 700,000	278,08	1 028 896,00
			3700=3 700,000 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TDK 1 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov
 Objekt: VCP VÍCEPRÁCE
 Objekt: ZBV 11 Celoplošná oprava povrchu OT - VCP
 Rozpočet: SO 001 DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

SO 001 8 613,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				153,00
1	0271R		PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPR. ZNAČEK zahrnuje zneplatnění stávajících dopravních značek v rozporu s přechodnou úpravou, vč.následného zrušení zneplatnění zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	153,00	153,00
9			Ostatní konstrukce a práce				8 460,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 1.etapa = 32ks 2.etapa = 32ks 3etapa = 24ks 26=26,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	26,000	93,00	2 418,00
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 2etapa = 24ks 26=26,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	26,000	93,00	2 418,00
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 1.etapa - 32ks x 14dní = 448 2.etapa - 32ks x 14dní = 448 3etapa - 24ks x 14dní = 336 26*2=52,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	52,000	6,00	312,00
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 1.etapa = 10ks 2.etapa = 10ks 3etapa = 8ks 7=7,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	7,000	93,00	651,00
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 2.etapa = 10ks 7=7,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	93,00	651,00
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ 1.etapa - 10ks x 14dní = 140 2.etapa - 10ks x 14dní = 140 3etapa - 8ks x 14dní = 112 7*2=14,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	14,000	11,00	154,00
8	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN 1.etapa = 32ks 2.etapa = 32ks 3etapa = 22ks 35=35,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	35,000	9,00	315,00
9	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ 2etapa = 32ks 35=35,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	35,000	9,00	315,00
10	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ 1.etapa - 32ks x 14dní = 448 2.etapa - 32ks x 14dní = 448 3etapa - 22ks x 14dní = 308 35*2=70,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	70,000	1,00	70,00
14	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1.etapa = 2ks 2.etapa = 2ks 3etapa = 7ks 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	93,00	186,00
15	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ 3.etapa = 7 2=2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	93,00	186,00
16	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 1.etapa - 2ks x 14dní = 28 2.etapa - 2ks x 14dní = 28 3etapa - 7ks x 14dní = 98 2*2=4,000 [A]	KSDEN	4,000	6,00	24,00

			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
17	916722		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	38,000	9,00	342,00
			1.etapa = 64ks 2.etapa = 64ks 3etapa = 44ks 38=38,000 [A]				
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
18	916723		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	9,00	342,00
			2etapa = 64ks 38=38,000 [A]				
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
19	916729		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	76,000	1,00	76,00
			1.etapa - 64ks x 14dні = 896 2.etapa - 64ks x 14dні = 896 3etapa - 44ks x 14dні = 616 38*2=76,000 [A]				
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				