

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1237
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1346
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MAXLŮVKA

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- dopravní opatření na silnici II/430 před motorestem Rohlenka ve směru od Rousínova za účelem zmenšení velikosti kolon, které se zde tvořily v souvislosti s dopravními omezeními na souběžné dálnici D1,
- doplnění základních dopravně inženýrských opatření dle požadavků obcí Šlapanice a Jiříkovice a PČR. Doplnění provizorního DZ v prostoru křižovatky na Jiříkovice a Tvarožnou, a provizorní přechody pro chodce v Jiříkovicích,
- prodloužení svodidla od mostu po ZÚ na požadavek PČR při kontrolní prohlídce pro povolení předčasného užívání stavby,
- odstranění (odfrézování) provizorního VDZ od Rohlenky na Rousínov a obnova původního VDZ včetně směrových šipek pro řazení do pruhů,
- v rámci zpracované RDS je navrženo zesílení únosnosti materiálu potrubí propustku z SN 8 na SN 16 s ohledem na vysoké zatížení konstrukce provozem při hromadících se dopravních obtížích na souběžné dálnici D1,
- náhradní výsadba za vykáčené dřeviny dle povolení ke kácení vydaného OÚ Tvarožná,
- po pročištění příkopu byly odhaleny původní betonové žlabovky. Vzhledem k jejich rozpadlému stavu bylo rozhodnuto o jejich odstranění a náhradě novými,
- v rámci stavby byly s ohledem na skutečný stav napojení sjezdů nahrazeny stávající silniční obruby pro zajištění svádění dešťových vod novými,
- vzhledem k výstavbě výrobní haly zahájené před stavbou mostu a zřízenému novému vjezdu k ní bylo nutné upravit navržené TDZ dle stanovení zajištěného investorem haly,
- stavba byla realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. GP nebylo nutné zpracovávat,

- zajištění povolení ZUK nebylo vyžadováno,
- poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů dodaných zhotovitelem,
- poplatky za skládku byly fakturovány dle dokladů dodaných zhotovitelem. Vyfrézovaný materiál byl zlikvidován v režii zhotovitele.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

25 012 231,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce

Ve Zlíně, dne

**Eliška
Nádvorníková**

Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MAXLŮVKA

Digitally signed by Eliška
Nádvorníková
Date: 2023.12.06 12:26:54
+01'00'

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
06.12.2023 12:54

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici**

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady | | Rozpočet dle SOD bez DPH | dodatek č. 1 | | Nový rozpočet bez DPH |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | TDK1 | | |
| Objekt | Popis | | VCP | MNP | |
| SO 001 | Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008 | 1 619 740,64 | | -3 099,00 | 1 616 641,64 |
| SO 101 | Úprava silnice II/430 | 10 964 216,02 | 912 209,97 | -8 691,68 | 11 867 734,31 |
| SO 103 | Úprava sjezdů | 628 881,89 | 57 755,52 | | 686 637,41 |
| SO 201 | Nový most na sil. II/430 přes Raketnici | 9 702 442,86 | 626 556,79 | | 10 328 999,65 |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem | | 22 915 281,41 | 1 596 522,28 | -11 790,68 | 24 500 013,01 |
| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady | | Rozpočet dle SOD bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
| Popis | | | VCP | MNP | |
| Ostatní náklady | | 287 800,00 | | -45 000,00 | 242 800,00 |
| Vedlejší náklady | | 271 918,59 | | -2 500,00 | 269 418,59 |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem | | 559 718,59 | 0,00 | -47 500,00 | 512 218,59 |
| Rekapitulace stavby souhrn | | Rozpočet dle SOD bez DPH | TDK1 | | Nový rozpočet bez DPH |
| Finanční náklady projektu celkem | | | VCP | MNP | |
| Finanční náklady projektu celkem | | 23 475 000,00 | 1 596 522,28 | -59 290,68 | 25 012 231,60 |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady - změna č. 10, MNP
Rozpočet: Ostatní náklady

| | |
|---------|------------|
| Ostatní | -45 000,00 |
|---------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -45 000,00 |
| 4 | 02945 | | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | -1,000 | 45 000,00 | -45 000,00 |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici,
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady - změna č. 11, MNP
Rozpočet: Vedlejší náklady

| | |
|----------|-----------|
| Vedlejší | -2 500,00 |
|----------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -2 500,00 |
| 6 | 00006 | R | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | -1,000 | 2 500,00 | -2 500,00 |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Rožpočet: SO 001 Demolice stávajících mostů ev. č. 430-007, 008 - změna č. 12, MNP

| | |
|--------|-----------|
| SO 001 | -3 099,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| | | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -3 099,00 |
| 3 | 014132 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | -1,033 | 3 000,00 | -3 099,00 |
| | | | Uložení mostní izolace ze stávajících bouraných mostů. " izolace - dle pol. 97817 počet m2 x 0.005 t/m2 = t": 0,005*206,674=1,033 [A] | | | | |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Rožpočet: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 13, MNP

| | |
|--------|-----------|
| SO 101 | -8 691,68 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -8 691,68 |
| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | -1 738,335 | 5,00 | -8 691,68 |
| | | | poplatek za uložení frézovaných asfaltových směsí na skládku 2,4 t/m ³ | | | | |
| | | | Objem asfaltových směsí vyplývá z položek: 113727: frézování stávající horní asfaltové vrstvy: 332,340*2,4=797,616 [A] m ³ 113137: odstranění stávající dolní asfaltové vrstvy: 391,920*2,4=940,608 [B] m ³ 113763: frézování spáry pro asfaltovou zálivku: 0,025*0,012*153,8*2,4=0,111 [C] Celkem: A+B+C=1 738,335 [D] | | | | |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici,
Objekt: SO 201 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici, změna č. 1-VCP
Rožpočet: 01n DIO - úprava řešení DIO 1. fáze - nabídka

| | |
|--------|------------|
| SO 201 | 181 276,73 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 11 000,00 |
| N9 | 03350 | 1 | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY Montáž, demontáž, pronájem - maketa policisty | KPL | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 170 276,73 |
| 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| N1 | 914122 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 9,000 | 320,80 | 2 887,20 |
| N2 | 914123 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 9,000 | 186,96 | 1 682,64 |
| N3 | 914129 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>5*150+4*130=1 270,000 [A]</i> | KSDEN | 1 270,000 | 8,56 | 10 871,20 |
| N4 | 914222 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 2,000 | 362,68 | 725,36 |
| N5 | 914223 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 186,96 | 373,92 |
| N6 | 914229 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ <i>1*150+1*130=280,000 [A]</i> | KSDEN | 280,000 | 13,95 | 3 906,00 |
| N7 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 291,000 | 120,55 | 35 080,05 |
| N8 | 91551 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 44,000 | 2 380,69 | 104 750,36 |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
 Objekt: SO 201 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici, změna č. 2-VCP
 Rozpočet: 02n DIO - úprava řešení DIO 2. fáze - nabídka

SO 201 445 280,06

| Pof. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|--------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 9.1 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 445 280,06 | |
| N1 | 914122 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 74,000 | 320,80 | 23 739,20 |
| N2 | 914123 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 74,000 | 186,96 | 13 835,04 |
| N3 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 14 208,000 | 8,56 | 121 620,48 |
| | | | <i>74*192=14 208,000 [A]</i> | | | | |
| N4 | 914222 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 21,000 | 362,68 | 7 616,28 |
| N5 | 914223 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 21,000 | 186,96 | 3 926,16 |
| N6 | 914229 | | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 4 032,000 | 13,95 | 56 246,40 |
| | | | <i>21*192=4 032,000 [A]</i> | | | | |
| N10 | 914322 | | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 8,000 | 320,80 | 2 566,40 |
| N11 | 914323 | | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8,000 | 186,96 | 1 495,68 |
| N12 | 914329 | | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1 536,000 | 6,44 | 9 891,84 |
| | | | <i>8*192=1 536,000 [A]</i> | | | | |
| N7 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 82,500 | 120,55 | 9 945,38 |
| N13 | 916122 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 191,28 | 382,56 |
| N14 | 916123 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 120,68 | 241,36 |
| N15 | 916129 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 384,000 | 119,13 | 45 745,92 |
| | | | <i>2*192=384,000 [A]</i> | | | | |
| N16 | 916312 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 234,93 | 469,86 |
| N17 | 916313 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 133,51 | 267,02 |
| N18 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 384,000 | 14,12 | 5 422,08 |
| | | | <i>2*192=384,000 [A]</i> | | | | |
| N19 | 916332 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 85,000 | 120,68 | 10 257,80 |
| N20 | 916333 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 85,000 | 68,04 | 5 783,40 |
| N21 | 916339 | | SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 16 320,000 | 7,71 | 125 827,20 |
| | | | <i>85*192=16 320,000 [A]</i> | | | | |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici,
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 3, VCP
Rozpočet: 03 Doplnění svodidel

| | |
|--------|------------|
| SO 101 | 331 600,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 331 600,00 |
| 69 | 9113B1 | | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové svodidlo před a za mostem, s úrovní zadržení H1 | M | 112,000 | 2 950,00 | 330 400,00 |
| 18 | 9113C3 | | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM "Ostranění svodidel vč. směrových sloupků umístěných na svodnici Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Viz příloha 001_02_Púdorys" | M | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 4, VCP
Rozpočet: 04n VDZ vč. odstranění - nabídka

| | |
|--------|------------|
| SO 101 | 162 000,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 20 000,00 |
| N9 | 03350 | 2 | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY Zajištění provozu v rámci pokládky a odstraňování VDZ | KPL | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 142 000,00 |
| 76 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy | M2 | 265,500 | 150,00 | 39 825,00 |
| N22 | 915112.R | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ | M2 | 335,000 | 305,00 | 102 175,00 |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 5, VCP
Rozpočet: 05 Propustek (rozpočet PDPS SN8 - RDS SN16)

| | |
|--------|-----------|
| SO 101 | 38 275,50 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 38 275,50 |
| N23 | 91836 | | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM plastový propustek DN 800, kruhová pevnost SN 8 <i>Rozdíl cenové nabídky:</i> SN 8 - 3.124,17 Kč/m SN 16 - 5.138,67 Kč/m <i>Rozdíl 2.014,5 Kč/m</i> | M | 19,000 | 2 014,50 | 38 275,50 |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 6 VCP
Rozpočet: 06 Náhradní výsadba

| | |
|--------|-----------|
| SO 101 | 27 040,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 27 040,00 |
| N24 | 184B12.R | | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH - Hrušeň "Muškatka šedá", obvod kmene 8/10, vysokokmen se zapěstovanou korunou Kompletní výsadba 8ks vč. hloubení jamky, výsadba, zálivka, mulčování kůrou, ukotvení 3 kůly ke stromu vč. uvázání | KPL | 1,000 | 27 040,00 | 27 040,00 |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 7, VCP
Rožpočet: 07 Příkopové žlaby

| | |
|--------|------------|
| SO 101 | 260 650,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 39 000,00 |
| 11 | 11328 | | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC odstranění příkopových tvárníc; odvoz materiálu do vzdálenosti 16 km; přebytečný materiál bude odvezen na skládku - rozpočtováno položkou č. 0141*** <i>130*1,1=143,000 [A]</i> | M2 | 143,000 | 85,00 | 12 155,00 |
| 26 | 132737 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Výkop rýhy pro plastové potrubí DN 300; přebytečný materiál, včetně odvozu vykopané zeminy na skládku poplatky za skládku jsou vykazovány v pol. č. 0141*** <i>130*1,3*0,2=33,800 [A]</i> | M3 | 33,800 | 550,00 | 18 590,00 |
| 36 | 18220 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování svahů zemního tělesa v tl. 0,150 m; na ohumusování svahů bude přednostně využít materiál z položky 11130 <i>130*2*0,5*0,15=19,500 [A]</i> | M3 | 19,500 | 210,00 | 4 095,00 |
| 38 | 18242 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI celková plocha založení trávníku viz položky 18230 a 18220 <i>130*0,5*2=130,000 [A]</i> | M2 | 130,000 | 32,00 | 4 160,00 |
| 4 | | | Vodorovné konstrukce | | | | 78 650,00 |
| 47 | 45131A | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 <i>130*1,1*0,1=14,300 [A]</i> | M3 | 14,300 | 5 500,00 | 78 650,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 143 000,00 |
| 84 | 935232 | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM | M | 130,000 | 1 100,00 | 143 000,00 |




Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 8, VCP
Rozpočet: 08 Obrubníky

| | |
|--------|-----------|
| SO 101 | 57 755,52 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 7 355,52 |
| N25 | 11352 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 72,000 | 102,16 | 7 355,52 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 50 400,00 |
| 87 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 72,000 | 700,00 | 50 400,00 |



Soupis prací objektu

Stavba: 210012 II/430 Maxlůvka, most 430-007 přes Raketnici
Objekt: SO 101 Úprava silnice II/430 - změna č. 9, VCP
Rožpočet: 09 Úprava TDZ

| | |
|--------|-----------|
| SO 101 | 92 644,47 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 92 644,47 |
| 79 | 914221 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 3 941,97 | 3 941,97 |
| 75 | 914921 | | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro nové svislé dopravní značení | KUS | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 76 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy 771*0,125=96,375 [A] 62*0,125=7,750 [B] symboly 103,5=103,500 [C] Celkem: A+B+C=207,625 [D] | M2 | 207,625 | 150,00 | 31 143,75 |
| 77 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dodání a pokládka nátěrového materiálu 771*0,125=96,375 [A] 62*0,125=7,750 [B] symboly 103,5=103,500 [C] Celkem: A+B+C=207,625 [D] | M2 | 207,625 | 270,00 | 56 058,75 |