

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/00213 LITOSTROV – ROSICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- výměry dle skutečného zaměření stavby a evidence obalované směsi z obalovny. Nebyly doloženy vážní lístky ze skládky,
- obnova funkčnosti odvodnění,
- z důvodu nalezení rozpadlého zpevnění kraje silnice po vyčištění příkopu, došlo k obnovení zpevnění kraje silnice,
- z důvodu pokládky asfaltobetonových vrstev na celou šířku vozovky, nevznikla podélná spára.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10 418 454,02 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení více a méněprací

Příloha č. 2- Pověření

V Brně, dne

V Brně, dne



na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

07.12.2023

14:50

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Přezkoumal:



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1

III/00213 Litostrov - Rosice

			Dodatek č.1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	9 522 077,50	900 115,52	-71 739,00	10 350 454,02
Stavba celkem - stavební náklady celkem		9 522 077,50	900 115,52	-71 739,00	10 350 454,02

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Vedlejší náklady	68 000,00			68 000,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Stavba celkem	9 590 077,50	900 115,52	-71 739,00	10 418 454,02

rozpočet prací objektu

Stavba: III/00213 Litostrov - Rosice, TDK 1, VCP

SO 101

853 226,51

Rozpočet: Změna č. 01 SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				845 500,32
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 702,360	12,00	32 428,32
			pod vyrovnávku a ohrusnou vrstvu a sjezdy				
			ACO=22612,44m2 , ACL=22589,42m2 Rozpočet=42 499,500 Rozdíl =2702,360 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 279,440	225,00	287 874,00
			Rozpočet = 21 333,00m2,Zaměřená plocha 22 612,44m2, Rozdíl=1279,44m2				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	184,280	2 850,00	525 198,00
			ACL 16+				
			vyrovnání stávajícího příčného sklonu, sjezdy				
			Rozpočet=21000*0,05+8,4=1 058,400 [A] Spotřeba 2914,18t, 2914,18/2,345=1242,72m3, Rozdíl 1242,720-1058,44=184,280m3				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9			Ostatní konstrukce a práce				7 726,19
16	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,750	90,00	1 507,50
			Rozpočet: 970m2				
			délka komunikace 3947, plocha 3947*0,125*2=986,75m2, rozdíl 16,75m2				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
17	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	16,750	275,00	4 606,25

			Rozpočet: 970m2				
			délka komunikace 3947, plocha 3947*0,125*2=986,75m2, rozdíl 16,75m2				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
19	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 612,440	1,00	1 612,44
			21000=21 000,000 [A]				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				



rozpočet prací objektu

Stavba: III/00213 Litostrov - Rosice, TDK 1, VCP

SO 101	23 400,00
--------	-----------


Rozpočet: Změna č. 02 SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				
6	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,800	3 000,00	23 400,00
			pročištění propustku délky 7m				
			34*0,2=7,8 [A]				
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



23 489,01

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce			23 489,01	
N1	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,441	877,12	3 895,29
N2	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,441	3 784,43	16 806,65
N3	311366		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SITÍ	T	0,128	21 774,00	2 787,07



Rozpočet prací objektu

Stavba: III/00213 Litostrov - Rosice, TDK 1, MNP

SO 101

-63 915,00

Rozpočet:

Změna č. 01 SO 101 Komunikace

Por. číslo			Změna č. 01 50 101 komínové							
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem			
						9	10			
0			Všeobecné konstrukce a práce						-63 915,00	
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-1 278,300	50,00	-63 915,00			
			krajnice: 3377,50*0,1*2=675,500 [A] příkop: 1500*0,2*2=600,000 [B] propustek: 7*0,2*2=2,800 [C] Celkem: A+B+C=1 278,300 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.							



Rozpočet prací objektu

Stavba: III/00213 Litostrov - Rosice, TDK 1, MNP

SO 101 -7 824,00

Rozpočet: Změna č. 04 SO 101 Komunikace

rozpočet: změna č. 04 SO 101 komunikace							
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
5		Komunikace					-3 912,00
12	58920		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-3 912,000	1,00	-3 912,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
9		Ostatní konstrukce a práce					-3 912,00
18	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-3 912,000	1,00	-3 912,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155209751-41916-230220130604.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155209751-41916-230220130627**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Brno 20

Datum vyhotovení: **20.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155209751-41916-230220130627