

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/361 HLUBOKÉ MAŠŮVKY – PŘÍMĚTICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 26177005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem k výrazně propadlým krajům vozovky a tím i stávajících krajnic bylo po sanacích a navýšení nivelety vozovky potřeba více materiálu pro provedení nezpevněných krajnic,
- trvalé svislé dopravní značení bylo provedeno podle stanovení odborem dopravy městského úřadu Znojmo,
- vzhledem k velkému výškovému rozdílu nového chodníku a okolního terénu bylo potřeba pro zajištění bezpečnosti chodců rozšířit těleso chodníku za obrubou,
- před nezatravněným sjezdem v km 1,193 se v příkopu hromadila voda, proto zde byl vytvořen zasakovací dren.
- zhotovitel vytěženou zeminu přetřídil. Materiál vhodný pro další využití neodvážel na skládku, ale uskladnil ve své režii,
- vzhledem k plynulému napojení komunikace v křižovatkách a sjezdech, a také nového chodníku na stávající pěší trasy došlo k navýšení výměr. Výměry dle geodetického zaměření,
- změna délky příčných propustků na základě geodetického zaměření,
- úprava přechodného dopravního značení objízdných tras na základě skutečného počtu použitých dopravních značek a dalšího zařízení v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu,

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: Cena díla:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

20 568 730,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce

V Jihlavě, dne

V Brně, dne



COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
07.12.2023
14:51

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

Projekt : **II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice**

			dodatek č. 1		dodatek č. 2		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.1	Oprava silnice	13 330 627,79	4 702 208,00		470 635,19	-55 549,41	18 447 921,57
SO 101.2	Obnova propustků	867 037,34	187 401,98	-10 252,43		-3 308,64	1 040 878,25
SO 101.3	Dopravně inženýrské opatření	878 867,00	34 170,00		53 050,00	-10 156,00	955 931,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		15 076 532,13	4 923 779,98	-10 252,43	523 685,19	-69 014,05	20 444 730,82
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady		56 000,00					56 000,00
Vedlejší náklady		68 000,00					68 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		15 200 532,13	4 923 779,98	-10 252,43	523 685,19	-69 014,05	20 568 730,82



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 05 Změna č. 5 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 01 Vícepráce - Doplnění materiálu pro provedení nezpevněných krajnic.

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 170 561,21 Kč

Cena celková: 170 561,21 Kč

DPH: 35 817,85 Kč

Cena s daní: 206 379,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 170 561,21 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 05 Změna č. 5 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Vícepráce - Doplnění materiálu pro provedení nezpevněných krajnic.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
2	56960	N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 3667,5*0,085=311,738 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	311,738	547,13	170 561,21
5			Komunikace				170 561,21

Celkem: 170 561,21



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 06 Změna č. 6 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 01 Měněpráce - Provedení trvalého dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -48 240,00 Kč

Cena celková: -48 240,00 Kč

DPH: -10 130,40 Kč

Cena s daní: -58 370,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -48 240,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 06 Změna č. 6 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Měněpráce - Provedení trvalého dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ -6=-6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	-6,000	1 320,00	-7 920,00
35	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odvoz a likvidace v režii zhotovitele stávající DZ -5=-5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-5,000	120,00	-600,00
36	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odvoz a likvidace v režii zhotovitele stávající DZ -5=-5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-5,000	200,00	-1 000,00
37	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ pro nové DZ -22=-22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	-22,000	1 760,00	-38 720,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-48 240,00

Celkem: -48 240,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 06 Změna č. 6 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení trvalého dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 29 987,14 Kč

Cena celková: 29 987,14 Kč

DPH: 6 297,30 Kč

Cena s daní: 36 284,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 29 987,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 06 Změna č. 6 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení trvalého dopravního značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU osazení do betonu 18=18,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	18,000	280,00	5 040,00
38	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výměra dle Microstation 73,275=73,275 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	73,275	64,00	4 689,60
39	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA výměra dle Microstatin 87,317=87,317 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	87,317	232,00	20 257,54
9	Ostatní konstrukce a práce						29 987,14

Celkem:

29 987,14



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 07 Změna č. 7 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 01 Vícepráce - Rozšíření tělesa chodníku.

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 51 414,00 Kč

Cena celková: 51 414,00 Kč

DPH: 10 796,94 Kč

Cena s daní: 62 210,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 51 414,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 07 Změna č. 7 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Vícepráce - Rozšíření tělesa chodníku.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,000	342,76	51 414,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				51 414,00

Celkem: 51 414,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 08 Změna č. 8 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení zasakovacího drénu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 27 907,34 Kč

Cena celková: 27 907,34 Kč

DPH: 5 860,54 Kč

Cena s daní: 33 767,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 907,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
 Objekt: 08 Změna č. 8 - SO 101.1 Oprava silnice
 Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení zasakovacího drénu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení	T	45,000	1,00	45,00
			"131737" 22,5*2,00=45,000 [B]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						45,00
1	Zemní práce						
5	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Výkop pro zasakovací drén	M3	22,500	365,57	8 225,33
			22,5*1*1=22,500 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 08 Změna č. 8 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení zasakovacího drénu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 131735 jámy 22,5=22,500 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	22,500	1,00	22,50
1			Zemní práce				8 247,83
2			Základy				
13	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Opláštění drénu ((22,5*1*1)*4+(1*1*2))*1,1=101,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie	M2	101,200	42,36	4 286,83

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 08 Změna č. 8 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Provedení zasakovacího drénu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					4 286,83
4		Vodorovné konstrukce					
1	46251	N	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Zához drénu 22,5*1*1=22,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	22,500	681,23	15 327,68
4		Vodorovné konstrukce					15 327,68
Celkem:							27 907,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 09 Změna č. 9 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 01 Méněpráce - Neodvážení zeminy na skládku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -5 379,46 Kč

Cena celková: -5 379,46 Kč

DPH: -1 129,69 Kč

Cena s daní: -6 509,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 379,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 09 Změna č. 9 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Méněpráce - Neodvážení zeminy na skládku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení "122737" -122,48*2,00=- 244,960 [A] "12922" -3 667,5*0,10*2,00=- 733,500 [B] "12930" -7 335*0,30*2,00=-4 401,000 [C] Celkem: A+B+C=-5 379,460 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-5 379,460	1,00	-5 379,46
0	Všeobecné konstrukce a práce						-5 379,46
Celkem:							-5 379,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 10 Změna č. 10 - SO 101.2 Obnova propustků

Rozpočet: 01 Méněpráce - Neodvážení zeminy na skládku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -1 076,58 Kč

Cena celková: -1 076,58 Kč

DPH: -226,08 Kč

Cena s daní: -1 302,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 076,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 10 Změna č. 10 - SO 101.2 Obnova propustků
Rozpočet: 01 Méněpráce - Neodvážení zeminy na skládku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení "122737" -30,73*2,00=-61,460 [A] "131737" -16,80*2,00=-33,600 [B] "132737" -482,76*2,00=- 965,520 [C] "133737" -8,00*2,00=-16,000 [D] Celkem: A+B+C+D=-1 076,580 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-1 076,580	1,00	-1 076,58
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 076,58

Celkem: -1 076,58



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 01 Méněpráce - Úprava výměř

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -1 929,95 Kč

Cena celková: -1 929,95 Kč

DPH: -405,29 Kč

Cena s daní: -2 335,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 929,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Měněpráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba zámková šedá, včetně lože z kameniva ŠD 4/8 tl. 30 mm, včetně dořezů a zapravení spar výměra dle Microstation nová kce chodníku 106-108=-2,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-2,000	685,33	-1 370,66
30	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba zámková červená slepecká, včetně lože z kameniva ŠD 4/8 tl. 30 mm, včetně dořezů a zapravení spar výměra dle Microstation nová kce chodníku 1,4-1,5=-0,100 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-0,100	847,33	-84,73

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 01 Méněpráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						-1 455,39
9	Ostatní konstrukce a práce						
40	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do betonové lože C16/20, včetně betonové opěrky výměra dle Microstation chodníková obruba 118-119=-1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	-1,000	474,56	-474,56
9	Ostatní konstrukce a práce						-474,56
Celkem:							-1 929,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice

Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 190 765,50 Kč

Cena celková: 190 765,50 Kč

DPH: 40 060,76 Kč

Cena s daní: 230 826,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 190 765,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
 Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
 Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Výměra dle Microstation odkop pro novou kci zálivu tl.500mm (0,5*125)-(0,5*120)=2,500 [A] odkop pro sanace tl.200mm (0,2*125)-(0,2*120)=1,000 [B] odkop pro novou kci chodníku tl.290mm (0,29*112,4)-(0,29*112)=0,116 [C] Celkem: A+B+C=3,616 [E]	M3	3,616	55,00	198,88
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 3,616=3,616 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,616	1,00	3,62
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I výměra dle Microstation (125+112,4)-(120+112)=5,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	5,400	8,00	43,20
1			Zemní práce				245,70
2			Základy				
13	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 výměra dle Microstation sanace 125-120=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie	M2	5,000	42,36	211,80



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
 Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
 Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2	Základy					211,80

- 4

Vodorovné konstrukce

14	45138A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE beton C20/25 v tl. 160 mm včetně kari sítě 8/150/150 betonová deska v kci zálivu vyztužená KARI sítí (123*0,16)-(118*0,16)=0,800 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu	M3	0,800	2 500,00	2 000,00
----	--------	---	----	-------	----------	----------



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže				
4			Vodorovné konstrukce				2 000,00
5			Komunikace				
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa 0/32 tl.150mm výměra dle Microstation nová kce zálivu 125-120=5,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5,000	115,46	577,30
16	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM nová kce chodníku ŠDb 0/32 tl.200mm výměra dle Microstation 112,4-112=0,400 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	0,400	153,95	61,58
17	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM autobusový záliv, sanace ŠD fr. 0/63 tl.200mm výměra dle Microstation 125-120=5,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	5,000	153,95	769,75



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spotřeba 0,5 kg/m2 výměra dle Microstation vozovka 2*122=244,000 [B] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	244,000	10,00	2 440,00
22	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM výměra dle Microstation 122=122,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	122,000	161,78	19 737,16
23	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ výměra dle Microstation 3520,33/2,386=1 475,411 [A] A-1430,712=44,699 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	44,699	2 298,00	102 718,30



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměr

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC autobusový záliv, žulová kostka tl. 150mm včetně maltové lože MC-15 tl. 40 mm; provedení včetně vyspárování výměra dle Microstation 123-118=5,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,000	924,00	4 620,00
29	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba zámková červená, včetně lože z kameniva ŠD 4/8 tl. 30 mm, včetně dořezů a zapravení spar výměra dle Microstation nová kce chodníku 5-2,5=2,500 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2,500	738,33	1 845,83

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Příměťce
Objekt: 11 Změna č. 11 - SO 101.1 Oprava silnice
Rozpočet: 02 Vícepráce - Úprava výměř

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				132 769,92
9			Ostatní konstrukce a práce				
41	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonové lože C20/25n - XF3, včetně betonové opěrky silniční obruba 93=93,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	93,000	594,56	55 294,08
44	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM výměra dle Microstation, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele 122=122,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	122,000	2,00	244,00
9			Ostatní konstrukce a práce				55 538,08
Celkem:							190 765,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 12 Změna č. 12 - SO 101.2 Obnova propustků

Rozpočet: 01 Méněpráce - Změna délky propustků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -2 232,06 Kč

Cena celková: -2 232,06 Kč

DPH: -468,73 Kč

Cena s daní: -2 700,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 232,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
 Objekt: 12 Změna č. 12 - SO 101.2 Obnova propustků
 Rozpočet: 01 Měněpráce - Změna délky propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
6	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM výměra dle Microstation obnova propustků -0,65*3*1,6=-3,120 [A]	M3	-3,120	120,00	-374,40
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 132735 rýhy -3,12=-3,120 [C]	M3	-3,120	1,00	-3,12
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
 Objekt: 12 Změna č. 12 - SO 101.2 Obnova propustků
 Rozpočet: 01 Měněpráce - Změna délky propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výměra dle Microstation obsyp trub propustků tl.200mm 0,2*3*(-0,65)=-0,390 [A]	M3	-0,390	582,18	-227,05
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Příměťce
Objekt: 12 Změna č. 12 - SO 101.2 Obnova propustků
Rozpočet: 01 Méněpráce - Změna délky propustků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
1			Zemní práce				-604,57
4			Vodorovné konstrukce				
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože trub tl.200mm výměra dle Microstation 0,2*3*(-0,65)=-0,390 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	-0,390	250,00	-97,50
4			Vodorovné konstrukce				-97,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH výměra dle Microstatin obnova propustků -0,65=-0,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	-0,650	2 353,83	-1 529,99
9			Ostatní konstrukce a práce				-1 529,99
Celkem:							-2 232,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: 01 Méněpráce - Změny v přechodném značení objízdné trasy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -10 156,00 Kč

Cena celková: -10 156,00 Kč

DPH: -2 132,76 Kč

Cena s daní: -12 288,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -10 156,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 01 Měněpráce - Změny v přechodném značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK -9=-9,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	-9,000	80,00	-720,00
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ -29=-29,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-29,000	320,00	-9 280,00
23	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ -26=-26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-26,000	6,00	-156,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-10 156,00

Celkem: -10 156,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice

Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: 02 Vícepráce - Změny v přechodném značení objízdné trasy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 53 050,00 Kč

Cena celková: 53 050,00 Kč

DPH: 11 140,50 Kč

Cena s daní: 64 190,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 53 050,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změny v přechodném značení objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně přesunu dle etap výstavby 61=61,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	61,000	120,00	7 320,00
7	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 61=61,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	61,000	40,00	2 440,00
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2323=2 323,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	2 323,000	6,00	13 938,00
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně přesunu dle etap výstavby 11=11,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	11,000	120,00	1 320,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změny v přechodném značení objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 11=11,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	11,000	80,00	880,00
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 282=282,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	282,000	16,00	4 512,00
12	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně přesunu dle etap výstavby 27=27,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	27,000	40,00	1 080,00
13	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 27=27,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	27,000	40,00	1 080,00
14	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ 674=674,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	674,000	2,00	1 348,00
15	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně přesunu dle etap výstavby	KUS	5,000	16,00	80,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změny v přechodném značení objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
16	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	16,00	80,00
17	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 94=94,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	94,000	16,00	1 504,00
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně přesunu dle etap výstavby 20=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	20,000	80,00	1 600,00
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000	80,00	1 600,00
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ 614=614,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	614,000	8,00	4 912,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK-2 TDK č. 2 - II/361 Hluboké Mašůvky - Přímětice
Objekt: 13 Změna č. 13 - SO 101.3 Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změny v přechodném značení objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně přesunu dle etap výstavby 61=61,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	61,000	40,00	2 440,00
28	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 67=67,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	67,000	40,00	2 680,00
29	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ 2118=2 118,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	2 118,000	2,00	4 236,00
9	Ostatní konstrukce a práce						53 050,00

Celkem: 53 050,00