


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. [m²]	PODLAHOVÁ KRYTINA
1.01	MONTÁŽNÍ HALA	282.02	CEMENT. POTÉR S NÁTĚREM
1.02	I. ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	52.72	CEMENTOVÝ POTÉR
1.03	KOTELNA	9.41	CEMENTOVÝ POTÉR
1.04	II. ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	62.35	CEMENTOVÝ POTÉR
1.05	SKLAD	26.41	CEMENTOVÝ POTÉR
1.06	CHODBA	24.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	WC	5.00	CEMENTOVÝ POTÉR
1.08	UMÝVÁRNA	3.61	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.09	ŠATNA	18.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10	ŠATNA	13.27	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11	WC-SPRCHY - ŽENY	6.67	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.12	WC	5.97	CEMENTOVÝ POTÉR
1.13	SKLAD	1.85	CEMENTOVÝ POTÉR
1.14	PŘEDSÍŇ	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.15	KANCELÁŘ	4.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.16	SKLAD	26.26	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.17	SKLAD	12.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.18	KOUPELNA + WC	4.43	KERAMICKÁ DLAŽBA



LEGENDA ZNAČENÍ

- STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, JÍMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 49 kW,
- VČETNĚ OBĚHOVÉHO ČERPADLA, VNITŘNÍ PŘÍPOJENÍ (2 ks)
- STAVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV, OBJEM 300 L
- STAVAJÍCÍ EXPAZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, OBJEM 200 L
- TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 0,6 MPa, OBJEM 10 L (2 ks)
- ÚPRAVA VODY, DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE KOTLŮ + ZAŘÍZENÍ PRO AUTOMATICKÉ DOPLNĚNÍ, DEMINERALIZAČNÍ KOLONA
- HYD.TYP II, do 8,0 M³/HOD
- TRÍČESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN32 (2 ks), kvs 16
- KOMBINOVANÝ R-S
- PŘECERPÁVACÍ STANICE KONDENZÁTŮ

- ROZVOD ÚT PŘÍVOD
- ROZVOD ÚT VRAT

TEPLOTNÍ SPÁD 65/50 °C

POTRUBÍ VEDENO NA KONZOLÁCH POD STROPEM, PŘÍPOJKY K RADIÁTORŮM Z BOKU, VEDENY PO STĚNĚ.

PRO PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES POUŽITY NOVÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY S HLAVICÍ A NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ.

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2023	
MGR. ING. MICHAL VLČEK	MGR. ING. MICHAL VLČEK	MGR. ING. MICHAL VLČEK	STUPEŇ PD:	DPS	
INVESTOR:	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SLAVKOV U BRNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA				
STAVBA:	REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY DÍLEN ISŠ SLAVKOV U BRNA				
OBJEKT:	OBJEKT HALY A DÍLEN PRACOVNÍHO VÝCVIKU V AREÁLU TYRŠOVA 479, SLAVKOV U BRNA				
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - BUDOVA A			FORMÁT:	3 x A4
				MĚŘÍTKO:	1:100
				Č. VÝKRESU:	1