ND - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
T3 - TOTAL STOP

LEGENDA MATERIÁLŮ

LEGENDA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

| Čís. | Popis | Plocha [m2] | S.V. [mm] | Stěna | Podlaha | Strop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sklad chemických kapalin a pracovních | 22.21 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 102 | Sklad nářadí a montážního materiálu | 6.36 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 103 | Sklad materiálu | 68.36 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 104 | Příjem a předávání materiálu | 13.62 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 105 | Přezouvárna pro ženy | 8.71 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 106 | Hygienické WC | 1.96 m² | 2185 | Omítka, keramický obklad | Keramická dlažba | Omítka |
| 107 | Velín, denní místnost | 15.63 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 108 | WC | 3.01 m² | 2185 | Omítka, keramický obklad | Keramická dlažba | Omítka |
| 109 | WC | 3.01 m² | 2185 | Omítka, keramický obklad | Keramická dlažba | Omítka |
| 110 | Sprcha | 1.98 m² | 2185 | Omítka | Keramická dlažba | Omítka |
| 111 | Předsíňka | 1.11 m² | 2185 | Omítka, keramický obklad | Keramická dlažba | Omítka |
| 112 | Kancelář | 8.35 m² | 2185 | Omítka | Dlažba | Omítka |
| 113 | Přezouvací zóna | 93.25 m² | 2185 | Omítka | Dlažba | Omítka |
| | | 364.91 m² | | | | |

POZNÁMKY

± 0.000 = stávající m.n.m. B.p.v.

**ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO**
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY

SO 01 00 02 00 03

D.1.1

1:50