

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/365 LETOVICE, MOST 365 - 013

Žádost o dodatečnou informaci

U objektu SO 201 Most ev. Č. 365 – 013 je v oddílu 9 – Ostatní konstrukce a práce položka č. 86 (97817) – Odstranění mostní izolace výměra 15,8 m². Domníváme se, že zde je uvedena správná měrná jednotka (m²), ale špatná výměra – do výkazu výměr byl zřejmě chybně použit celý výpočet z položky č. 85 (97816) – Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na mostech, který je v m³.

86	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. naložení, dopravy (do 16 kmů) a uložení vybouraného materiálu na skládku nebezpečného odpadu, vč. poplatku za skládku	M2	15,80	0,00
----	-------	--	----	-------	------

19,8*13,3*0,06=15,8=15,80 [A]

- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí
a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku
za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů
(zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Odpověď na dodatečnou informaci


SO 201 pol.č.86 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

V položce je chybně uveden výkaz výměr, správný výpočet:

$19,8 * 13,3 = 263,34 \text{ m}^2$

Oceňte dle upraveného soupisu prací

V Brně, dne 16.2.2015



Mgr. Jitka Šmutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
(OO: 70933581) (2)*

Příloha: Soupis prací dle DI II (uveřejněno na profilu zadavatele)