


PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA SKLADEB:

SKLADBA ST1: STŘECHA	
STŘEŠNÍ KRYTINA - (STÁVAJÍCÍ)	-
DŘEVĚNÝ KROV - (STÁVAJÍCÍ, VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)	-
IZOLACE PROTI VENKOVNÍ VLHKOSTI	-
(difúzní pojistná hydroizolace - TYVEK HD SOFT-kontaktní)	-
ORSTROP alfa	120 mm
ISOVER - DOMO	60 mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (kontaktní parozábrana - JUTAFOL N 110 special)	-
VZDUCHOVÁ MEZERA	50 mm
KCE UCHYCENÍ SÁDROKARTONU (ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE)	-
SÁDROKARTON - KNAUF GKF HRAK	18 mm

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- B 1 DOČASNĚ ROZEBRÁNÍ CHODNIKU DO VZDÁLENOSTI 1 m OD FASÁDY
- B 2 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ROŠTU
- B 3 DEMONTÁŽ LINIOVÉHO KANÁLU
- B 4 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH PANELŮ
- B 5 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNIKU
- B 6 DOČASNÁ DEMONTÁŽ PERGOLY, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ OBNOVY FASÁDY
- B 7 DOČASNÁ DEMONTÁŽ KLECE NA KOLA, NAVRÁCENÍ PO PROVEDENÍ OBNOVY FASÁDY
- B 8 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO PARAPETU
- B 9 DOČASNÁ DEMONTÁŽ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ. PO OBNOVĚ FASÁDY BUDE ZNOVU OSAZENO
- B 10 DEMONTÁŽ OKAPU
- B 11 DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU
- B 12 DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LIŠT
- B 13 DOČASNÁ DEMONTÁŽ LOGA. LOGO BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENO.
- B 14 DOČASNÁ DEMONTÁŽ SCHRÁNKY. SCHRÁNKA BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENA.
- B 15 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNĚK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA NOVÉ
- B 16 DOČASNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO SVÍTIDLA. SVĚTLO BUDE PO OBNOVĚ FASÁDY ZNOVU OSAZENO.
- B 17 SNÍŽENÍ PARAPETU O 50mm. VYBOURÁNÍ SKLEPNÍCH OKEN
- B 21 DOČASNÁ DEMONTÁŽ DVOU ŘÁD KRYTINY. KRYTINA BUDE PO PROVEDENÍ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ (PODOKAPNÍ ŽLAB + OKAPNICE) ZNOVU POLOŽENA.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE (GRAFICKY NEZNAČENO)
	BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA OBECNÁ:

VZHLED K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PŘÍZPUSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE. DĚLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PŘÍZPUSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

INFORMACE:

VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ JSOU ZOBRAZENY POUZE BOURANÉ KCE, PRVKY A STÁVAJÍCÍ KCE BUDOU OTLUČENY VENKOVNÍ KERAMICKÉ OBKLADY (SOKL) ATP. DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

POZNÁMKA ODKAZOVÁ:

POZN.1 POZEDNICE JE OSAZENA 800mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY

ROZMĚRY PRVKŮ:

- POZEDNICE - 140 x 140 mm
- KROKEV - 140 x 100 mm
- VAZNÝ TRÁM - 170 x 200 mm
- SLOUPEK - 155 x 155 mm

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP

název a místo stavby:

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace - zateplení budovy

k.ú. Strážnice na Moravě, parc. č. st. 280, 281

investor:
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
ul.Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Zastoupena: Bc.Olga Lysá, ředitelka

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Ing. Richard Vala , ČKAIT 1006753

vypracoval :

Dobromila Hadašová, Ivana Řezníčková

stupeň dokumentace:

DUR + DSP

výkres:

PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

měřítko:

datum:

formát:

1:50

KVĚTEN 2023

A2+

číslo výkresu:

D.1.1-09B