


## **Charbulova - Pekaři**

Kontaktní osoba:  
Eís. zakázky:  
Firma:  
Eíslo zákazníka:

Datum: 24.05.2023  
Zpracovatel: NK Trade Consulting, s. r. o.

Zpracovatel NK Trade Consulting, s. r. o.  
 Telefon +420 776 265 275  
 Fax  
 e-mail info@nktrade.cz

## Dílňa 1.01 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Montážní výška: 2.950 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:211

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	761	219	1011	0.288
Podlaha	20	658	55	834	0.084
Strop	70	147	44	7437	0.296
Stěny (8)	50	323	122	549	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
 Rastr: 128 x 128 Body  
 Okrajová zóna: 0.500 m

## Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	45	PANLUX PANLUX#PN22300005 LED PANEL THIN UGR 600x600 40W 840 (1.000)	3970	4093	40.0
Celkem:			178659	184185	1800.0

Specifický příkon:  $9.63 \text{ W/m}^2 = 1.27 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $186.89 \text{ m}^2$ )



Zpracovatel NK Trade Consulting, s. r. o.  
Telefon +420 776 265 275  
Fax  
e-mail info@nktrade.cz

## Kancelář mistři 1.05 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:36

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	657	469	800	0.714
Podlaha	20	385	264	486	0.684
Strop	70	105	67	176	0.642
Stěny (4)	50	221	73	679	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 16 x 16 Body  
Okrajová zóna: 0.500 m

## Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	PANLUX PANLUX#PN22300005 LED PANEL THIN UGR 600x600 40W 840 (1.000)	3970	4093	40.0
Celkem:			7940	8186	80.0

Specifický příkon:  $10.16 \text{ W/m}^2 = 1.55 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $7.87 \text{ m}^2$ )



Zpracovatel NK Trade Consulting, s. r. o.  
 Telefon +420 776 265 275  
 Fax  
 e-mail info@nktrade.cz

## Prosévání mouky 1.02 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Montážní výška: 2.950 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:82

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	719	569	794	0.792
Podlaha	20	534	370	636	0.692
Strop	70	267	165	1854	0.618
Stěny (6)	50	439	236	4367	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
 Rastr: 32 x 32 Body  
 Okrajová zóna: 0.500 m

### Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítilno) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	IDEALED Explosion-proof IL-LINE-EX-40W (1.000)	5501	5600	39.0
Celkem:			33007	33600	234.0

Specifický příkon:  $9.18 \text{ W/m}^2 = 1.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $25.49 \text{ m}^2$ )



Zpracovatel NK Trade Consulting, s. r. o.  
 Telefon +420 776 265 275  
 Fax  
 e-mail info@nktrade.cz

## Chodba 1.04 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:27

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	425	289	512	0.680
Podlaha	20	227	155	279	0.682
Strop	70	63	40	132	0.639
Stěny (4)	50	135	42	386	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
 Rastr: 8 x 16 Body  
 Okrajová zóna: 0.500 m

## Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	PANLUX PANLUX#PN22300005 LED PANEL THIN UGR 600x600 40W 840 (1.000)	3970	4093	40.0
Celkem:			3970	4093	40.0

Specifický příkon:  $6.73 \text{ W/m}^2 = 1.58 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $5.94 \text{ m}^2$ )



Zpracovatel NK Trade Consulting, s. r. o.  
Telefon +420 776 265 275  
Fax  
e-mail info@nktrade.cz

## Sklad 1.03 / Shrnutí



Výška místnosti: 2.950 m, Montážní výška: 2.950 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:52

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	497	318	615	0.640
Podlaha	20	306	197	395	0.643
Strop	70	86	56	5580	0.654
Stěny (8)	50	171	73	344	/

## Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 32 x 32 Body  
Okrajová zóna: 0.500 m

## Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	PANLUX PANLUX#PN22300005 LED PANEL THIN UGR 600x600 40W 840 (1.000)	3970	4093	40.0
Celkem:			7940	8186	80.0

Specifický příkon:  $7.52 \text{ W/m}^2 = 1.52 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $10.63 \text{ m}^2$ )