



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-006709
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka
Registrační číslo projektu:	CZ.06.03.01/00/22_022/0003567

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dotaz č. 1:

Součástí prací objektu SO 101 je položka 87433 „Potrubí z trub plastových odpadních DN do 150mm“ pro zřízení přípojek uličních vpustí. V SP chybí specifikace materiálu. Technická zpráva uvádí jako materiál přípojek PP bez stanovené třídy pevnosti a vzorový výkres uliční vpusti v části uložení v rýze uvádí PVC SN16.

Žádáme zadavatele o sjednocení dokumentace a jednoznačnou specifikaci požadovaného materiálu a třídy pevnosti potrubí.

Odpověď na dotaz:

Přípojky jsou navrženy z trub PVC DN 150, SN 16, dle ČSN EN 1401-1+A1. Dokumentace byla upravena (TZ a výkres 06a – Ulicní vpusti) + doplněno do popisu položky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Dotaz č. 2:

Součástí prací objektu SO 101 je položka 895811 „Drenážní šachtice normální z plast dílců ŠN 60“. K této šachtici chybí jakákoliv specifikace, není definována hloubka ani požadovaná třída únosnosti poklopu.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace těchto šachtic.

Odpověď na dotaz:

Šachta drenážní plastová DN 600 bude osazena plastovým poklopem A15 do šachtové roury v místě dělicích ostrůvků a zeleně a poklopem D400 v krajnici komunikace. Šachty budou s lapačem písku na dně. Byly doplněny výšky na drenáži. Dokumentace byla upravena a doplněna o specifikaci (TZ a výkres 06a – Ulicní vpusti). Byl doplněn štěrkopískový podsyp do položky 17581 (0,280 m3).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Dotaz č. 3:

Součástí prací objektu SO 101 je položka 917224 „Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm“. Dle popisu položky se jedná o dodávku a osazení obrub různých parametrů a výrazně odlišných cen a není tedy možné všechny typy požadovaných obrub ocenit jednou položkou.

Žádáme zadavatele o rozdělení této položky podle typu obrubníků.

Odpověď na dotaz:

Položka byla rozdělena na jednotlivé obrubníky dle rozměrů do samostatných položek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Dotaz č. 4:

Součástí prací objektu SO 103.2 je položka 466921 „Dlažby vegetační z betonových dlaždic na sucho“. K této položce chybí specifikace požadovaného tvaru a tloušťky dlažby. Skladba s touto dlažbou není uvedena v technické zprávě ani ve vzorovém řezu. Zároveň dle technické specifikace není součástí prací podklad pod dlažbu, který by měl být vykázán samostatně. Položka pro tento podklad s soupisu prací chybí.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace, skladby a položky pro zřízení podkladu.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o opatření proti erozi půdy od proudící vody. Vegetační tvárnice tl. 0,08m budou položeny na urovnané a zhutněné podloží a vysypány kamennou drtí. Součástí přílohy 04 – Vzorový příčný řez je detail uložení zatravněvací dlažby. Součástí rozpočtu je položka 56332, která obsahuje vrstvu ŠD, ostatní je součástí položky 466921. Položka a TZ doplněna o specifikaci.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Dotaz č. 5:

Součástí prací objektu SO 103.2 je položka 895113 „Drenážní šachtice normální z beton dílců ŠN 100“. K této položce chybí jakákoliv specifikace a zároveň není v projektové dokumentaci. Není tedy zřejmé, zda se jedná o vsakovací šachtu např. bez šachtového dna, nebo zda má být vsakování realizováno otvory ve skružích. Zároveň není specifikována hloubka šachty. Není zřejmé, zda má být celá šachta například přesypána zeminou apod.

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu drenážní šachtice, aby bylo možné tuto šachtici ocenit.

Odpověď na dotaz:

Šachta bude bez šachtového dna. Dno bude 2,0 m pod upraveným terénem a horní hrana bude v úrovni upraveného terénu. Šachta by měla být přístupná. Poklop DN400. Specifikace doplněny do TZ. Byla doplněna položka č. 45152 pro vysypání vsakovací šachty, fr. 16/32.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

Dotaz č. 6:

Součástí prací napříč objekty jsou položky týkající se sanace podloží, konkrétně položka 21461C „Separační geotextilie do 300 g/m²“. Dle vzorových řezů by se mělo jednat o geotextilii tahově separační. V projektové dokumentaci ani v soupisu prací není tato geotextilie blíže specifikována (tkaná/netkaná geotextilie, případně požadované tahové pevnosti).

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace geotextilií.

Odpověď na dotaz:

Položka byla doplněná o požadované specifikace. Jedná se o tkanou tahově separační geotextilii 300 g/m² a pevnosti min. 40 kN/m.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

Dotaz č. 7:

Součástí prací objektu SO 104.1 je položka 917224 „Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm“. Dle popisu položky se jedná o dodávku a osazení obrub různých parametrů a výrazně odlišných cen a není tedy možné všechny typy požadovaných obrub ocenit jednou položkou.

Žádáme zadavatele o rozdělení této položky podle typu obrubníků.

Odpověď na dotaz:

Položka byla rozdělena na jednotlivé obrubníky dle rozměrů do samostatných položek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

Dotaz č. 8:

Součástí prací objektu SO 105 je položka 895811 „Drenážní šachtice normální z plast dílců ŠN 60“. K této šachtici chybí jakákoliv specifikace, není definována hloubka ani požadovaná třída únosnosti poklopu.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace těchto šachtic.

Odpověď na dotaz:

Šachta drenážní plastová DN 600 bude osazena plastovým poklopem A15 do šachtové roury. Šachty budou s lapačem písku na dně. Byly doplněny výšky na drenáži. Dokumentace byla upravena a doplněna o specifikaci (TZ a výkres 06a – Ulicní vpusti). Byl doplněn šterkopískový podsyp do položky 17581 (0,280 m3).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Dotaz č. 9:

Součástí prací objektu SO 105 je položka 917224 „Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm“. Dle popisu položky se jedná o dodávku a osazení obrub různých parametrů a výrazně odlišných cen a není tedy možné všechny typy požadovaných obrub ocenit jednou položkou.

Žádáme zadavatele o rozdělení této položky podle typu obrubníků.

Odpověď na dotaz:

Položka byla rozdělena na jednotlivé obrubníky dle rozměrů do samostatných položek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Dotaz č. 10:

Součástí prací objektu SO 131.1 je položka 75I912 „Optotrubka HDPE průměru přes 40 mm“ s podrobným popisem „ochrana stávajících vedení“. Dle našeho názoru není možné uložit stávající vedení do celistvé trubky bez jeho přepojení, případně použití dělené chráničky. Zároveň chybí specifikace požadovaného průměru, případně i specifikace jednotlivých vedení.

Žádáme zadavatele o doplnění položek pro přepojení stávajících vedení případně o nahrazení této položky položkou pro dělené chráničky se specifikací požadováno DN.

Odpověď na dotaz:

Před samotnou výstavbou provizorní komunikace dojde k přeložení inženýrských sítí podél ul. Holzova. Sdělovací kabely budou umístěny do chrániček při realizaci, elektrické vedení bude dodatečně opatřeno půlenými chráničkami. Stávající inženýrské sítě podél II/430 budou uloženy do půlených chrániček. Položka byla upravena a rozdělena pro lepší specifikaci a přehlednost do položek 87734.A, 87734.B a 87634.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

Dotaz č. 11:

Součástí prací objektu SO 131.1 je položka 918346 „Propusty z trub DN 400mm“ s popisem provizorní propustek. V technické zprávě je uvedeno, že propustek má být zřízen z plastového potrubí DN 600.

Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o provizorní propustek DN400. Opraven popis v TZ.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

Součástí prací objektu SO 108 je položka 75I951 „Optotrubka HDPE dělená průměru do 40 mm“. Tato položka je dle popisu použita pro ochranu elektrického vedení VN. Tato trubka je určena pro ochranu optických a koaxiálních kabelů, nikoliv pro ochranu vedení VN.

Žádáme zadavatele o doplnění položky pro zřízení chráničky pro VN.

Odpověď na dotaz:

Položka byla změněna a nahrazena položkou 87734.A a 87734.B.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Zadavatel upravil požadavky na formáty souborů, ve kterých bude předkládáno geodetické zaměření stavby (vizte čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s ohledem na shora uvedené změny činí: 54 226 131,50 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací, změna obchodních podmínek:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být prohlášení o akceptaci obchodních podmínek ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Obchodní podmínky v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 3. 2024 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 28. 2. 2024

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška