

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV























STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 01 – VĚŽIČKA VEVEŘÍ	01	3

POZNÁMKY:

- VYJMA PRVKU K1 – DEŠŤOVÝ ŽLAB DOJDE K KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ VŠECH PRVKŮ.
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU UPRAVENY PODLE POŽADAVKŮ PAMATKOVÉHO ÚŘADU
- ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE NUTNÉ VYMĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ.
- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHU.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č. 02	Č. VÝKRESU 3
SO	SO 01 – VĚŽIČKA VEVEŘÍ		

OZN.	SCHÉMA	POPIS PRVKU	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ODSTÍN	POČET KUSŮ
	Ø150 	DEŠŤOVÝ ŽLAB, DL. 2870 mm, NEBUDE MĚNĚNO	MĚŘ S PATINOU	475	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6180+2470+6180 mm CELKOVÁ DL. 14830 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	310	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6180+2470+6180 mm CELKOVÁ DL. 14830 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	670	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 5570+9280+5570+ 9280 mm CELKOVÁ DL. 29700 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	650	RAL 6000	
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ VÝROBKŮ K/2, K/3, K/4, K/5; KOTVENO PO 1,5 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	90	RAL 6000	53
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ	PŘEDPOKLAD HLINÍK tl. 0,5 mm	60	RAL 9007	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 9x 525 mm CELKOVÁ DL. 4725 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	125	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 4x 0,32 m ² CELKOVÁ PLOCHA 1,28 m ²	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	735	RAL 6000	
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ VÝROBKŮ K/3, K/4, K/5	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	90	RAL 6000	
   	NEOBSAZENO					

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!