



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Jihomoravský kraj

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 20.02.2015

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Jednající: Ing. Jan Zouhar, ředitel
IČ: 70932581

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

V souladu s § 49 zákona zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky takto:

Dotaz č. 1

Na základě kontroly projektové dokumentace a výkazu výměr bylo shledáno několik nesrovnalostí.

Stavba: II-365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány

SO 101.1 Komunikace II/365 – způsobilé náklady

- Pol. č. 4 Frézování vozovek asfaltových

Předpokládáme, že výměra této položky byla vypočítána součtem pol. č. 25 a 26. V pol. č. 26 je ale uvedena jako měrná jednotka m², takže její výměra nemůže být započítána do pol. č. 4 bez patřičné úpravy, tedy vynásobením tloušťkou 0,1 m. Žádáme tedy o opravu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel odpovídá následovně:

Jedná se o úsek stavby II/365 – HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH. Výpočet u pol. č.4. obsahuje dílčí chybu v přepočtu měrných jednotek z M2 na M3. Výměra položky bude opravena následujícím způsobem.

11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

vč. odvozu na mezískládku (použití na zpevnění krajnic a sjezdy)

Nový výpočet:

$(268,5\text{m}^2 \cdot 0,1) + 3,0 = \mathbf{29,85 [A]m^3}$

Tato změna se rovněž projeví změnou ve výpočtu výkazu výměr položky č.5.

113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM

vč. odvozu na skládku SÚS

Nový výpočet:

plocha (komunikace + sjezdy) x tl. frézování - potřeba na krajnice a sjezdy
 $(7773\text{m}^2 \cdot 0,1) - (268,5\text{m}^2 \cdot 0,1) - 3,0\text{m}^3 = \mathbf{747,45 [A]m^3}$

Oceňte dle upraveného soupisu prací.



Dotaz č. 2

Stavba: II/365 – sus KŘETÍN, PRŮTAH

SO 101.1 Komunikace II/365 – způsobilé náklady

- Pol. č. 29 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m²

Ve výpočtu pod názvem této položky je uvedeno, že na celé ploše vozovky bude spojovací postřik nanesen 2x. Do celkové plochy vozovky, tedy 4050+2352=6402 m², je započítána také plocha upravovaných krajů vozovky, tedy 740 m², ale dle konstrukce kompletně nové vozovky (úprava krajů) je spojovací postřik (0,2 kg/m²) pouze v 1 vrstvě. Myslíme si, že je tedy potřeba odečíst od výměry 740 m².

- Pol. č. 60 Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř do 600mm do betonu tl 100mm

Dle této položky budou příkopové žlaby také v km 0,205-0,258, ale dle podélného profilu a situace nemají být v této části stavby položeny. Žádáme o vysvětlení tohoto rozporu.

SO 301.1.1 Odvodnění komunikace (SÚS JmK) – způsobilé náklady

- Pol. č. 42 Vpusť kanalizační uliční kompletní z beton dílců

Dle této položky bude zřízeno 27 ks UV, ale dle situace jich v tomto objektu bude zřízeno pouze 23 ks a dle TZ jich má být zřízeno 24 ks. Který údaj tedy platí?

Tímto vás žádáme o vysvětlení rozdílů mezi PD a VV a o revizi výkazů výměr se sdělením zda pošlete výkaz výměr nový nebo platí stávající

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel odpovídá následovně:

SO 101.1

K pol.č.29 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m² – v případě upravovaných krajů vozovky je navržena nová konstrukční skladba, která obsahuje provedení spoj. postřiku pouze v 1. vrstvě. Výměra položky tedy bude snížena o tuto plochu tj. o 740 m².

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M²

PS-E v množství do 0,5kg/m² zbytk. pojiva

Nový výpočet:

2x vozovka

I. úsek km 0,000-0,640; II. úsek km 0,640-1,014.82

$(4050+2352)*1=6\,402,00$ [A]m²

$(4050+2352-740)*1=5\,662,00$ [B]m²

2x křižovatky:

$(401+599)*2=2\,000,00$ [C]m²

1x na vyrovnávací vrstvu ACP 16+

$312,5+125+900=1\,337,50$ [D]m²

Celkem: A+B+C+D=**15 401,50** [E]m²

Oceňte dle upraveného soupisu prací.



K pol. č.60 Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř. do 600mm do betonu tl. 100mm – v předmětném úseku stavby v km 0,205-0,258 příkopové žlaby nebudou zřizovány. Výkaz výměr vycházel z původně navrhovaného řešení ve stupni DSP. Výměra položky bude opravena.

935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
včetně nutných zemních prací, podsypu, bet. lože, spárování, ukončení a úpravy vtoků a výtoků

Nový výpočet:

vlevo

km 0,042.63 – 0,128.35: dl. 90m

km 0,264 - 0,330: dl. 66m

Celkem: 90+66=**156,000 [A]m**

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

SO301.1

K pol. č. 42 Vpust kanalizační uliční kompletní z beton dílců.

Výkaz výměr vycházel z původního řešení ve stupni DSP. Položka bude opravena podle výkresové dokumentace PDPS na 23 ks

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

včetně mříže

Nová výměra : **23 ks**

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Tato změna se rovněž projeví v položkách zemních prací, a to : č. 6,7,8

132716 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 12KM
kompletní výkop včetně veškeré manipulace s výkopkem a odvozem na skládku

Nový výpočet : (pol.č. 6)

výkopy

potr. DN150-PP

$0,8 * 1,75 * (155 + 10) = 231,000 [A]$

potr. DN300-PP

$1,0 * 2,2 * 109 = 239,800 [B]$

potr. DN400-PP

$1,1 * (1,5 * 40 + 2,4 * 13) = 100,320 [C]$

šachty DN 300 rozšíření

$2,7 * (2,7 - 1,0) * 2,4 * 3 = 33,048 [D]$

šachty DN400 rozšíření

$2,7 * (2,7 - 1,1) * (1,6 * 2 + 2,6) = 2,700 [E]$

šachty na stáv. potr. DN300

$2,7 * 2,7 * 2,5 * 2 = 36,450 [F]$

uliční vpusti

$1,3 * 1,3 * 1,53 * 23 = 59,471 [G]$

VO1 + dlažba

$4,08 + 3,54 = 7,620 [H]$

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=**710,409 [I] m3**

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

17120a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

včetně poplatku za skládku

Nový výpočet : (pol.č.7)

výkop rýh, jam - dle pol. 132716, 131716

$710,409 + 339,117 = \mathbf{1\,049,526 [A] m3}$



17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

se zhutněním, vč. dovozu z meziskládky

Nový výpočet : (pol.č.8)

výkop rýh, jam - dle pol. 132716, 131716

$710,409 + 339,117 = 1\,049,526$ [A]

odečte se vytlačená kubatura

obsypem šp včetně potrubí PP - pol. 17581

$-(105,248 + 67,58 + 43,142) = -215,970$ [B]

ložem šp pol. 45157

$-41,985 = -41,985$ [C]

vyúst. objekty VO1 bet.

$-(0,6 * 1,4 + 0,3 * 0,6) * 4 = -4,080$ [D]

dlažbou VO1 pol.465512

$-3,54 = -3,540$ [E]

novými šachtami DN300 a 400

$-1,4 * 1,4 * (2,4 * 3 + 1,6 * 2 + 2,6) = -25,480$ [F]

šachtami DN300 na stáv potr.

$-1,4 * 1,4 * 2,5 * 2 = -9,800$ [G]

vpustěmi

$-0,28 * 0,28 * 3,14 * 1,53 * 23ks = -8,663$ [H]

propustkem v km 0,335

$-76,94 * 0,125 = -9,617$ [I]

$-12,5 * 1,0 = -12,500$ [J]

$-1,4 * 1,3 * (2,5 + 3) = -10,010$ [K]

potr. beton. DN 1000,1200

$-(118,76 * 0,04 + 167,33 * 0,235) = -44,073$ [L]

sedl. bet. pol. 451313

$-22,81 = -22,810$ [M]

atyp. výtok. čelem DN1200

$-(0,6 * 6,2 + 1,0 * 4,2) * 1,1 - 0,8 * 2,35 * 5,6 - 0,3 * 0,6 * 2,3 = -19,654$ [N]

vtok objektem DN1000

$-(1,95 * 4,26 * 1,8) = -14,953$ [O]

dlažbami u vtok a výtok objektu

$-(12 + 4,1) * 0,3 = -4,830$ [P]

atyp. šachtou Š5 pro DN 1200

$-3,14 * 0,75 * 0,75 * 1,66 = -2,932$ [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=598,629 [R] m3

Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Na základě žádostí o dodatečné informace uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele:

- Přílohu č. 5 – soupis prací aktualizovanou ke dni 20.02.2015,
- zadávací dokumentaci aktualizovanou ke dni 20.02.2015.

Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě zadávacích podmínek, dává zadavatel na vědomí, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **03.03.2015 v 10:00 hod.**

Termín otevírání obálek: **03.03.2015 v 10:00 hod.**

K žádným dalším změnám zadávací dokumentace nedošlo.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Jihomoravský kraj

V Brně dne 20.02.2015

.....

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,

advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal

jednatel