

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01	Změnový list č. 1	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8 669 02 Znojmo		IČO: 92738 DIČ:
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s r.o. Mladých Běchovic 2 190 11 Praha 9		IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 697 349,79
PSV			145 492,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 842 841,84</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 842 841,84 CZK
Základní DPH	21 %		596 996,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>3 439 838,63 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne <b>26.5.2023</b>  <div style="background-color: black; width: 200px; height: 60px; margin: 10px auto;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____  Za objednatele </div> </div>			

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01 - Změnový list č. 1

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Projektová dokumentace	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			444 833,22	15,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 768,24	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			107 245,64	3,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 658,57	0,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 288,75	0,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 994,76	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			14 692,50	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 792 213,36	63,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 257,30	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 192,48	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			84 688,61	3,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 018,70	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 552,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			135 217,61	4,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 343,66	0,1
783	Nátěry	PSV			3 360,08	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			105 516,36	3,7
Cena celkem					2 842 841,84	100,0

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
<b>Díl: 0</b>		<b>Projektová dokumentace</b>				<b>0,00</b>			
1	0101	Zápisy z KD		116,50000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	

01/11/2022 | Zápis z KD č.5; bod 1 :

SO-01 | 02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] :

--- :

01/11/2022 | Zápis z KD č.5; bod 2 :

SO-01 | 02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 025 + 036] :

025 : 4,4	4,40000
026 : 2,4	2,40000
027 : 2,4	2,40000
028 : 6,1	6,10000
029 : 5,4	5,40000
030 : 9,6	9,60000
031 : 9,6	9,60000
032 : 14,9	14,90000
033 : 6,7	6,70000
034 : 12,5	12,50000
035 : 19	19,00000
036 : 23,5	23,50000

--- :

15/11/2022 | Zápis z KD č.6; bod 3 :

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 105/107/110] :

--- :

29/11/2022 | Zápis z KD č.7; bod 3 :

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] :

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	----------------------------------

--- :  
 13/12/2022 | Zápis z KD č.8; bod 1 :  
 SO-01 | 12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :  
 --- :  
 31/01/2023 | Zápis z KD č.11; bod 3 :  
 --- :  
 14/02/2023 | Zápis z KD č.12; bod 5 :  
 SO-01 | 12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :  
 --- :  
 28/02/2023 | Zápis z KD č.13; bod 1 :  
 SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 136] :  
 --- :  
 14/03/2023 | Zápis z KD č.14; bod 1 :  
 SO-01 | 12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] :  
 SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] :  
 --- :  
 14/03/2023 | Zápis z KD č.14; bod 1 :  
 SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 144 a 145] :  
 --- :

<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>444 833,22</b>			
2	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	0,48000	4 580,00	2 198,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ : 1,6*0,4*0,3 cihelňý základ : 1,6*0,6*0,3		0,19200 0,28800					
3	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 4	m3	65,33000	2 580,00	168 551,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : bylo nutné za pomoci kanga : 5,0*6,25*1,8 Mezisoučet		56,25000 56,25000					
		31/01/2023   Zápis z KD č.11; bod 3 : odhalení a očištění kanalizačního potrubí v místě stáv. šachet (průměrná hodnota) : (0.5*1.8*0.6*2)+(0.8*0.5*0.6*2)*15 Mezisoučet		8,28000 8,28000					
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ - pomocný výkop : 1,6*0,5*0,5 cihelny základ - pomocný výkop : 1,6*0,5*0,5 Mezisoučet		0,40000 0,40000 0,80000					
4	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,48000	m3	0,48000 0,48000	472,50	226,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : bylo nutné za pomoci kanga : 5,0*6,25*1,8 Mezisoučet	m3	56,73000 56,25000 56,25000	287,50	16 309,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ : 1,6*0,4*0,3 cihelny základ : 1,6*0,6*0,3 Mezisoučet		0,19200 0,28800 0,48000					
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>107 245,64</b>			

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
6	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	4,50000	7 700,82	34 653,69	RTS 23/ I	Indiv	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Vyzdívka z CP na MC mezi nosníky IPE na jejich bocích, mezi klenbou a horní přírubou vč. vyklínkování dubovými klínky ve stísněném prostoru :  
3 průvlaků : 6,25\*0,6\*0,4\*3

4,50000

7	346244383RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 30 - 40 cm s použitím suché maltové směsi	m2	16,96440	1 113,00	18 881,38	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

IPE 300, délka 6,7 m :  
0,422 \*(6\*6,7)

16,96440

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>15 658,57</b>		
8	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	40,20000	269,82	10 846,76	RTS 23/ I	Indiv	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

IPE 300, délka 6,7 m :  
6\*6,7

40,20000

9	400210R	Vyztužení IPE 300 u spodního líce pásovinou 60/10/600 mm (oboustranné sváření)	m	12,60000	381,89	4 811,81	Vlastní	Indiv	5
---	---------	--	---	----------	--------	----------	---------	-------	---

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy po vybourání nosných zdí :

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	----------------------------------

m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Vyztužení :

0,6\*7\*3

12,60000

<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>21 288,75</b>			
10	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	26,25000	811,00	21 288,75	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy

po vybourání nosných zdí :

m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Štuková omítka :

6,25\*(0,6+0,4+0,4)\*3

26,25000

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>1 792 213,36</b>			
11	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	hod	4 858,00000	368,92	1 792 213,36	Vlastní	Indiv	5

vyklizení stáv. prostor : :

4858

4 858,00000

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>10 257,30</b>			
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,00000	136,00	7 344,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy

po vybourání nosných zdí :

m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Pomocné lešení - pohledová plocha :

(6\*1,5)\*6

54,00000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>74 192,48</b>			
13	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	37,50000	336,50	12 618,75	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).



## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	----------------------------------

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy  
po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Postupné sekání drážky ve zdivu z CP pro nosníky :

6 stran (velikost kapes 0,3\*0,5) : 6\*6,25 37,50000

14	974031169R00	Příplat.za dalších 10cm š.rýhy ve zdi hl. do 15 cm	m	75,00000	70,60	5 295,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------	---

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy  
po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Postupné sekání drážky ve zdivu z CP pro nosníky :

6 stran (velikost kapes 0,3\*0,5) - příplatek dvojnásobek 15 cm : (6\*6,25)\*2 75,00000

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>3 360,08</b>		
15	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	47,03400	65,66	3 088,25	RTS 23/ I	Indiv	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy  
po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

Nátěr IPE 300 :

(0,15+0,15+0,135+0,135+0,3+0,3)\*6,7\*6 47,03400

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>135 217,61</b>		
16	88-13482735R	Tyč ocelová IPE 300, S235JR	t	1,83216	39 892,31	73 089,09	Vlastní	Indiv	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy  
po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

IPE 300 :

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		42,2*(6*6,7)/1000*1,08		1,83216					
17	572-998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 325,66280	2,00	2 651,33	Vlastní	Indiv	5
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>444 833,22</b>			
18	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	624,03000	254,50	158 815,64	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 56,73000*11		624,03000					
19	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	56,73000	834,00	47 312,82	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :							
		bylo nutné za pomoci kanga : 5,0*6,25*1,8		56,25000					
		Mezisoučet		56,25000					
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :							
		betonový základ : 1,6*0,4*0,3		0,19200					
		cihelny základ : 1,6*0,6*0,3		0,28800					
		Mezisoučet		0,48000					
20	008-162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,73000	252,33	14 314,68	Vlastní	Indiv	6
		13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :							
		bylo nutné za pomoci kanga : 5,0*6,25*1,8		56,25000					
		Mezisoučet		56,25000					
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :							
		betonový základ : 1,6*0,4*0,3		0,19200					
		cihelny základ : 1,6*0,6*0,3		0,28800					
		Mezisoučet		0,48000					

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
21	009-162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 56,73000*5 283,65000	m3	283,65000	7,96	2 257,85	Vlastní	Indiv	6
22	011-174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním 31/01/2023   Zápis z KD č.11; bod 3 : odhalení a očištění kanalizačního potrubí v místě stáv. šachet (průměrná hodnota) : (0.5*1.8*0.6*2)+(0.8*0.5*0.6*2)*15 Mezisoučet 14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ - pomocný výkop : 1,6*0,5*0,5 cihelny základ - pomocný výkop : 1,6*0,5*0,5 Mezisoučet	m3	9,08000  8,28000  8,28000	460,80	4 184,06	Vlastní	Indiv	6
23	013-181101111R0	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : bylo nutné za pomoci kanga : 5,0*6,25	m2	31,25000  31,25000	43,94	1 373,13	Vlastní	Indiv	6
24	014-199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 56,73000 56,73000	m3	56,73000	516,28	29 288,56	Vlastní	Indiv	6
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>15 768,24</b>			
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 :	m2	0,80000	711,00	568,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ : 1,6*0,5		0,80000					
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,80000	143,50	114,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,80000		0,80000					
27	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	0,28800	6 825,00	1 965,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : cihelny základ : 1,6*0,6*0,3		0,28800					
28	279311114R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	0,19200	6 995,00	1 343,04	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ : 1,6*0,4*0,3		0,19200					
29	975011431R00	Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 90 cm do 3 m	m	3,20000	3 680,00	11 776,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		14/02/2023   Zápis z KD č.12; bod 5 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] : betonový základ : 1,6		1,60000					
		cihelny základ : 1,6		1,60000					
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>107 245,64</b>			
30	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm	kus	6,00000	134,50	807,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] : 2*2		4,00000					
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] : 2*1		2,00000					
31	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,36300	8 100,00	2 940,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 145] : 1,1*2,2*0,15		0,36300					

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
32	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	6,38000	1 276,00	8 140,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 144] : 2,9*2,2 6,38000									
33	023-310238211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými, pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,42130	6 480,14	9 210,22	Vlastní	Indiv	5
včetně pomocného pracovního lešení 01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 1 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] : opětovné zazdění kapes nosníků : 1,0*0,4*0,8*2 0,64000 15/11/2022   Zápis z KD č.6; bod 3 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 105/107/110] : 0,78130 2,0*0,25*0,65+2,7*0,26*0,65									
34	028-317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,08320	7 700,82	640,71	Vlastní	Indiv	5
jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] : 0,03600 0,9*0,16*0,25 SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] : 0,04720 1,18*0,16*0,25									
35	029-317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm	t	0,12888	7 300,64	940,91	Vlastní	Indiv	5
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr. 14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 : SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] : 0,06444 0,9*17,9/1000*2*2 SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] : 0,06444 1,8*17,9/1000*2									
36	035-346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,15200	980,23	1 129,22	Vlastní	Indiv	5

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		jakýmikoliv cihlami							
		14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] :		0,57600					
		0,9*0,16*2*2							
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] :		0,57600					
		1,8*0,16*2							
37	039-349231811RT	Prizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	0,80500	1 375,74	1 107,47	Vlastní	Indiv	5
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 :							
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] :							
		dozdívka dveřního ostění : 2,3*0,35		0,80500					
38	380320030RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 16/20, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,06414	20 190,00	21 484,99	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		31/01/2023   Zápis z KD č.11; bod 3 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav :							
		m.č. 018 : (0,86+0,7)*2*0,15*0,15		0,07020					
		m.č. 021 : (0,87+1,08)*2*0,15*0,15		0,08775					
		m.č. 023 : (0,8+0,6)*2*0,15*0,15		0,06300					
		(0,84*0,64)*2*0,15*0,15		0,02419					
		hlavní chodba 1.pp : (0,86+0,78)*2*0,15*0,15		0,07380					
		(0,84+0,7)*2*0,15*0,15		0,06930					
		(0,86+0,77)*2*0,15*0,15		0,07335					
		(0,84+0,66)*2*0,15*0,15		0,06750					
		(0,85+0,68)*2*0,15*0,15		0,06885					
		(0,84+0,66)*2*0,15*0,15		0,06750					
		vodoměrná šachta : (1,3+0,9)*2*0,15*0,15		0,09900					
		(0,68+0,86)*2*0,15*0,15		0,06930					

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		(1,15+0,87)*2*0,15*0,15		0,09090					
		(0,72+0,92)*2*0,15*0,15		0,07380					
		(0,66+0,8)*2*0,15*0,15		0,06570					
39	13380530R	Tyč ocelová I 160, S235JR	t	0,13919	52 510,00	7 308,87	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 0,12888*1,08		0,13919					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>10 994,76</b>			
40	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,09800	4 205,00	4 617,09	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		29/11/2022   Zápis z KD č.7; bod 3 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] : (3,7+1,3+1,3+1,3+1,3+5+4,4)*0,06		1,09800					
41	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,09800	431,00	473,24	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,09800		1,09800					
42	111-631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,09750	60 558,23	5 904,43	Vlastní	Indiv	5
		29/11/2022   Zápis z KD č.7; bod 3 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] : (3,7+1,3+1,3+1,3+1,3+5+4,4)*4,44/1000*1,2		0,09750					
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>14 692,50</b>			
43	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem C12/15	m3	4,50000	3 265,00	14 692,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		31/01/2023   Zápis z KD č.11; bod 3 : oprava hrdel potrubí obetonávkou : 0,15*2*15		4,50000					
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 257,30</b>			
44	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,60000	175,50	2 913,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 1 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] :  pro dmtž nosníků : 8,3*2		16,60000					
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>74 192,48</b>			

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
45	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,07520	1 945,00	2 091,26	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 1 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] : 0,8*0,4*3,36									
46	964073351R00	Vybourání nosníků ze zdi cihel, dl.6 m,nad 55 kg/m	t	1,36980	4 200,00	5 753,16	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 1 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] : I360 (76,1 kg/m) : 4,5*76,1/1000*4									
47	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,00000	4 995,00	4 995,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 2 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 025 + 036] : 026 : 2,4*0,06 027 : 2,4*0,06 Mezisoučet 29/11/2022   Zápis z KD č.7; bod 3 : SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] : 123 : 3,7*0,08 124 : 1,3*0,08 125 : 1,3*0,08 126 : 1,3*0,08 127 : 1,3*0,08 Mezisoučet									
48	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,45400	3 445,00	25 679,03	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 2 : SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 025 + 036] :									



### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		Začátek provozního součtu							
		025 : 4,4		4,40000					
		028 : 6,1		6,10000					
		029 : 5,4		5,40000					
		030 : 9,6		9,60000					
		031 : 9,6		9,60000					
		032 : 14,9		14,90000					
		033 : 6,7		6,70000					
		034 : 12,5		12,50000					
		035 : 19		19,00000					
		036 : 23,5		23,50000					
		Mezisoučet		111,70000					
		Konec provozního součtu							
		celkem bourání podkladů bet. tl. 60,0 mm : 111,7*0,06		6,70200					
		Mezisoučet		6,70200					
		29/11/2022   Zápis z KD č.7; bod 3 :							
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] :							
		128 : 5,0*0,08		0,40000					
		129 : 4,4*0,08		0,35200					
		Mezisoučet		0,75200					
49	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	4,29650	1 613,00	6 930,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		13/12/2022   Zápis z KD č.8; bod 1 :							
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. P1.03] :							
		vybourání prvotní sondy : 0,8*1,7*0,6+1,0*1,7*0,6		1,83600					
		Mezisoučet		1,83600					
		14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 :							

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] : 0,75*2,02*0,35*2		1,06050					
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] : 1,6*2,5*0,35		1,40000					
		Mezisoučet		2,46050					
50	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm 14/03/2023   Zápis z KD č.14; bod 1 :	m	7,20000	364,50	2 624,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		SO-01   12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] : 0,9*2*2		3,60000					
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] : 1,8*2		3,60000					
51	183-965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 29/11/2022   Zápis z KD č.7; bod 3 :	m2	18,30000	61,22	1 120,33	Vlastní	Indiv	5
		SO-01   13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] : 3,7+1,3+1,3+1,3+1,3+5+4,4		18,30000					
52	208-971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm 01/11/2022   Zápis z KD č.5; bod 1 :	m3	2,99200	2 368,08	7 085,30	Vlastní	Indiv	5
		SO-01   02 - půdorys 1.pp bourací práce [m.č. 036 a 037] :  vybourání kapes zazděných nosníků : 1,0*0,4*0,8*2		0,64000					
		Podchycení stropů po vybourání nosných zdí m.č. 013,014,016 a 017 : 3 průvlaky : 1,4*0,4*0,7*2*3		2,35200					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>84 688,61</b>			
53	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	33,60659	2 520,00	84 688,61	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 018,70</b>			

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
54	255-713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm. včetně dodávky materiálu	m	38,80000	25,69	996,77	Vlastní	Indiv	5

29/11/2022 | Zápis z KD č.7; bod 3 :

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 123+129] :

123/124/125 : 10,8

10,80000

126/127/128 : 17,9

17,90000

129 : 10,1

10,10000

55	259-998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	9,96770	2,20	21,93	Vlastní	Indiv	5
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>3 552,00</b>			
56	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	32,32000	103,00	3 328,96	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5

28/02/2023 | Zápis z KD č.13; bod 1 :

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 136] : 6,4\*5,05

32,32000

57	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	33,28960	6,70	223,04	RTS 23/ I	Indiv	5
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>2 343,66</b>			
58	585-775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	32,32000	69,90	2 259,17	Vlastní	Indiv	5

28/02/2023 | Zápis z KD č.13; bod 1 :

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 136] : 6,4\*5,05

32,32000

59	590-998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	22,59170	3,74	84,49	Vlastní	Indiv	5
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>3 360,08</b>			
60	608-783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní.	m2	4,14000	65,66	271,83	Vlastní	Indiv	5

14/03/2023 | Zápis z KD č.14; bod 1 :

SO-01 | 12 - půdorys 1.pp - nový stav [m.č. 005 a 007] :

2,07000

0.9\*0.575\*2\*2

SO-01 | 13 - půdorys 1.np - nový stav [m.č. 139] :

2,07000

1.8\*0.575\*2

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění odstavce dle §222 ZZVZ
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>105 516,36</b>			
61	631-97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	43,62560	340,73	14 864,55	Vlastní	Indiv	5
62	633-979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,62560	220,29	9 610,28	Vlastní	Indiv	5
63	634-979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	610,75840	10,73	6 553,44	Vlastní	Indiv	5
64	635-979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	43,62560	310,94	13 564,94	Vlastní	Indiv	5
65	636-979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	916,13760	16,50	15 116,27	Vlastní	Indiv	5
66	637-979981104R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 9 t	t	43,62560	1 050,00	45 806,88	Vlastní	Indiv	5
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>135 217,61</b>			
67	87-767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 696,44000	35,06	59 477,19	Vlastní	Indiv	5

KD č.1 - 16.8.2022 - doplnění průvlaků podchycující stropy po vybourání nosných zdí :  
m.č. 013,014,016 a 017 - 1.PP :

IPE 300 :  
42,2\*(6\*6,7)

1 696,44000