

Číslo smlouvy objednatele: 155/2024/99  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## SMLOUVA O DÍLO

### II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103, 3. ČÁST

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**EUROVIA CZ a.s.**

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupena

IČ: 45274924  
sp. zn. B 1561

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - stavby „II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103, 3. ČÁST“ (dále jen „stavba“);
  - dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
  - geodetického zaměření stavby.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
- Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
- Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

#### II. STAVBA

- Stavbou jsou udržovací práce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Rakvice SO 103 – úsek silnice v k.ú. Rakvice a to 3. části, která je dlouhá 1,365 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 29,194 - 30,559 km. Předmětem stavby není úsek mostu SO 201 ev. č. 425-015 v délce 100 m.

Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev a pak bude provedena recyklace za horka. Následně se položí ložná a obrusná vrstva. Bude provedeno výškové napojení sjezdů.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS vypracovaná spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5 702 00, Ostrava IČO: 42767377, zodpovědný projektant [REDACTED] z 01/2019 (dále jen „projektová dokumentace“);
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění [www.pjpk.rsd.cz](http://www.pjpk.rsd.cz)).
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby ( geodetické zaměření stavby) v části obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště | <b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>     |
| Zahájení stavebních prací     | <b>do 15 dnů od předání staveniště</b>         |
| Dokončení a předání stavby    | <b>do 90 dní od předání staveniště</b>         |
| Předání a převzetí díla       | <b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b> |

Dřívější plnění je možné

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
  - ii. vyčištěné prostory staveniště;
  - iii. DSPS;
  - iv. bankovní záruka.

6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**11 441 324,84 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.



2. Faktura na stavební práce provedené za období od předání staveniště do 31. 05. 2024 bude vystavena nejdříve 01. 06. 2024 a následně budou vystavovány faktury měsíční za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány dle sledovaného období;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.

Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. stavební deník;
  - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. doklady o likvidaci nepoužitelného materiálu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku;
  - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých před a po realizaci stavby - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

#### 6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název | IČ | Rozsah prací |
|-------|----|--------------|
| -     | -  | -            |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název | IČ | Adresa obalovny |
|-------|----|-----------------|
| -     | -  | -               |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

#### 7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.



8. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně:
  - i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - ii. Název původce odpadu.
  - iii. Datum a čas uložení odpadu.
  - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - vi. Původ odpadu (název stavby).
  - vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.

- i. množství a druh materiálu.
  - ii. způsob využití.
  - iii. původ materiálu.
  - iv. komu byl materiál předán.
  - v. datum předání.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za částečné uzavírky, předpokládá se výstavba po polovinách.
13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedených v dokladové části projektové dokumentace.

## **X. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. vytyčení obvodu prostoru staveniště;
  - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.



5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

## XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. V. odst. 11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient / poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## XII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
  - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
  - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
  - viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor je oprávněn:
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

### XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

#### 4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak | 60 měsíců |
| Vodorovné dopravní značení plastem                | 36 měsíců |

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

#### 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. odst. 1. této smlouvy                                                                                                                     | 10 000,- Kč denně            |
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů                                                                                                                             | 10 000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                                                                                                                                                           | 10.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                                                                                        | 5 000,- Kč denně             |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 20 000,- Kč za poddodavatele |

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro konkrétně uvedené porušení.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.
7. Bankovní záruka
  - 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
  - 7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **1.100.000,- Kč**.
  - 7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
  - 7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 63 měsíců.

#### XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
  - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
  - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
  - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - vi. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů;
  - vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
  - ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
  - xi. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

#### XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.



2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
  - i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5. lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Harmonogram prací věcný.
  3. Kontrolní a zkušební plán.
  4. Oprávněné osoby objednatele.
  5. Oprávněné osoby zhotovitele.

6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne

V Brně, dne

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.03.14  
13:06:34 +01'00'  
  
EUROVIA CZ a.s.

**Bc. Roman Hanák**  
 Digitální podpis:  
15.03.2024  
08:36  
**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Projekt : **II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. ČÁST**

| <b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b> |                                                | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                           | Popis                                          |                               |                                  |
|                                                  |                                                |                               |                                  |
| SO 103.1                                         | DIO - k.ú. Rakvice                             |                               |                                  |
| SO 103b I                                        | Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365 |                               |                                  |
|                                                  |                                                |                               |                                  |
| <b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>   |                                                | <b>11 100 197,84</b>          | <b>13 431 239,39</b>             |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                |                               |                                  |
|                                                      |                               |                                  |
| Ostatní náklady                                      |                               |                                  |
| Vedlejší náklady                                     |                               |                                  |
|                                                      |                               |                                  |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    | 341 127,00                    | 412 763,67                       |

| <b>Rekapitulace stavby souhrn</b>       | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Finanční náklady projektu celkem</b> | <b>11 441 324,84</b>          | <b>13 844 003,06</b>             |



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **170010 - II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část**

Objekt: **3 - Silnice II/425 k.ú. Rakvice**

Rozpočet: **[3]/[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

**Celková cena:**

**DPH:**

**Cena s DPH:**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 000]/[Ostatní] - náklady

| PČ                             | Kód                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| Ostatní náklady                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |
| 2                              | 02944              | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>                                                                                                           | KPL |          |     |        |
| 3                              | 029113             | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>                                                                                                                                                     | KPL |          |     |        |
| 5                              | 02946              | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i><br><i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> | KPL |          |     |        |
|                                | <i>Specifikace</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **170010 - II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část**

Objekt: **3 - Silnice II/425 k.ú. Rakvice**

Rozpočet: **[3]/[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

**Celková cena:**

**DPH:**

**Cena s DPH:**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 000]/[Vedlejší] - náklady

| PČ                             | Kód     | Název                                                                                                                                     | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| Vedlejší náklady               |         |                                                                                                                                           |     |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |         |                                                                                                                                           |     |          |     |        |
| 1                              | 00001.R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    |     |        |
| 2                              | 00002.R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci                                                                    | KPL | 1,000    |     |        |
| 3                              | 00003.R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 1,000    |     |        |
| 4                              | 00004.R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    |     |        |
| 5                              | 00005.R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    |     |        |
| 8                              | 00008.R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    |     |        |
| 14                             | 00014.R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    |     |        |
| 15                             | 00015.R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 1,000    |     |        |
| 18                             | 00018.R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                     | KPL | 1,000    |     |        |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **170010 - II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část**

Objekt: **3 - Silnice II/425 k.ú. Rakvice**

Rozpočet: **[3]/[SO 103.1] - DIO - k.ú. Rakvice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

**Celková cena:**

**DPH:**

**Cena s DPH:**

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103.1] - DIO - k.ú. Rakvice

| PČ                             | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| SO 103.1 DIO - k.ú. Rakvice    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |     |        |
| 1                              | 02710 | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky čis. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.</p> <p>Návrh, projednání a stanovení přechodné úpravy provozu.</p> <p>Předpokládaná doba provádění stavby 60 dní; počet PDZ 86ks.</p> <p>Úprava provozu dle PD.</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p> | KPL | 1,000    |     |        |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba: 170010 - II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103, 3. část**

**Objekt: 3 - Silnice II/425 k.ú. Rakvice**

**Rozpočet: [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

**Celková cena:**

**DPH:**

**Cena s DPH:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ                                                              | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | JOC | Celkem |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|
| <b>SO 103b I Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |     |        |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |     |        |
| 1                                                               | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>převod m3 na t - 2t/m3 - odpadní zemina (čištění krajnic, výkopy, čištění příkopů, sejmutí drnu)<br>převod m3 na t - 1.9t/m3 - kamenivo<br>"dle položky 113328 - podklad z kameniva "3,8*1.9 = 7,220 [A]<br>"dle položky 56362 - čištění nánosů na sjezdech" 3,8*2 = 7,600 [B]<br>"dle položky 12922 a 12924 - čištění nánosů na krajnici, celkem 23cm" 1924,5*0,23*2 = 885,270 [C]<br>"dle položky 12932 - čištění příkopů" 2085*0,5*2 = 2 085,000 [D]<br>"Celkem: "A+B+C+D = 2 985,090 [E]<br><i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.  | T  | 2 985,090 |     |        |
| 2                                                               | 014122  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>beton, žulová kostka, betonové základy dopravních značek<br>"dopravní značení odstranění 6ks betonových základů, 50kg/ks "6*0,05 = 0,300 [A]<br><i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 0,300     |     |        |
| <b>1 Zemní práce</b>                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |     |        |
| 3                                                               | 11130   | SEJMUTÍ DRNU<br>tl.150mm, celková plocha odečtena z ACAD<br>v místě nezpevněné krajnice na š. min 0,75m, mimo most SO 201 - délka úpravy=1315m<br>odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele - zpětné využití na stavbě<br>2630-(1315*0,75*2) = 657,500 [A]<br><i>Specifikace</i> včetně vodorovné dopravy a uložení na meziskládku                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 657,500   |     |        |
| 4                                                               | 113328  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>plocha brána z ACAD<br>odstranění nánosů na stávajících nezpevněných sjezdech v tl. 100mm, bude položen asf. recyklát<br>sjezdy z asf. recyklátu- km 0.007<br>"sjezd "38*0.1 = 3,800 [A]<br><i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 3,800     |     |        |
| 5                                                               | 11372.a | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>frézovaný materiál bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele<br>výměra dle ACAD<br>prům. tl. frézování na hl. trase 130mm, bude provedeno do lanka<br>frézování na účelových komunikacích a odstavné ploše 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 1 196,260 |     |        |

3.1.1.1 (23.4.12.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | JOC | Celkem |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|
|    |         | <p>"obnova krytu, celková plocha""mimo most SO 201 "11130*0,13 = 1 446,900 [A]</p> <p>"účelové komunikace "31*0,11 = 3,410 [B]</p> <p>"potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy" -254,05 = - 254,050 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 1 196,260 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |     |        |
| 6  | 11372.b | <p><b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</b></p> <p>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele na meziskládku a zpětné použití, materiál pro nezp. krajnici a sjezdy, mimo most SO 201</p> <p>"potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy" 3,8+250,25 = 254,050 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 254,050   |     |        |
| 7  | 12573   | <p><b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</b></p> <p>dovoz z meziskládky</p> <p>dovozná vzdálenost v režii zhotovitele</p> <p>"dle položky 11130 - "657,5*0.15 = 98,625 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul> | M3 | 98,625    |     |        |
| 8  | 12922   | <p><b>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</b></p> <p>čištění nánosů na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 10cm, před frézováním, mimo most SO 201</p> <p>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 924,500 |     |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|--------|
|    | Specifikace | 1283*0,75*2 = 1 924,500 [A]<br><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |     |        |
| 9  | 12924       | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM<br>čištění nánosů na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 13cm - po odfrézování, mimo most SO 201<br>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>1283*0,75*2 = 1 924,500 [A]<br><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>                                               | M2 | 1 924,500 |     |        |
| 10 | 12932       | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M<br>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, uvažováno 0,5m3/m<br>Km – 0.000-0.780 vlevo, vpravo, dl. 2x780m<br>Km – 0.840-1.365 vlevo, dl. 525m<br>2*780 = 1 560,000 [A]<br>525 = 525,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 2 085,000 [C]<br><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> | M  | 2 085,000 |     |        |
| 11 | 18222.R     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>nezpevněná krajnice na š. min. 0.75m-za svodidlem, ohumusování nezpevněné krajnice v tl. 15cm<br>"nezpevněná krajnice - ohumusování "657,5 = 657,500 [A]<br><i>položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 657,500   |     |        |
| 12 | 18241       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>viz položka 12110 - sejmutí ornice<br>nezpevněná krajnice na š. 0,75m<br>657,5 = 657,500 [A]<br><i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 657,500   |     |        |



3.1.1.1 (23.4.12.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | JOC | Celkem |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|--------|
| <b>5 Komunikace</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |     |        |
| 13                  | 56362  | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</p> <p>zpevnění sjezdu vrstvou hutněného asf. recyklátu, stávající nebezpečné sjezdy sjezdy z asf. recyklátu-km 0.007 včetně dovozu z meziskládky <math>38 \times 0.1 = 3,8 \text{m}^3</math><br/> <math>38 = 38,000 \text{ [A]}</math></p> <p>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/> - očištění podkladu<br/> - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> - úpravu napojení, ukončení<br/> - nezahrnuje postřiky, nátěry</p> | M2 | 38,000     |     |        |
| 14                  | 56963  | <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 130mm, mimo mosty SO 201 včetně dovozu z meziskládky <math>1925 \times 0.13 = 250,25 \text{m}^3</math><br/> <math>1925 = 1\,925,000 \text{ [A]}</math></p> <p>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/> - očištění podkladu<br/> - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> - úpravu napojení, ukončení<br/> - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>                                     | M2 | 1 925,000  |     |        |
| 15                  | 572214 | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>před pokládkou ACO 0,3kg/m2</p> <p>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201" <math>(1283 \times 8) + 100 = 10\,364,000 \text{ [A]}</math></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br/> - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/> - úpravu napojení, ukončení</p>                                                                                                                                                                                                   | M2 | 10 364,000 |     |        |
| 16                  | 572224 | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>před pokládkou ACL0,6kg/m2 včetně rozšíření</p> <p>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201" + rozšíření vrstev <math>(1283 \times 8) + (1283 \times 2 \times 0,05) + 100 = 10\,492,300 \text{ [A]}</math></p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br/> - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/> - úpravu napojení, ukončení</p>                                                                                                                                  | M2 | 10 492,300 |     |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství   | JOC | Celkem |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|--------|
| 17 | 574B34      | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</p> <p>plocha odečtena z ACAD</p> <p>ACO 11+ tl. 40mm</p> <p>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201" (1283*8)+100 = 10 364,000 [A]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                | M2 | 10 364,000 |     |        |
|    | Specifikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |     |        |
| 18 | 574D66      | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>včetně rozšíření vrstvy</p> <p>ACL 16+ tl. 70mm</p> <p>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201"" + rozšíření vrstev "(1283*8)+(1283*2*0,05)+100 = 10 492,300 [A]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>              | M2 | 10 492,300 |     |        |
|    | Specifikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |     |        |
| 19 | 57775       | <p>REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM</p> <p>recyklace stávající horní podkladní vrstvy za horka na místě technologii REMIX zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s přidáním doplňkové směsi v množství 50 kg/m2 podle průkazných zkoušek (tloušťka vrstvy 40 + 20 mm);</p> <p>včetně dodání veškerého materiálu</p> <p>rozšíření vrstvy 17cm</p> <p>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201 + rozšíření vrstev - "(1283*8)+(1283*2*0,17)+100 = 10 800,220 [A]</p> <p>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka</p> <p>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> | M2 | 10 800,220 |     |        |
|    | Specifikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |     |        |
| 20 | 58920.R     | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>včetně prořezání</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 1 380,750  |     |        |

3.1.1.1 (23.4.12.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ                                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | JOC | Celkem |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------|
|                                     | Specifikace | <p>"střední dělicí sprára "1315 = 1 315,000 [A]</p> <p>"příčné spáry-pracovní spáry "1315/200*10 = 65,750 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 1 380,750 [C]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dodávku předepsaného materiálu</i></li> <li>- <i>vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |     |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |     |        |
| 21                                  | 9113A1      | <p>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>osazení silničního svodidla se stupněm zadržení N2, včetně dlouhých výškových náběhů dl. 8m</p> <p>"km 0.226-0.764 - "538 = 538,000 [A]</p> <p>"km 0.226-0.742 - "516 = 516,000 [B]</p> <p>"km 0.814-1.346 - "532 = 532,000 [C]</p> <p>"km 0.802-1.365 - "563 = 563,000 [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 2 149,000 [E]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</i></li> <li>- <i>montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací</i></li> <li>- <i>ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</i></li> <li>- <i>přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr</i></li> <li>- <i>ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</i></li> <li>- <i>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</i></li> </ul> | M   | 2 149,000 |     |        |
| 22                                  | 9113A3      | <p>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění stávajícího svodidla</p> <p>odpad bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele</p> <p>2149.000000 = 2 149,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>demontáž a odstranění zařízení</i></li> <li>- <i>jeho odvoz na předepsané místo</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 2 149,000 |     |        |
| 23                                  | 91228       | <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>směrové sloupky bílé s ocelovým kotvicím trnem, po 50m v přímé dle ČSN 73 6101</p> <p>8 = 8,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i></li> <li>- <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i></li> <li>- <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 8,000     |     |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| 24 | 91228.a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>směrové sloupky červené u ÚK Z11g - zabetonování do betonové patky<br>2 = 2,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,000    |     |        |
| 25 | 912283  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>odstranění stávajících směrových sloupků, odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele<br>8 = 8,000 [A]<br><i>položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 8,000    |     |        |
| 26 | 91238   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>2149/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101<br>52 = 52,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 52,000   |     |        |
| 27 | 91267   | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>2149/50 - nástavce po 50m dle ČSN 73 6101<br>52 = 52,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 52,000   |     |        |
| 28 | 914141  | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT<br>SDZ základní velikosti v reflexním pozinkovaném provedení s fólií 3M se 7letou životností s dvojitým ohybem na okraji.<br>značky budou osazeny na nových sloupcích kotvených do betonových patek.<br>osazení DZ, vč. sloupků a betonových základů,<br>-km 0,040 vlevo 1x IS3a, 2x IS3b<br>-km 0,070 vlevo 1xP1-pravá nová<br>-km 0,100 vlevo B20a nová<br>-km 0,750 vpravo 1xev.č. mostu<br>-km 0,820 vlevo 1xev.č. mostu<br>7 = 7,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | KUS | 7,000    |     |        |
| 29 | 914143  | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 6,000    |     |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [3]/[SO 103b I] - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství   | JOC | Celkem |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|--------|
|    |        | demontáž stávajících značek, vč. sloupků a patek<br>sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele vč. skládkovného<br>patky -poplatek za skládku viz položka 014122<br>6 = 6,000 [A]<br><i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>                                                                                                                        |    |            |     |        |
| 30 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>střední dělicí čáry V1a (0.125), V2a 3/1.5/0.125, V2b 3/6/0.125<br>"strukturální studený plast bez zvučícího efektu"<br>"střední dělicí čára V1a, V2a, V2b "1315*0,125 = 164,375 [A]<br><i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i><br><i>- předznačení a reflexní úpravu</i> | M2 | 164,375    |     |        |
| 31 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA<br>zvučící strukturální studený plast<br>V4 - vodící čára<br>"silnice II/425 - "1315*2*0.25 = 657,500 [A]<br><i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i><br><i>- předznačení a reflexní úpravu</i>                                                                                      | M2 | 657,500    |     |        |
| 32 | 93808  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br>"obnova krytu, celková plocha mimo most SO 201""+ rozšíření vrstev "(1283*8)+(1283*2*0,05) = 10<br>392,300 [A]<br><i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>                                                                                                                                                                           | M2 | 10 392,300 |     |        |



**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---

Stavba: **II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103 3. ČÁST**  
Harmonogram prací věcný

| Stavební objekt                                           | rok   | 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                           | týden | 16.  | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. |
| SO 103.1 DIO - k.ú. Rakvice                               |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SO 103b II Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365 |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ostatní náklady                                           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Vedlejší náklady                                          |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Předání staveniště:01.04.2024

Zahájení stavebních prací:16.04.2024

Dokončení a předání stavby:30.06.2024

Předání a převzetí díla:30.07.2024

**PŘÍLOHA Č. 3 - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**

---

závod Morava jih  
Václavská 104, Brno



## Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA:

**II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV**

OBJEKT: SO 103b - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

|                                    | Jméno a příjmení | funkce | Datum | Razítko a podpis |
|------------------------------------|------------------|--------|-------|------------------|
| Zpracoval za<br>zhotovitele stavby |                  |        |       |                  |
| Schválil za<br>zhotovitele stavby  |                  |        |       |                  |
| Schválil za<br>objednatele stavby  |                  |        |       |                  |

## Kontrolní a zkušební plán "II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, 3. ČÁST"

**SO 103b - Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365**

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3 | Četnost<br>4 | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma, ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|

### 1.) Kryty vozovek z obalovaných směsí

|                                                   |                      |                                      |                                 |       |  |  |                     |     |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|--|--|---------------------|-----|-----------|
| <b>1.1 Podkladní asfaltová vrstva</b><br>ACL 16 R | 10800 m <sup>2</sup> | Kontrolní zkoušky asf. směsi         | 1 x 1500 t                      | 2     |  |  | TP 209              | HSV | dodavatel |
|                                                   | 60 mm                | Míra zhutnění - nedestruktivně       | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 22    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 1 555 t              | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 22    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 1 283 m              | Míra zhutnění - na vývrtech          | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 8     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Mezerovitost vrstvy - na vývrtech    | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 8     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty      | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 8     |  |  |                     |     |           |
| <b>1.2 Ložní asfaltová vrstva</b><br>ACL 16 +     | 10492 m <sup>2</sup> | Kontrolní zkoušky asf. směsi         | 1 x 1500 t                      | 2     |  |  | ČSN 73 6121<br>2023 | HSV | dodavatel |
|                                                   | 70 mm                | Míra zhutnění - nedestruktivně       | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 21    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 1 763 t              | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 21    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 1 283 m              | Míra zhutnění - na vývrtech          | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 7     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Mezerovitost vrstvy - na vývrtech    | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 7     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty      | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 7     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Spojení vrstev - ložní/podkladní     | 1 x 1500 m <sup>2</sup> (min 2) | 7     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Dodržení výšek                       | 1 x 40 mb (nebo 20 mb)          | 32    |  |  |                     |     | geodet    |
| <b>1.3 Obrusná asfaltová vrstva</b><br>ACO 11 +   | 10364 m <sup>2</sup> | Kontrolní zkoušky asf. směsi         | 1 x 700 t                       | 2     |  |  | ČSN 73 6121<br>2023 | HSV | dodavatel |
|                                                   | 40 mm                | Míra zhutnění - nedestruktivně       | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 21    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 995 t                | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně | 1 x 500 m <sup>2</sup> (min 2)  | 21    |  |  |                     |     |           |
|                                                   | 1 283 m              | Míra zhutnění - na vývrtech          | 1 x 3000 m <sup>2</sup> (min 2) | 4     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Mezerovitost vrstvy - na vývrtech    | 1 x 3000 m <sup>2</sup> (min 2) | 4     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty      | 1 x 3000 m <sup>2</sup> (min 2) | 4     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Spojení vrstev - obrusná/ložní       | 1 x 3000 m <sup>2</sup> (min 2) | 4     |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Nerovnost podélná                    | průběžně v každém pruhu         | 2 566 |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Nerovnost příčná                     | 1 x 40 mb (nebo 20 mb)          | 32    |  |  |                     |     |           |
|                                                   |                      | Dodržení výšek                       | 1 x 40 mb (nebo 20 mb)          | 32    |  |  |                     |     | geodet    |



**PŘÍLOHA Č. 4 - OPRAVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

**INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK**

[Redacted signature block]

**SPRÁVCE STAVBY**

[Redacted signature block]

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**

[Redacted signature block]

za objednatele

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 5 - OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

STAVBYVEDOUČÍ



za zhotovitele



ředitel závodu Morava jih

## PŘÍLOHA Č. 6 - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| <b>Stavba:</b>                                                        |                                 | <b>Číslo změny:</b>            |                                                                   |
|                                                                       |                                 | <b>Datum:</b>                  |                                                                   |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                                                   |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se <b>části stavby</b> :                                         |                                 |                                |                                                                   |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                                                   |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                                                   |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                                                   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                                                   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |